

磐越自動車道 R 8 会津若松管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 R 8 会津若松管内舗装補修工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県 郡山市 熱海町
(至) 新潟県 東蒲原郡 阿賀町 津川

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
舗装面積

32.0千m²

5. 期 間 自 令和 8年 3月 18日 ~ 至 令和 9年 8月 9日 (510日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 R8会津若松管内舗装補修工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
舗装工	式	1	268,239,416								
切削オーバーレイ工	式	1	268,239,416	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	18,392	m ²	他	31,992	m ²	13,600	m ²
交通管理施設工	式	1	1,743,506								
路面標示工	式	1	1,743,506	路面標示 J I S 規格型 A 1	2,710	m	B 1	6,110	m	3,400	m
				路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1	199	m ²	C 2	201	m ²	2	m ²
				路面標示 J I S 規格型 A 2	2,245	m		2,245	m		
雑工	式	1	27,321,621								
その他附帯工	式	1	660,805	A				1,000	m		
				A (Y)				2,495	m		
								1	回		
交通規制工	式	1	24,072,641	車線規制 ○	17	回		17	回		
				連続車線規制 ○	10	回		10	回		
交通保安要員	式	1	2,588,175	交通誘導警備員B	66	人・日		66	人・日		
目的物工事費 計	式	1	297,304,543								
仮設工事費	式	1	2,860,306								
雑工事費	式	1	2,860,306	事前コア採取費				1	式		
				その他の雑工事費				1	式		
直接工事費 計	式	1	300,164,849								
共通仮設費	式	1	58,076,350								
共通仮設費	式	1	18,252,350	工所用機械運搬費				1	式		
				舗装修繕工所用機械現場内移動費				1	式		
				はく離抵抗試験費				1	式		
率計上分	式	1	39,824,000								
現場管理費	式	1	80,114,000								
間接工事費 計	式	1	138,190,350								
工事原価	式	1	438,355,199								
一般管理費等	式	1	61,074,801								
工事価格	式	1	499,430,000								