

磐越自動車道 R 8 会津若松管内のり面土質調査

積 算 内 訳 書

令和 8年 3月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 磐越自動車道 R8会津若松管内のり面土質調査

2. 路線名 磐越自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県 郡山市 磐梯熱海町 (79.6KP)  
(至) 福島県 耶麻郡 猪苗代町 (97.6KP)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容

調査ボーリング (φ66)	56.9m
調査ボーリング (φ86)	17m
標準貫入試験	57回
土質試験	1式

5. 期 間 自 令和 8年 3月 7日 ~ 至 令和 8年 10月 12日 (220日間)

調査等業務名	磐越自動車道 R8会津若松管内のり面土質調査
--------	------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	5,816,574	
調査ボーリング 砂・砂質土 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	38.9		
調査ボーリング 粘性土・シルト φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	18		
調査ボーリング 砂・砂質土 φ 86 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	17		
標準貫入試験 砂・砂質土	回	39		
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	18		
サンプリング 三重管式	本	3		
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	3		
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	3		
土質試験 土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料0.5kg以下	シリーズ	3		
土質試験 土の湿潤密度試験方法	シリーズ	3		
土質試験 土の圧密非排水 (CUbar) 三軸圧縮試験方法	シリーズ	3		
準備及び跡片付け	式	1		
足場仮設 傾斜地足場 (15° ~30°)	箇所	6		
現場内小運搬	地点	3		
機械等運搬	式	1		
報告書作成 (印刷製本費)	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	57,343	
土質地質調査 交通費・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	4,129,363	
国土地盤情報データベース検定	式	1	12,000	
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
技術業務・直接人件費	式	1	602,322	
調査ボーリング解析	m	56.9		
設計打合せ (標準以外)	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	48,000	
技術業務 交通費・宿泊費 (標準以外)	式	1		
その他原価	式	1	324,327	
一般管理費等	式	1	520,071	
合計	式	1	11,510,000	