

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事				
----	--------------------	--	--	--	--

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
1	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式 4	技術資料作成説明書「4. 申請書の作成(2) 申請書の作成に関する留意事項4:様式4」に、「様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」を参考に作成することとする。」と記載されておりますが、様式4の枠線等、余白の寸法を変更することは可能でしょうか。	枠線の位置や様式の余白サイズについては任意に設定していただいて結構です。
2	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式 4	上記に付随して、様式4の行間隔、文字間隔を変更することは可能でしょうか。	行間隔や文字間隔の設定については任意に設定していただいて結構です。ただし、判読可能なものとしてください。
3	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式 4	上記に付随して、様式4の黄色ハッチングされた「評価項目毎の記載分量は問わないものとする。」の注意書き文章を削除することは可能でしょうか。	削除可能です。
4	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式 4	上記に付随して、様式4の黒地に白文字で記載された文章の記載内容は変えずに、例えば強調黒文字等に表現方法を変更することは可能でしょうか。	変更不可です。
5	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	提案1、提案2について	根巻コンクリート(久慈川高架橋)について、評価対象の範囲でしょうか？ご教授願います。	鋼板巻立ての根巻コンクリートは評価の対象となります。
6	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	提案4について 交通規制図 7/17～10/17	評価対象の範囲について、どの橋梁が対象でしょうか。対象となる橋梁名をご教授願います。	設計図7/10～10/17のとおりとお考え下さい。
7	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	支取替工	支承の設計照査費用について、設計変更の対象でしょうか？ご教授願います。	共通仕様書1-5-2設計図書の照査に記載のあるとおりです。
8	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	設計図書①03-4_図面_菩提橋(上り線)	橋梁一般図に記載のある日立市道4667号線は一般的に通行が可能な道路でしょうか。材料搬入等の車両が通行可能か御教授願います。	日立市が管理している市道です。一般的な通行は可能です。
9	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案3】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案の提案範囲について	「既設構造物へのアンカー等の削孔」には、鋼構造物への削孔(孔明)作業も含まれるのでしょうか？ご教示下さい。	鋼構造物への削孔（孔明）作業は評価の対象外です。
10	質問書A(申請書等に関する質問)	別紙_継続契約方式対象工事について（継続契約方式対象工事の場合）	1. 継続契約方式における後発工事（1）後発工事その1について	後発工事における工事概算数量の記載はございますが、金額規模についてはご教示頂けますでしょうか。ご教示下さい。	後発工事における金額規模の公表はしません。
11	質問書A(申請書等に関する質問)	入札公告（説明書） ※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く	2. 入札手続き日程2-4競争参加資格確認結果通知日並びに技術提案書の作成提出者の選抜及び提出要請日	技術提案書作成提出者の選抜は競争参加資格確認結果通知にて資格が有・無で表示されるのでしょうか。また表示される際に、一次審査時の評価点は公表されないのでしょうか。ご教示下さい。	競争参加資格確認通知書にて、「競争参加資格の有無」と併せて「技術提案書の作成及び提出要請」を明示します。また、一次審査時の評価点の公表は予定しておりません。
12	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	技術提案書作成にあたっての課題と着目点	様式4【技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）】を作成するにあたり、評価項目①および②において、鋼板巻立ての根巻きコンクリートは着目点の対象に含まれますでしょうか。ご教示ください。	鋼板巻立ての根巻コンクリートは評価の対象となります。
13	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	評価項目①橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案について	コンクリートへの混和剤に関する提案は評価対象となりますでしょうか	評価の対象となります。ただし、設計図書に示すコンクリートA1～5の規格に適合する場合に限ります。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事
----	--------------------

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
14	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	評価項目③既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案について	アンカー等の削孔とは、既設鋼桁へのボルト孔削孔等も含まれるでしょうか	既設鋼桁への削孔（孔明）は評価の対象外です。
15	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	02_特記仕様書 8-4 03-4_図面_菩提橋（上り線）図番15/18 03-8_図面_率計上 図番158/210	日立市道4667号の交通規制は1車線規制となっておりますが、RC巻立て工施工時は、市道横の仮設水路上を一般車の通行路として使用すると考えて宜しいでしょうか	そのとおりとお考え下さい。
16	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	03-4_図面_菩提橋（上り線）	菩提橋の吊足場構築や落橋防止構造の施工は供用線からの資材搬入と考えて宜しいでしょうか	発注者の施工計画では、吊足場及び落橋防止構造の資材は高速道路上からの搬入を想定しています。
17	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4の作成について	様式4の余白、タイトル部の行間や枠の大きさは変更しても良いでしょうか	枠線の位置、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔の設定については任意に設定していただいて結構です。ただし、判読可能なものとしてください。
18	質問書A(申請書等に関する質問)	入札公告（説明書） ※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く	競争参加資格要件等一覧表 競争参加要件 施工実績 同種工事 b) ①道路橋における上部工（落橋防止装置又は制震装置等の設置・取替を含む）の耐震補強工事 及び 配置予定技術者 b) ①道路橋における上部工（落橋防止装置又は制震装置等の設置・取替を含む）の耐震補強工事	水平力分担構造は上部工の耐震補強工事の実績として認められますでしょうか。ご教示願います。	道路橋における耐震補強を目的とした施工実績であれば、入札公告（説明書）に示す競争参加要件の施工実績の同種工事b)①および契約履行要件の施工実績の同種工事b)①に含まれます。
19	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案1】、【提案2】の提案対象範囲について	コンクリート巻立て補強とは、RC巻立てのことであり、鋼板巻立て補強部の根巻きコンクリートや縁端拡幅工は提案の対象外と考えてよろしいでしょうか。	鋼板巻立ての根巻コンクリートや縁端拡幅工は評価の対象となります。
20	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案1】、【提案2】の提案対象範囲について	6-7寒中コンクリートや6-8暑中コンクリートに関する内容も提案対象と考えてよろしいでしょうか。	コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込み、6-2養生に関連する項目であれば評価対象となります。
21	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案3】について	既設構造物（コンクリート構造物）に施工する全てのアンカー削孔が提案対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
22	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案4】について	「高速道路上の交通規制内で行うクレーンによる～施工方法に関する技術提案」となりますが、はみ出し防止を目的とした管理手法も含みますでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
23	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案4】について	クレーン装置付きトラックによる揚重作業も対象と考えてよろしいでしょうか。	高速道路上の交通規制内で行うクレーン装置付きトラックによるクレーン揚重作業は、評価の対象となります。
24	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案4】について	供用路線へのはみ出しは、交通規制内のすべてのものが対象と考えてよろしいでしょうか。	クレーン作業が対象となります。
25	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	一次審査「技術提案書作成にあたっての課題と着目点」について	提案対象範囲となる工種が存在するすべての高架橋や橋に共通する課題・着目点でなければならないのでしょうか。	共通する課題・着目点である必要はありません。
26	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4について	「評価項目毎の記載分量は問わないものとする。」という記載は削除しても構いませんでしょうか。	削除可能です。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事			
----	--------------------	--	--	--

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
27	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4について	フォントの種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔の設定は任意と考えてよろしいでしょうか。	フォントの種類、枠線の位置、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔の設定については任意に設定していただいて結構です。ただし、判読可能なものとしてください。
28	質問書A(申請書等に関する質問)	入札公告（説明書） ※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く	技術提案書の提出者を選抜する方法について	「有資格者が5者以下の場合は、一次審査を行わず、全ての有資格者を選抜するものとする。」とありますが、一次審査実施の有無は、一次審査結果通知日である「令和8年3月12日(木)（予定）」に通知されますでしょうか。	競争参加資格確認通知書にて、「競争参加資格の有無」と併せて「技術提案書の作成及び提出要請」を明示しますので、本通知書をご確認願います。
29	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	技術資料作成説明書 6.様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」記載上の注意事項及び証明資料	③『「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」で記載した内容は、二次審査の技術提案書において、全ての「着目点」の内容を網羅するように作成すること。』とありますが、二次審査時に一次審査時の全ての「着目点」の内容を網羅した上で、一次審査時に記載のない着目点を追加することはできないでしょうか。	「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」で記載した全ての“着目点”の内容を「二次審査の技術提案書」にて網羅していれば、一次審査時に記載のない“着目点”を追加することは可能です。
30	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	技術資料作成説明書 6.様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」記載上の注意事項及び証明資料	③『「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」で記載した内容は、二次審査の技術提案書において、全ての「着目点」の内容を網羅するように作成すること。』とありますが、様式-提案2の「1.課題と着目点」に記載する際は、全ての着目点」の内容を網羅できていれば、文面を変更しても構いませんでしょうか。	「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」で記載した全ての“着目点”の内容を「二次審査の技術提案書」にて網羅していれば、二次審査の技術提案書において文面の変更は可能です。
31	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	評価基準	工事現場で添加攪拌する流動化剤は、◇過度なコスト負担を要する提案の取扱いとして『①【提案1・提案2】コンクリートの仕様変更』に該当するのでしょうか。	コンクリート施工管理要領のA1－5に関連する規定を満足する場合は、◇過度なコスト負担を要する提案の取扱いとして『①【提案1・提案2】コンクリートの仕様変更』には該当いたしません。ただし、設計図書に示すコンクリートA1－5の規格に適合する場合に限ります。
32	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	設計図【菩提橋（上り線）】2/18	P1橋脚とP2橋脚のRC巻立てのコンクリートの打設時、ポンプ車の配置位置の標準案は、市道4667号線上または高速道路上どちらを想定していますでしょうか。	発注者の施工計画では、市道4667号線上を想定しています。
33	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	設計図【菩提橋（上り線）】15/18	P1橋脚とP2橋脚の枠組足場や型枠等の資材搬入は市道4667号線から、A1橋台とA2橋台の吊足場及び落橋防止構造の資材は高速道路上から投入すると考えてよろしいでしょうか。	発注者の施工計画では、P1橋脚とP2橋脚の枠組足場や型枠等の資材は市道4667号線から、A1橋台とA2橋台の吊足場及び落橋防止構造の資材は高速道路上からの搬入を想定しています。
34	質問書A(申請書等に関する質問)	入札公告（説明書） ※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く	技術評価項目及び技術評価基準（一次審査） 環境負荷の低減	カーボンニュートラルへの取り組みの評価基準の「2）元請社員が使用する連絡車に電動車を導入する」について、規模・数量・期間は問わないことから、連絡車全てに導入する必要はないと解釈してよろしいでしょうか。例えば、連絡車3台のうち、電動車1台の導入は履行と認めて頂けるのでしょうか。	その通りお考え下さい。
35	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	構造物掘削 普通部 宮	構造物掘削 普通部 宮 施工を検討するために掘削の寸法をご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。

質問書様式

別紙

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事				
番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
36	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	構造物掘削 普通部 宮	構造物掘削 普通部 宮 の内容確認において、図面92／92 宮田川橋（下り線）仮設通路（参考図）がありますが、割掛け項目及び特記仕様書内にも仮設通路について明記がありません。計上無しと考えて宜しいですか。ご教示ください。	正しい割掛け先は下記のとおりです。 ・落橋防止構造 C1-450 ・炭素繊維巻立て工 A1 ・炭素繊維巻立て工 B2 ・炭素繊維巻立て工 C3 ・炭素繊維巻立て工 D3 R8年4月7日付訂正公告をご確認ください。
37	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	構造物掘削 普通部 宮	構造物掘削 普通部 宮 施工のための掘削機械は図面89／92、90／92 施工要領図（参考図）により高速道路上よりクレーンで荷卸しするのは理解できましたが、資材の搬入出も高速道路からクレーンで荷卸しする考えで宜しいですか。また、作業員は通勤車両を使用して『私道 JX金属(株)日立事業所 STA641+95付近』へつながら道路を使用出来ると考えて宜しいですか。また、出来ない場合の通勤方法をご教示ください。	資材は高速道路上からの搬入を想定しています。通勤車両の私道（JX金属(株)日立事業所 STA641+95付近）の使用は可能です。
38	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	構造物掘削 普通部 宮	特記仕様書 26－2構造物掘削 普通部 宮 の作業内容に『橋脚の基礎地盤の掘削、掘削箇所近傍へのはねつけ』と有りますが、斜面の施工箇所の事を考えず、平地の施工と同じ考えではねつけによる施工による見積りを行えば宜しいですか。また、埋戻し作業も平地と同様に近傍に掘削土が有ると考えて見積りを行えば宜しいですか。平地での施工として見積もりした場合、斜面による追加作業、不具合等が発生した場合は、協議により設計変更と考えて宜しいですか。合わせてご教示ください。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。 なお、平地での施工として見積もりした場合の斜面による追加作業については協議の対象外です。
39	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	構造物掘削 特殊部	図面55／77 田野高架橋 P5橋脚 ライナープレート計画図(その2)(参考図)より、ブロック張擁壁及びタタキコンクリートの撤去復旧が率計上項目となっているので、見積りには含まれないと考えて宜しいですか。ご教示ください	そのとおりとお考え下さい。
40	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	構造物掘削 特殊部	ライナープレートのライナープレートの背面裏込めや底版コンクリート、根固めコンクリートは計上無しと考えて宜しいですか。また、必要となる場合は、監督員と協議により変更と考えて宜しいですか。ご教示ください。	設計図より、貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
41	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書作成説明書	P4（2）技術提案書（様式-提案2）記載上の注意事項	記載上の注意事項に「②技術提案に記載する文字の大きさは10ポイント以上とし、図表を含んでも良いが判読可能なものであること。」とありますが、フォント、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔、枠組みは入札者が任意に設定してよいと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	そのとおりとお考え下さい。
42	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	1. 課題と着目点	当該箇所は、「様式4に記載のとおり」など、一次審査の記載内容を参照頂くような記載としてよろしいでしょうか。	「様式-提案2」は記載できる分量に限りがありますので、「様式4」に記載された「課題と着目点」の要点のみを「様式-提案2」の「1.課題と着目点」に記載願います。
43	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	単価表 番号87 支取替工E-1170・1170・36・6(3700)	「07_【閲覧資料】数沢川橋（上り線）_数量計算書」において、「上り線_P1橋脚(終点側)支取替」が重複して記載(P109～P114)されていると考えられます。P2橋脚の数量計算書をご提示頂けますでしょうか。	閲覧資料への質問にはお答えできません。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事
----	--------------------

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
44	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 P23 2 6－2－1 種別 普通部 宮	掘削箇所近傍へのはねつけとありますが、見積条件はすべて近傍にはねつけできると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
45	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 P23 2 6－2－1 種別 普通部 宮	掘削、埋戻し、締固めを施工するにあたり、施工箇所に施工に必要な重機、機材の搬入・搬出に関して見積条件に含めると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
46	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 P23 2 6－2－1 種別 普通部 宮	上記重機、機材の搬入・搬出に関して見積条件に含める場合、高速料金も見積条件に含めると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
47	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 P17, 18 コンクリート塊（無筋） 特記仕様書 P23 2 6－2－1 種別 特殊部	コンクリート塊（無筋）の発生場所は「W J工法及びアンカー削孔（取壊し箇所及び削孔箇所）断面修復箇所」とあります。 構造物掘削 特殊部の作業内容には、「押えコンクリート及び均しコンクリートの設置及び施工完了後の撤去、処分を含むものとする」とあります。処分に関して見積条件は特記仕様書P17, 18コンクリート塊（無筋）と同等と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
48	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 P17, 18 コンクリート塊（無筋） 特記仕様書 P43 2 6－1 2－4 6)	コンクリート塊（無筋）の発生場所は「W J工法及びアンカー削孔（取壊し箇所及び削孔箇所）断面修復箇所」とあります。 特記仕様書 P43 W J工法によるコンクリートはつり工には「コンクリート塊の処分に要する費用については、別途、監督員と受注者との協議し定めるものとする」とありますが、処分は見積に含めないと考えてよろしいでしょうか。	正しくは「なお、汚泥の処分に要する費用については、別途、監督員と受注者との協議し定めるものとする」です。 R8年4月7日付訂正公告をご確認ください。
49	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	様式-提案2	評価項目①に記載されている「※ 1 打設時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-1運搬および打込みに関する内容」および評価項目②に記載されている「※ 2 養生時とは、コンクリート施工管理要領（令和7年7月）6-2養生に関する内容」は、記載を省略してよろしいでしょうか。	様式-提案2の評価項目①、評価項目②、評価項目③および評価項目④に予め記載されている文については修正しないようにお願いします。
50	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	様式-提案2	2. 提案内容に記載されている「※施工・安全・工程に関する計画等、採用工法・資機材等の実績・根拠等がある場合は、その内容を記載すること」は記載を省略してよろしいでしょうか。	記載不要です。
51	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	様式-提案2	4. 施工実績（工期：〇〇 発注者：〇〇）の「工期：」および「発注者：」は記載を省略してよろしいでしょうか。	記載不要です。
52	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	様式-提案2	黄色ハッチングされた【改善技術提案書の提出時は「技術提案書」の記載を「改善技術提案書」を改めてください】の注意書き文章を削除することは可能でしょうか。	削除可能です。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事
----	--------------------

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
53	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	様式-提案2	様式－提案2の「枠線位置」「余白の寸法」「行間隔」「文字間隔」を変更することは可能でしょうか。	判読可能な範囲であれば可能です。
54	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書作成説明書	6. 様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）記載上の注意事項及び証明資料	チェックリスト③に「二次審査の技術提案書において、全ての「着目点」の内容を網羅するように作成すること」とありますが、「着目点」の内容を網羅していれば、二次審査における評価では、一次審査の評価を引き継がないという認識でよろしいでしょうか。	入札公告（説明書）技術評価項目及び技術評価基準（一次審査）に示すとおり、当該技術評価点は一次審査時のみ有効であり、二次審査における評価には引き継がれません。
55	質問書B(見積対象項目に関する質問)	参考見積書	積算条件	参考見積書作成における燃料等の材料単価は工事の範囲より、物価資料の地区として『水戸』を採用と考えて宜しいですか。異なる場合は適用される都市をご教示ください。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
56	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	構造物掘削 特殊部	立入防止柵撤去設置について、率計上工事数量総括表に数量がありますが、平面図（その1）47／210によると、市道渡里209号線側がL=4mとなっていますが延長が不足と考えます。また、市道渡里211号線側に有る立入防止柵も支障となると考えます。撤去設置の延長が変更となった場合は、協議により変更となると考えて宜しいですか。ご教示ください。	率計上工事については受注後に協議を開始する項目であるため、質問にはお答えできません。
57	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	落橋防止構造	特記仕様書の区分内容に『既設はく落防止対策シートの撤去・処分』がありますが、特記仕様書の『19. 再資源及び建設副産物に関する事項』に対象物がありません。処分に要する費用は、『（3）建設汚泥、研削材・ケレンかす、廃塗膜の処分については監督員と受注者で協議して定めるものとする。』と同じと考えて宜しいですか。異なる場合は想定されている処分先も合わせてご教示ください。	廃プラスチック類に含まれるとお考え下さい。
58	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	コンクリートはつり B	特記仕様書 26-12 コンクリートはつり工 16-12-3 種別 区分に『鉄筋ケレン・防せい処理が必要』と有ります。防せい処理費用の算出には施工する鉄筋面積が必要となります。本工事で想定されている防せい処理を実施する鉄筋面積をご教示ください。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
59	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	割掛項目 吊足場工費（標準型側面）②	宮田川橋 上り線 A1橋台（起点側）は、参考図72/80によると、炭素繊維巻立て工の吊足場（6.6m2）がありますが炭素繊維巻立工の割掛け項目に吊足場が有りません。A1橋台（起点側）に設置される落橋防止構造の吊足場と合わせた数量をこの項目に計上すると考えて宜しいですか。ご教示ください。	正しくは「枠組足場」ですので、足場工費A①への割掛とお考え下さい。 R8年4月7日付訂正公告をご確認ください。
60	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	割掛項目 吊足場工費（標準型側面）③	宮田川橋 上り線 A1橋台（終点側）は、参考図72/80によると、炭素繊維巻立て工の吊足場（19.7m2）もありますが炭素繊維巻立工の割掛け項目に吊足場が有りません。A1橋台（終点側）に設置される支承まわり施工時の足場と合わせた吊足場の数量をこの項目に計上すると考えて宜しいですか。ご教示ください。	吊足場工費（標準型側面）③に含まれるとお考え下さい。

質問書様式

別紙

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事			
----	--------------------	--	--	--

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
61	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	金抜設計書 番号87 支承取替工 E-1170・1170・36・6（見積対象）	支承取替工において、数沢川橋（上り線）P2橋脚部の数量計算書がありません。（閲覧資料（103頁～108頁）と（109～114頁）の数量計算書が重複しています）P2橋脚部の支承取替について数量計算書を貸与して頂けないでしょうか。	閲覧資料への質問にはお答えできません。
62	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 11頁 14. 工事用材料に関する事項 14-1 する水	日立北IC外ブラーザへの搬出入ルート（詳細図）をご教示願います。	本線から日立北料金所を通過後、左折で立ち入ることができます。
63	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 11頁 14. 工事用材料に関する事項 14-1 する水	水戸IC内ブラーザへの搬出入ルート（詳細図）をご教示願います。	本線から水戸料金所通過直前に、左折で立ち入ることができます。
64	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 36頁 26-7. 支承取替工	宮田川橋（上り線） 鋼桁の孔明、材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
65	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 36頁 26-7. 支承取替工	宮田川橋（下り線） 鋼桁の孔明、材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
66	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 36頁 26-7. 支承取替工	数田川橋（上り線） 鋼桁の孔明、材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
67	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 40頁 26-10. 制震構造	宮田川橋（上り線） 制震ダンパー 鋼桁の孔明 材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
68	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 40頁 26-10. 制震構造	宮田川橋（下り線） 制震ダンパー 鋼桁の孔明 材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
69	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 40頁 26-10. 制震構造	数田川橋（上り線） 制震ダンパー 鋼桁の孔明 材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
70	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 42頁 26-11. 上部工補強工	宮田川橋（上り線） 上部工補強工D 鋼桁の孔明 材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
71	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 42頁 26-11. 上部工補強工	宮田川橋（下り線） 上部工補強工D 鋼桁の孔明 材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
72	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 42頁 26-11. 上部工補強工	数田川橋（上り線） 上部工補強工D 鋼桁の孔明 材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
73	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 42頁 26-11. 上部工補強工	宮田川橋（上り線） 上部工補強工E 鋼桁の孔明 材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
74	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 42頁 26-11. 上部工補強工	宮田川橋（下り線） 上部工補強工E 鋼桁の孔明 材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。
75	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 42頁 26-11. 上部工補強工	数田川橋（上り線） 上部工補強工E 鋼桁の孔明 材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	設計図のとおりお考え下さい。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事				
番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
76	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 47頁 26-15. 上揚力対策工	宮田川橋（下り線） 鋼製ブラケット 鋼桁の孔明 材質区分は以下①～③の何れになりますでしょうかご教示ください。 ①SS400、②SM490、③SM570	①とお考えください。
77	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	吊足場工費（防護型側面）③	工事の内容に橋梁の施工に必要な主体足場及び標準型側面（側面足場に防護が有る構造）のトラス桁の吊足場工に要する費用をいうと明示がございます。【宮田川橋】上り線、A1橋台～P1橋脚及びP1橋脚～P2橋脚の昇降足場は見積対象外と考えてよろしいですか。	吊足場工費（防護型側面）③に含まれるとお考え下さい。
78	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	吊足場工費（標準型側面）③	【宮田川橋】上り線 A1橋台（終点側）について、防護型側面ではなく標準型側面の参考見積としてよろしいでしょうか	交差道路や私有地等、第三者の出入りが想定されるため防護が必要と考えています。
79	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	吊足場工費（標準型側面）③	【宮田川橋】下り線 P2橋脚（終点側）について、防護型側面ではなく標準型側面の参考見積としてよろしいでしょうか	交差道路や私有地等、第三者の出入りが想定されるため防護が必要と考えています。
80	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	吊足場工費（標準型側面）③	【数沢川橋】上り線 P1橋脚（終点側）及びP3橋脚（起点側）について、防護型側面ではなく標準型側面の参考見積としてよろしいでしょうか	交差道路や私有地等、第三者の出入りが想定されるため防護が必要と考えています。
81	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	図面73/80 宮田川橋（上り線）P1橋脚 支承まわり施工時 足場工一般図（参考図）	昇降設備、A1～P1間（H＝11.9m）及びP1～A2間（H＝11.8m）の明示がありますが、割掛内訳書に明示がありません。どこで計上すればよろしいでしょうか。	令和8年4月7日付け質問書BCの回答の番号82番の通り、吊足場工費（防護型側面）③に含まれるとお考え下さい。
82	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	上部工補強工E	昇降足場費が対象となっていません。 数量及び設置期間についてご教示願います。	吊足場工費（防護型側面）③に含まれるとお考え下さい。
83	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	8-3 高速道路の交通規制可能時間 図面番号7-10 交通規制図	水戸IC～日立北ICは1車線規制が終日可能とされており、規制図では走行車線のみの規制を想定された図になっています。 追い越し車線を規制することは可能でしょうか。	監督員が必要と認めた場合は、追越車線規制は可能です。
84	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-3 塗替塗装	（6）素地調整において、乾式プラストによる素地調整と記載がありますが、オープンプラスト、バキュームプラストどちらになりますか。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
85	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-3 塗替塗装	（6）素地調整において、乾式プラストによる素地調整と記載がありますが、吊足場は標準型側面になっている箇所があります。【吊足場工費（標準型側面）①】プラスト用シート養生等は設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	共通仮設費（安全費）に含まれるものとお考えください。
86	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	宮田川橋（上り線） 図面番号3、43	A2橋脚の支承が橋梁一般図ではF→Eに対し、構造図ではM→Eとなっています。A2既設支承は固定支承でよろしいでしょうか。	正しい支承条件は「A1橋台はF→E」「A2橋台はM→E」です。 R8年4月7日付訂正公告をご確認ください。
87	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	宮田川橋（下り線）7/92 8/92 9/92] 数沢川橋（上り線）6/77 7/77	縁端拡幅工（注記）に既設コンクリート表面に、新旧コンクリートの付着性をよくするため、W J システムによる表面処理を施す記載がございます。特-17（30）コンクリート表面処理工Aの数量に計上されておられません。17-（9）縁端拡幅工単価項目のいずれに計上すればよろしいでしょうかご指示願います。	縁端拡幅工B コンクリートに含まれるものとしてお考えください。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事				
----	--------------------	--	--	--	--

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
88	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	宮田川橋（下り線）P2橋脚（終点側）8/92	a-a部詳細図記載の目地材（t＝20mm）は17-（9）縁端拡幅工単価項目の8-（2）型枠THに計上すればよろしいでしょうかご指示願います。 また目地材の仕様についてもご指示願います。	縁端拡幅工B コンクリートに含まれるものとしてお考えください。
89	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P29.26-4-2 落橋防止構造	鋼製ブラケット、上部工ブラケット・主桁補強材・高力ボルトの製作・防せいの製作費は次のどちらの製作費で見込まれておりますでしょうかご指示願います。 ①一般鉄骨構造の製作 ②縁端拡幅工Mの製作費（ロ）鋼上部工工事以外 ③上記以外の場合は、歩掛等を開示願います。	発注者の積算では、鋼製ブラケット、上部工ブラケット・主桁補強材は②を想定しております。また、高力ボルトの製作は、鋼構造物の架設 高力ボルト本締工の歩掛の適用を想定しております。
90	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P36.26-7 支承取替工	仮設鋼製ブラケット・アンカーボルト・鋼製台座の製作・防せいの製作費は次のどちらの製作費で見込まれておりますでしょうかご指示願います。 ①一般鉄骨構造の製作 ②縁端拡幅工Mの製作費（ロ）鋼上部工工事以外 ③上記以外の場合は、歩掛等を開示願います。	発注者の積算では、仮設鋼製ブラケットの製作は縁端拡幅工Mの製作費（ロ）鋼上部工工事以外の準用を想定しております。仮設鋼製ブラケットのアンカーボルトは見積を取った上で採用し、支承取替用アンカーボルトおよび鋼製台座の製作は見積対象項目に含むと想定しております。
91	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P40.26-10 制震構造	上部工、下部工鋼製ブラケット・アンカーボルトの製作・防せいの製作費は次のどちらの製作費で見込まれておりますでしょうかご指示願います。 ①一般鉄骨構造の製作 ②縁端拡幅工Mの製作費（ロ）鋼上部工工事以外 ③上記以外の場合は、歩掛等を開示願います。	下部工鋼製ブラケットは②を想定しております。 下部工鋼製ブラケット用アンカーボルトおよび上部工鋼製ブラケットは見積を取った上での採用を想定しております。
92	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P23.26-2 構造物掘削	構造物掘削 普通部について 1箇所当たり100m3程度の橋脚部基礎地盤の掘削の歩掛について土木工事積算基準（令和7年度版） ①第8編 構造物掘削工 8-5 ②第32編 耐震補強工 4.構造物掘削 32-5 の2つの積算基準適用が考えられます。 1箇所当たり100m3程度の橋脚部の構造物掘削は①、②いずれの歩掛を適用されておりますでしょうかご指示願います。	1箇所当たり100m3程度の橋脚部の構造物掘削について、発注者の積算では、②の適用を想定しております。
93	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P23.26-2 構造物掘削	構造物掘削 普通部 埋戻し、締固めについて 土木工事積算基準（令和7年度版） 第8編 構造物掘削工 7.一般規模建設機械構造物掘削 8-8 を適用している場合に、特記仕様書記載の締固め工に【1tハンドガイド式振動ローラ】による締固め工の費用も見込まれておりますでしょうかご指示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
94	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	8-（3）鉄筋T	特記仕様書に鉄筋Tに関する記載がございませんが8-（2）鉄筋T-238tの単価にはフレア溶接、ガス圧接の費用も含むものと考えて宜しいでしょうかご指示願います。	鉄筋Tは共通仕様書8-4-7の通りです。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事				
番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
95	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	8-（3）鉄筋T	特記仕様書に鉄筋Tに関する記載がありません。8-（2）鉄筋T-238tの数量には組立筋アンカーD13のt数は含んでおりません。 鉄筋T-238 tには、組立筋アンカーD13、コンクリートアンカー（M12）、アンカー削孔費、コンクリート殻運搬～処分費を見込まれておりますでしょうかご教示願います。	鉄筋Tは共通仕様書8-4-7の通りです。
96	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	田野高架橋（上り線）19-31/77 田野高架橋（下り線）19-31/79 久慈川高架橋（上り線）22-29/57 菩提橋（上り線）5-8/18	耐震補強に使用する組立アンカー筋のコンクリートアンカー（M12）の材質はSUS製でしょうか、図面に仕様（材質）の記載がありませんのでコンクリートアンカー（M12）の仕様、材質をご指示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
97	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	久慈川高架橋（上り線）19/57	橋脚補強鋼板巻立て塗装におきまして、RC橋脚の鋼板巻立て耐震補強鋼板(土中)の塗装系(R-2)は構造物施工管理要領PⅡ-114.3-7塗装仕様に記載がありません。塗装仕様の内容および歩掛をご教示願います。	歩掛は積算基準の準用を想定しております。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします。
98	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P33_26-5-2_炭素繊維巻立て工	炭素繊維巻立て工におきまして、NEXCO積算要領には目付量200g/m2、300g/m2の歩掛のみ記載されておりますが、単価項目C1～C3（400g/m2）、D1～D6（600g/m2）におきまして、以下のいずれかの内、どの考えで積算をされているのでしょうか。ご教示願います。 ①NEXCO積算要領歩掛をそのまま用いて、材料費、材料使用量のみを変更 ②NEXCO積算要領歩掛を用いて、設計目付量となるよう既存の目付量の総数を上乘せする （例：目付量600g/m2、1層⇒目付量300g/m2、2層） ③その他の文献の歩掛を使用 ①の場合には目付量400g/m2、600g/m2の含浸接着樹脂の標準使用量が異なります。また、ネクスコ施工管理要領7-1-6炭素繊維巻立工法_Ⅲ-149には、含浸接着材は2層塗りを標準としておりますが、目付量600g/m2では炭素繊維シートメーカー施工要領では含浸接着樹脂を3回塗布することが基準となっております。目付量400g/m2、600g/m2の含浸材標準使用量と目付量600g/m2の施工歩掛の開示を願います。 ③の場合には、準用されている文献の施工歩掛の開示を願います。	発注者の積算では、積算基準を準用して材料費、材料使用量のみ変更を想定しております。 また、含浸接着樹脂の標準使用量は土木コスト情報の採用を想定しております。
99	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P36_26-7_支承取替工	仮設鋼製ブラケットにおきまして、区分内容に処分の記載がございますが、スクラップ計上で想定されているでしょうか。スクラップ計上で想定されている場合、等級をご教示願います。	スクラップ計上（ヘビーH1）で想定しております。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事				
----	--------------------	--	--	--	--

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
100	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P44-45_26-13_耐震補強用鋼板根巻コンクリート	コンクリート構造物試料採取に関しまして、NEXCO積算要領に歩掛がございません。どの文献の歩掛を採用されているか開示していただくことは可能でしょうか。ご教示願います。	発注者の積算では、R6.3.28農林水産省「機能診断業務の積算参考歩掛について」の歩掛採用を想定しております。
101	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	久慈川高架橋（上り線）19/57	根巻コンクリート配筋図におきまして、設計図面ではフレア溶接の箇所数は380箇所ですが、弊社で図面を照査したところ、196箇所と思われます。ご確認お願いいたします。	ご指摘のとおりフレア溶接は196箇所になります。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします。
102	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P46_26-14_耐震補強用鋼板根巻コンクリート	特記仕様書P46鉄筋の種別にアンカー鉄筋の挿入・固定と記載がございますが、ここでいうアンカー鉄筋とは下端拘束鋼材固定用の鉄筋SD345 D22のことを指しているのでしょうか。その場合、ここでいう挿入・固定とは、固定ブラケット、下部工フーチングのどちらを指しているのでしょうか。ご教示願います。	アンカー鉄筋とは下端拘束用鋼材をフーチングに固定するための鉄筋SD345D22を指しています。また、挿入・固定とは固定ブラケット、下部工フーチングの両方を指しております。
103	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	久慈川高架橋（上り線）19/57	久慈川高架橋(上り線)図面19/57におきまして、鉄筋組立用のアンカー鉄筋の記載がございません。鋼板根巻コンクリートには不要とお考えでしょうか。ご教示願います。	鉄筋組立用のアンカー鉄筋は不要と想定しております。
104	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	久慈川高架橋（上り線）21/57	久慈川高架橋(上り線)図面21/57下端拘束用鋼材において、ブラケット詳細図より現場溶接の指示がございますが、ブラケットを製作(工場溶接)とした場合、ブラケットと鋼板のすみ肉の内側の施工ができません。施工方法をご教示願えますでしょうか。また、アンカー鉄筋とブラケットの工場溶接指示がありますが、ブラケットとアンカー鉄筋を含めて工場製作とお考えでしょうか。ご教示願います。	アンカー鉄筋とブラケットの工場溶接は予定しておりません。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします。
105	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	久慈川高架橋（上り線） A1橋台 落今日防止構造C構造図（その1） 落橋防止構造C1-600	既設剥落防止シートの貼り付けは、新設時型枠に固定した剥落シート施工でしょうか、またはあと施工による貼り付け（耐震補強工事等）施工でしょうか？ 既設剥落シートの施工時期を教えてください。	あと施工による貼り付け施工になります。
106	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	久慈川高架橋（上り線） A1橋台 落今日防止構造C構造図（その1） 落橋防止構造C1-600	上部工ブラケット設置個所に貼ってある剥落防止シートの撤去工法について ①. 既設剥落シートの縁起り切断工 ハンドカッターによる剥落シートの縁起り（上向き施工） ②. 人力斫り工法による既設剥落シートの撤去。（上向き施工） ③. WJ工法による既設剥落シートの撤去。 ④その他 既設剥落シートの撤去工法は上記の工法が考えられますが①～③のうちいずれの既設剥落シートの撤去工法をお考えでしょうかご教示願います。④その他の場合は施工方法をご教授願います。	見積活用項目の採用を想定しております。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事			
----	--------------------	--	--	--

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
107	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	全体図面（2/17）、【数量総括表(その1)】	数量総括表の「塗替塗装_塗膜除去A」では、宮田川橋（下り線）のA1橋台・P1橋脚・P2橋脚・P3橋脚・P4橋脚・A2橋台それぞれに数量がありますが、割掛対照表参考内訳書の「剥離剤用養生設備工費」の対象には、宮田川橋（下り線）のA1橋台とP4橋脚しか記載がありません。 P1橋脚・P2橋脚・P3橋脚・A2橋台についての「剥離剤用養生設備工費」はどちらに計上されていますでしょうか。ご教示願います。	正しくは宮田川橋（下り線）のA1橋台、P2（終点）、P3（起終点）、P4（起点）A2橋台のそれぞれに「剥離剤用養生設備工費」が必要になります。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします。
108	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P39_26-9_交通保安要員	交通誘導警備員B1について、特記P39の26-9-1に休憩時間における交代要員の計上がありとなっていますが、数量の考えは以下のうちいずれとなりますでしょうか。 ①発注数量の390人は交代要員も含んだ交通誘導警備員の述べ人数である ②発注数量の390人は配置される人数のみであり、交代要員は含まれていない	②とお考えください。
109	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	P39_26-9_交通保安要員	交通誘導警備員B1について、特記P39の26-9-1をみると水戸市道渡里1号線に2人、日立市道4667号線に2人配置し、交代要員はそれぞれの配置場所で交代要員が一人ずつとなっていますが、この交代要員の考えは以下のうちいずれとなりますでしょうか。 ①水戸市道と日立市道のそれぞれで交代要員を確保する ②水戸市道と日立市道で交代要員を共有するものとする	①とお考えください。
110	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	交通規制図 車線規制 A（その1～4）	図面内の数量表に発煙筒（設置・撤去）の記載があります。NEXCO積算基準R7_25-8_6-7-2には標識等安全施設の費用には回転警告灯、標示板、保安灯具、進入車両強制停止装置、ジャンボカラーコーン及び信号は含まれていますが、発煙筒が含まれていません。発煙筒について以下のうちどのようにお考えでしょうか。 ①発煙筒も標識等安全施設のうちとして別途積み上げは無し ②発煙筒の材料費、設置・撤去を別途計上している ③その他 ③その他の場合は、その考え方をご教授願います	発注者の積算では、発煙筒の設置・撤去については積算基準 交通規制工にて計上し、発煙筒の材料費は別途積上げを想定しております。
111	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	久慈川高架橋（上り線）P1橋脚補強詳細図（その3） 18 / 57	② RC橋脚の鋼板巻立て耐震補強鋼板（土中）の塗装系（R-2）ですが、現場塗装 素地調整 G-d（パワーツール法）第1層第2層 無機ジンクリッチペイントとなっていますが、素地調整ブラスト処理もしくは、第1層第2層 有機ジンクリッチペイントの考えで積算しているのでしょうか。ご教示願います。	歩掛は積算基準の準用を想定しております。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします。
112	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	番号52項目番号17 - (20)耐震補強用鋼板の輸送	耐震補強用鋼板の輸送は高速道路を使用して輸送すると積算は考えているのでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。なお、発注者の積算では、耐震補強用鋼板の輸送は高速道路を使用して輸送することは想定していません。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事				
----	--------------------	--	--	--	--

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
113	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	番号52項目番号17 - (20)耐震補強用鋼板の輸送	高速道路を使用して運搬している場合、高速料金も単価項目に含むと考えていいでしょうか。	貴社が高速道路を使用して運搬を想定している場合については、そのとおりとお考えください。
114	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	番号102項目番号19 - (2)交通保安要員 交通誘導警備員B 1	単価表の数量は休憩時間における交代要員の人数も含んでいるのでしょうか。	含んでおりません。
115	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	田野高架橋(上り線) 田野高架橋(上り線) P2～14橋脚耐震補強構造図 6～18 / 77	a部詳細図シーリング材は金抜設計書8 - (1)コンクリートA 1 - 5 内に含むと考えていいでしょうか。	そのとおりとお考えください。
116	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	田野高架橋(下り線) 田野高架橋(下り線) P2～14橋脚耐震補強構造図 6～18 / 79	a部詳細図シーリング材は金抜設計書8 - (1)コンクリートA 1 - 5 内に含むと考えていいでしょうか。	そのとおりとお考えください。
117	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	全体 交通規制図 車線規制 A (その1～4) 7～10/17	発煙筒は受注者持と記載されていますが、単価表の項目に計上されていると考えていいでしょうか。	そのとおりとお考えください。
118	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	【宮田川橋（下り線）】宮田川橋（下り線）P2,4橋脚 支承まわり施工時 足場工一般図（参考図）75/92,77/92 【数沢川橋（上り線）】数沢川橋（上り線）A1橋台,P1橋脚 支承まわり施工時 足場工一般図（参考図）70/77	ブラケット支保工の取付方法（取付ピッチ、アンカー本数等）の詳細をご教示下さい。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
119	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-9 交通保安要員	26-9-1(1)に種別の表があり、配置時間が全て同じ9:00～17:00ですが、休憩時間における交代要員の計上には有無の違いがあります。NEXCO積算基準R7_25-10_9(4)には『休憩時間における交代要員の配置に必要となる交通監視員の労務費を計上するものとする』とあることから、交代要員の計上が無の交通監視員と交通誘導警備員B2は交代要員の費用は計上せず、交通誘導警備員B1は交代要員の費用を計上していると考えてよろしいでしょうか、ご教授願います。	そのとおりとお考えください。
120	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	参考積算条件書（その1）	鉄筋工の単価について、『4. 土木工事積算基準および単価の適用年月等で、土木工事積算基準適用年月 令和7年度版、単価ファイル適用年月 令和8年7月、物価資料等適用年月 令和8年7月』、となっています。土木工事積算基準書の鉄筋工では『市場単価』を使用していますが、物価資料等（土木施工単価、土木コスト情報）夏号（令和8年7月と想定）には鉄筋工の市場単価が掲載されていません。単価ファイルでは市場単価を使用していると思いますが『単価ファイル適用年月 令和8年7月』の鉄筋工に使用している市場単価は令和8年冬号の金額を使用していると考えて宜しいですか。異なる場合は金額をご教示ください。	市場単価が廃止された鉄筋工の単価においては、市場単価が掲載されている最新版の物価資料等を参照願います。
121	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	特記仕様書 26-9交通保安要員	26-9-1 種別及び配置の表に『交通監視員』がありますが、単価表にはありません。計上する単価項目をご教示ください。	交通規制工 車線規制Aに計上されております。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事			
----	--------------------	--	--	--

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
122	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 8ー (3) 鉄筋 T	『鉄筋 T』 の対象図面に『組立てアンカー参考数量』の表にコンクリートアンカーの本数及びD13(SD345)の重量があります。単価項目への計上方法は『コンクリートアンカーの材料費＋鉄筋D13の加工組立費＋アンカーの削孔費』と考えて宜しいですか。異なる場合は計上方法をご教示ください。	そのとおりとお考えください。
123	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17ー (2) 塗替塗装 塗膜除去 A	宮田川橋（下り線）の数量について、A1橋台、P1橋脚、P2橋脚（起点側）の数量は今回の工事に含まれない数量計算書の支取取替に関する数量が計上されているように思います。ご確認ください。	ご指摘のとおり、計上が不要です。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします
124	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17ー (11) 落橋防止構造	C1-a、P1-a、P2-aにおいて、上部工付ブラケット、主桁補強材の製作歩掛りは、土木工事積算基準「一般鉄骨構造の製作」を採用していると考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	発注者の積算では、縁端拡幅工Mの製作費(鋼上部工工事以外)を想定しております。
125	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17ー (11) 落橋防止構造	C1-a、P1-a、P2-aにおいて、高力ボルトの製作が有りますが、物価資料及び見積り採用と考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	発注者の積算では、高力ボルトの製作は物価資料及び見積り採用を想定しております。
126	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17ー (11) 落橋防止構造	C1-a、P2-a、鋼製ブラケットにおいて、アンカーボルトの製作・防錆・輸送が有りますが、見積り採用と考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	設計図書の仕様を満たす製品の見積もりを想定しております。
127	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17ー (11) 落橋防止構造	鋼製ブラケットにおいて、鋼製ブラケットの製作歩掛りは、土木工事積算基準「一般鉄骨構造の製作」を採用していると考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	発注者の積算では、縁端拡幅工Mの製作費(鋼上部工工事以外)を想定しております。
128	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17ー (11) 落橋防止構造	C1-a、P1-a、P2-aにおいて、『近接調査計測工』及び『芯出し調整工』も計上されていると考えて宜しいですか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
129	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17ー (34) 支取取替工	仮設鋼製ブラケットにおいて、『近接調査計測工』及び『芯出し調整工』も計上されていると考えて宜しいですか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
130	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17ー (34) 支取取替工	仮設鋼製ブラケットにおいて、仮設鋼製ブラケットの製作歩掛りは、土木工事積算基準「一般鉄骨構造の製作」を採用していると考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	発注者の積算では、縁端拡幅工Mの製作費(鋼上部工工事以外)を想定しております。
131	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17ー (34) 支取取替工	仮設鋼製ブラケットにおいて、アンカーボルトの製作・防錆・輸送が有りますが、見積り採用と考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	設計図書の仕様を満たす製品の見積もりを想定しております。
132	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 特ー (1) 制震構造	鋼製ブラケットにおいて、鋼製ブラケットの製作歩掛りは、土木工事積算基準「一般鉄骨構造の製作」を採用していると考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	発注者の積算では、縁端拡幅工Mの製作費(鋼上部工工事以外)を想定しております。
133	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 特ー (1) 制震構造	鋼製ブラケットにおいて、アンカーボルトの製作・防錆・輸送が有りますが、見積り採用と考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	設計図書の仕様を満たす製品の見積り採用を想定しております。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事				
----	--------------------	--	--	--	--

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
134	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17－(22) 耐震補強用鋼板の現場溶接工	耐震補強用鋼板の現場溶接工 A、B には、『鋼溶接部の超音波探傷試験費』が計上されていると考えて宜しいでしょうか。ご教示ください。	その通りとお考えください。
135	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 17－(26) 炭素繊維巻立て工	目付量400 g/m ² 、目付量600 g/m ² の積算は、土木工事標準単価の採用と考えて宜しいですか。ご教示ください。	発注者の積算では、積算基準の準用を想定しております。なお、含浸接着樹脂の標準使用量は土木コスト情報の採用を想定しております。
136	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価項目 19－(2) 交通保安要員	交通誘導保安要員B 1は、特記仕様書26-9-1(2)の表によると『配置人数 2人、休憩時間における交代要員 1人』となっています。単価表の数量は休憩時間における交代要員を含まない数量と考えて宜しいですか。ご教示ください。	そのとおりとお考えください。
137	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	アンカー工 φ a・L (b) 全項目	NEXCO土木積算基準書記載のアンカー削孔工及びアンカー注入工を準用されていると想定されますがこのような考え方でよろしいでしょうか。 また他の歩掛りを想定されていまして考え方をご教示ください。	発注者の積算では、アンカー削孔工及びアンカー注入工は土木積算基準の準用を想定しております。
138	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	参考積算条件書（その1） ②落橋防止構造	公表予定の各種 落橋防止構造の単価には 運搬費は含まれているかご教示ください。	含まれております（有料道路料金費を除く）。
139	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-4-2落橋防止構造	C1-a、P2-a落橋防止装置について、近接調査計測工の計上は想定されておりますでしょうか。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
140	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-4-2落橋防止構造	C1-a、落橋防止装置について、主桁補強部材の部材数は1組当りを1部材数と想定されておりますでしょうか。	落橋防止構造1組に対して、主桁補強部材は2部材と考えております。
141	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-7支承取替工 仮設鋼製ブラケット	下部工に取り付く仮設鋼製ブラケットについて、近接調査計測工の計上は想定されておりますでしょうか。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
142	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-7支承取替工 仮設鋼製ブラケット	26-7-3施工(2) 仮設鋼製ブラケットの防せいは、無機ジンクリッチペイントによるものとする明示がありますが、塗装仕様の詳細についてご教示願いますでしょうか。	仮設であるため、塗装仕様の指定はありません。
143	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	特記仕様書 26-7支承取替工	NEXCO土木工事積算基準において、下部工付き仮設用鋼製ブラケットの設置・撤去費は現地条件に応じ別途考慮する。とありますが、仮設鋼製ブラケットの質量が2000kg/基を超えております。設置及び撤去工において準拠される基準図書についてご教示願います。	発注者の積算では、「橋梁補修の解説と積算」P380 第7章⑦-3部材取付工の歩掛を想定しております。
144	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-8交通規制工事 車線規制 A	想定される日当り断面交通量をご教示願います。 ①15,000台/日未満 ②15,000以上70,000台/日未満 ③70,000台/日以上	設計上の条件は②になります。
145	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	共通仮設費 塗膜成分調査費	調査箇所において、田野高架橋（上下線）4箇所とありますが、上り線、下り線の各々4箇所となりますか、それとも上下線合わせて4箇所でしょうか。	上下線合わせて4箇所です。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事				
番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
146	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	共通仮設費 塗膜成分調査費	調査箇所において、宮田川橋（上下線）2箇所とありますが、上り線、下り線の各々2箇所となりますか、それとも上下線合わせて2箇所でしょうか。	上下線合わせて2箇所になります。
147	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	共通仮設費 塗膜成分調査費	調査箇所において、田野高架橋（上下線）4箇所についての採取部位をご教示頂けますでしょうか。	下記内訳で考えております。 【上り線】 一般部（外面） 1 か所、ボルト接合・現場溶接部（外面） 1 か所 【下り線】 一般部（外面） 1 か所、ボルト接合・現場溶接部（外面） 1 か所
148	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	共通仮設費 塗膜成分調査費	調査箇所において、宮田川橋（上下線）2箇所についての採取部位をご教示頂けますでしょうか。	下記内訳で考えております。 【上り線または下り線のいずれか】 一般部（外面） 1 か所、ボルト接合・現場溶接部（外面） 1 か所
149	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	共通仮設費 塗膜成分調査費	調査箇所において、数沢川橋（上り線）2箇所についての採取部位をご教示頂けますでしょうか。	下記内訳で考えております。 【上り線】 一般部（外面） 1 か所、ボルト接合・現場溶接部（外面） 1 か所
150	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-9交通保安要員	交通誘導警備員B1において 休憩時間における交代要員『有』とありますが、金抜き設計書の数量390人は休憩時間における交代要員（1人）を含んだ数量と考えてよろしいでしょうか。	交代要員を含まない数量になります。
151	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-8交通規制工事 車線規制 A	③ ① 内の時間（9：00～17：00）は、交通規制内の施工可能時間（休憩時間を含む）を示す。と明示がありますが、土木工事積算基準 第25編6-3表の規制撤去前の点検等、30分は計上されておりますでしょうか。	交通規制内の施工可能時間（休憩時間を含む）には、土木工事積算基準 第25編6-3表の規制撤去前の点検等は含まれておりません。
152	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	別紙-1 工事工程表（概略工程表）	宮田川橋（上り線）の縁端拡幅工約2か月の明示がありますが、数量総括表より宮田川橋（上り線）に数量がありません。宮田川橋（下り線）ではないでしょうか。	ご指摘のとおり、縁端拡幅は上り線ではなく下り線です。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします。
153	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	久慈川高架橋（上り線）P1橋脚補強詳細図（その3）図面番号18/57	RC橋脚の鋼板巻立耐震補強鋼板（土中）の塗装系（R-2）において、現場塗装、素地調整G-d（パワークール法）とありますが、現場塗装の場合は、G-c（動力工具処理）ではないでしょうか。	正しくは、工場塗装のG-a（ブラスト処理）です。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします
154	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	久慈川高架橋（上り線）P1橋脚補強詳細図（その3）図面番号18/57	RC橋脚の鋼板巻立耐震補強鋼板（土中）の塗装系（R-2）において、現場塗装、第1層、第2層が無機ジンクリッチペイントとありますが、現場塗装となりますので有機ジンクリッチペイント（240g/m2）ではないでしょうか。	正しくは、工場塗装の無機ジンクリッチペイントです。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします
155	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	久慈川高架橋（上り線）P1橋脚補強詳細図（その3）図面番号18/57	⑤補修塗装（輸送・架設等での損傷時）の明示がありますが、想定される塗装数量（塗装面積）をご教示頂けますでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。

件名	常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事
----	--------------------

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
156	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	26-3塗替塗装	田野高架橋、2種ケレン（現場溶接部）の記載がございません。塗膜除去Aに含まれておりますでしょうか。含まれていない場合は、含まれる単価項目をご教示願います。	塗膜除去Aに含まれるものとしてお考えください。
157	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	鉄筋工T、縁端拡幅工B、耐震補強用根巻きコンクリート工	単価 ファイル より鉄筋工の加工・組立は、公共単価となっておりますが、物価資料より市場単価での掲載がなくなっております。鉄筋加工・組立費の適用についてご教示願いますでしょうか。	市場単価が廃止された鉄筋工の単価においては、市場単価が掲載されている最新版の物価資料等を参照願います。
158	質問書D(設計図書に関する質問)	割掛対象表	剥離剤用養生設備工費	養生シートは全損としてよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
159	質問書D(設計図書に関する質問)	割掛対象表	剥離剤用養生設備工費	割掛け対象参考内訳【数沢川橋】上り線 A2橋脚 84.2m2とありますが、P3～A2間はPC橋となります。塗膜剥離がないため不要ではないでしょうか。	その通りとお考えください。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします
160	質問書D(設計図書に関する質問)	割掛対象表	剥離剤用養生設備工費	割掛け対象参考内訳【宮田川橋】下り線において、P1橋脚、P2橋脚、P3橋脚は数量がありませんので、不要でよろしいでしょうか。	ご指摘の通り、剥離剤用養生設備工費はP1橋脚、P2橋脚、P3橋脚において計上が必要になります。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします。
161	質問書D(設計図書に関する質問)	割掛対象表	【雑工事費】昇降設備費	工事用エレベータに要する費用の条件等、単価項目に含まれるもの（区分内容）をご教示願いますでしょうか。	設計図面及び割掛対象表参考内訳書をご参照ください。
162	質問書D(設計図書に関する質問)	割掛対象表	【雑工事費】仮設通路費	想定される仮設通路について、単価項目に含まれる、数量明細及び詳細図等を提供して頂けないでしょうか。	設計図面及び割掛対象表参考内訳書をご参照ください。なお、割掛対象表参考内訳書については令和8年4月7日に訂正公告をしております。
163	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	番号122 耐震補強用鋼板根巻コンクリート工 下端拘束用鋼材	数量が1.97tとありますが 図面番号：21/57_久慈川高架橋（上り線）P1橋脚詳細図（その6） ブラケット詳細図、以下数量が不足ではないでしょうか。 1柱当り（製作数2柱） 44-PL 140 x 16 x 120（SM400A） 44-PL 168 x 10 x 120（SM400A） 22-PL 120 x 6 x 190（SM400A） 44-ナット（M22用） 22-座金（M22用）	ご指摘の通り、下端拘束用鋼材の数量が不足しております。設計図書に誤りがありましたので、後日交付図書を訂正いたします。
164	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	図面番号：21/57_久慈川高架橋（上り線）P1橋脚詳細図（その6）	根巻調整モルタル及び型枠は何処で計上されておりますでしょうか。	耐震補強用鋼板根巻きコンクリート工 コンクリートで計上しております。
165	質問書D(設計図書に関する質問)	割掛対象表	【仮設工事費】支保工費	ブラケット支保工は、製作費として想定されておりますでしょうか。その場合ブラケット支保工はスクラップ処理でよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。