

首都圏中央連絡自動車道  
つくば牛久 IC～牛久阿見 IC 間附帯工工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 7 年 1 2 月

東日本高速道路株式会社 関東支社  
つくば工事事務所

## 割掛対象表参考内訳書

### 【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械分解組立費①	重建設機械の分解、組立、輸送及び 運搬時の損料または賃料に要する費 用をいう。	貨物自動車による運搬 クローラークレーン系 35t吊を超え70t吊以下－1台－1往復 運搬距離50.81km（片道）	－
工事用機械分解組立費②	重建設機械の分解、組立、輸送及び 運搬時の損料または賃料に要する費 用をいう。	貨物自動車による運搬 クローラークレーン系 35t吊を超え120t吊以下－1台－1往 復 運搬距離52.1km（片道）	－
仮設材運搬費	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板等） の運搬に要する費用をいう。	運搬距離50.81 k m（片道）	－
地質調査等費	施工管理要領に記載されている項目 以外の試験に要する費用をいう。	平板載荷試験-3箇所	－

### 【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事車両泥落とし装置費	泥落とし装置に要する費用をいう。	特記仕様書による	○

### 【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
足場工費	一般構造物の施工または橋梁下部工 補修に要する費用をいう。	手摺先行枠組み足場-412.0空m3 一般構造物用足場（橋脚、深礎以外） 小口止め（高さ10m未満）-355.3空m3 重力式擁壁（高さ10m未満）-56.7空m3	－

### 【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
構造物水抜穴費	コンクリート構造物に設置する水抜 穴に要する費用をいう。	重力式擁壁（VP管φ40）-18.8m	○
目地材費	コンクリート構造物の継目に設置 する目地材に要する費用をいう。	小口止め（t=1cm）-165.1㎡ 重力式擁壁（t=1cm）-18.0㎡	－