

首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久 I C ～牛久阿見 I C 間附帯工工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久 I C ～牛久阿見 I C 間附帯工工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
土工	式	1	534,478,067			
掘削工	式	1	527,352,581	捨土掘削 A	3,992	m3
				捨土掘削 B	70,542	m3
				客土掘削 A	38,182	m3
				客土掘削 B	719	m3
				構造物掘削 A	192	m3
				築堤復旧	6,955	m3
				堤体復旧	3,917	m3
盛土工	式	1	7,107,300	盛土工 A	894	m3
基礎材	式	1	18,186	基礎材 C	7	m3
のり面工	式	1	95,747,889			
植生工	式	1	463,638	種散布	1,862	m ²
吹付工	式	1	35,570,301	セメントモルタル吹付	5,039	m ²
ブロック積（張り）工	式	1	59,713,950	コンクリートブロック積み（練）控え 3 5 c m	1,372	m2
				コンクリートブロック張 A	80	m2
				コンクリートブロック張 B	13	m2
				コンクリートブロック張 C	8	m2
				裏込め砕石（R）	739	m3
				コンクリート基礎工 A（F）	385	m
				コンクリート基礎工 B（F）	108	m
用排水構造物	式	1	115,365,426			
用排水工	式	1	115,365,426	仮排水工	3,139	m
				P（P o－A）・1・φ 0.4 0	15	m
				P（P o－A）・1・φ 0.5 0	140	m
				P（P o－A）・1・φ 0.8 0	100	m
				P（P o－A）・1・φ 0.3 0（A）	65	m
				P（P o－A）・1・φ 0.3 0（B）	34	m
				P（P o－A）・1・φ 0.7 0（A）	45	m
				P（P o－A）・1・φ 0.7 0（B）	20	m
				P（P o－B）・1・φ 0.2 0	15	m
				P（P o－B）・1・φ 0.3 0	30	m
				P（P o－B）・φ 0.7 0	79	m
				P（P o－B）・φ 0.9 0	158	m
				P（P o－B）・φ 1.1 0	105	m
				P（P o－B）・φ 0.3 0（A）	12	m
				P（P o－B）・φ 0.3 0（B）	12	m
				P（P o－B）・φ 0.3 0（C）	9	m
				P（P o－B）・φ 0.3 0（D）	9	m
				P（P o－B）・φ 0.3 0（E）	5	m
				P（P o－B）・φ 0.3 0（F）	18	m
				P（P o－B）・φ 0.3 0（G）	12	m

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久ＩＣ～牛久阿見ＩＣ間附帯工工事
-------	----------------------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				P (P o-B) ・ φ 0. 3 0 (H) 386 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 4 0 (A) 114 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 4 0 (B) 57 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 4 0 (C) 12 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 4 0 (D) 54 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 4 0 (E) 71 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 4 0 (F) 46 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 4 0 (G) 10 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 4 0 (H) 8 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 5 0 (A) 96 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 5 0 (B) 109 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 5 0 (C) 10 m
				P (P o-B) ・ φ 0. 5 0 (D) 53 m
				D u-P φ 0. 1 5 269 m
				C-P (P o) I φ 1. 0 0 225 m
				C-P (P o) I φ 1. 2 0 (A) 15 m
				C-P (P o) I φ 1. 2 0 (B) 25 m
				P u L ・ 0. 2 4 ・ 0. 2 4 159 m
				P u L ・ 0. 3 0 ・ 0. 3 0 864 m
				P u L ・ 0. 4 5 ・ 0. 4 5 184 m
				P u L ・ 0. 6 0 ・ 0. 6 0 55 m
				P u L ・ 3. 0 0 ・ 2. 2 0 71 m
				P u L ・ (KUS) ・ 0. 2 5 ・ 0. 2 5 16 m
				P u L ・ (KUS) ・ 0. 3 0 ・ 0. 3 0 34 m
				P u L ・ (KDS) ・ 0. 3 0 ・ 0. 5 0 17 m
				P u L ・ (KDS) ・ 0. 5 0 ・ 0. 5 0 4 m
				P u L ・ (KDS) ・ 0. 6 0 ・ 0. 6 0 6 m
				P u (D) ・ 0. 3 0 ・ 0. 3 0 8 m
				P u (D) ・ 0. 3 0 ・ 0. 5 0 15 m
				P u ^ (D) ・ 0. 3 0 ・ 0. 3 0 108 m
				P u ^ (D) ・ 0. 3 0 ・ 0. 5 0 5 m
				P u ^ (D) (A) ・ 0. 3 0 ・ 0. 4 0 198 m
				P u ^ (D) (A) ・ 0. 3 0 ・ 0. 5 0 229 m
				B f ・ 0. 3 0 ・ 0. 2 0 186 m
				U ・ 0. 4 5 ・ 0. 7 0 9 m
				P C V (3) ・ 0. 3 0 34 m
				P C V (3) ・ 0. 4 5 8 m
				P C V (I S L) ・ 0. 2 5 4 m
				P C V (I S L) ・ 0. 5 0 4 m
				P C V (I S L) ・ 0. 6 0 6 m
				P C V (G L 2) ・ 0. 2 4 5 m
				P C V (G L 2) ・ 0. 2 5 12 m

工 事 名										首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久 I C ～牛久阿見 I C 間附帯工工事									
項 目		単 位	数 量	金 額		細 別 内 訳													
				P (H) ・ 1 ・ φ 0.3 0 (3 6 0 °)				14	m										
				P (H) ・ 1 ・ φ 0.6 0				2	m										
				P (B x) 0.3 0 ・ 0.3 0				15	m										
				台付管 A				68	m										
				台付管 B				4	m										
				集水ます T y p e A				63	箇所										
				集水ます T y p e B				17	箇所										
				集水ます T y p e C				2	箇所										
				集水ます T y p e D				2	箇所										
				集水ます T y p e E				4	箇所										
				集水ます T y p e L				1	箇所										
				集水ます T y p e M				2	箇所										
				マンホール A				2	箇所										
				マンホール B				1	箇所										
				油水分離ます A				20	箇所										
				油水分離ます B				5	箇所										
				油水分離ます C				1	箇所										
				排水管 A				6	箇所										
				排水管 B				1	箇所										
				排水管 C				1	箇所										
排水管 D				1	箇所														
排水管 E				1	箇所														
コンクリート構造物工		式	1	10,276,918															
コンクリート工		式	1	6,049,290		コンクリート				112	m³								
						B 1－3				4	m³	C 1－1	6	m³					
						C 2－1				102	m³								
型わく工		式	1	4,079,544		型わく				368	m²								
						C				326	m²	D	42	m²					
鉄筋工		式	1	148,084		鉄筋				0.23	t								
A																			
橋梁付属物工		式	1	726,160															
排水装置工		式	1	726,160		下部工排水 P 2 3				1	箇所								
						下部工排水 P 2 9				1	箇所								
						下部工排水 P 3 0				1	箇所								
						下部工排水 P 3 6				1	箇所								
						下部工排水 P 4 4				1	箇所								
						下部工排水 P 4 9				1	箇所								
						下部工排水 P 5 1				1	箇所								
						下部工排水 A 2				1	箇所								
造園工		式	1	523,950															
植栽基盤整備工		式	1	165,550		盛土工 B				11	m3								
植樹工		式	1	358,400		植樹 A				224	本								
交通安全施設工		式	1	31,452,228															

積 算 内 訳 書

P- 4 頁

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久 I C～牛久阿見 I C 間附帯工工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
立入防止柵工	式	1	31,452,228	立入防止柵	2,336	m
				A	22	m
				立入防止柵の出入口	26	箇所
交通管理施設工	式	1	69,236			
標識工	式	1	69,236	道路標識 A	1	箇所
雑工	式	1	256,822,573			
簡易舗装工	式	1	121,863	加熱アスファルト表層工 t = 5 c m	7	m2
縁石工	式	1	1,544,428	工場製コンクリート縁石 A	42	m
				工場製コンクリート縁石 B	10	m
				工場製コンクリート縁石 C	59	m
				工場製コンクリート縁石 D	5	m
立入禁止板工	式	1	159,684	立入禁止板	28	枚
コンクリートシール工	式	1	3,224,592	コンクリートシール A	294	m2
構造物等取壊し工	式	1	14,448,601	コンクリート構造物取壊し	224	m³
				アスファルト舗装版取壊し	17,176	m²
				構造物等取壊し工 (m³)	1,438	m³
その他附帯工	式	1	126,875,433	大型土のう	1,869	袋
				土砂流出防止柵	440	m
				土留柵 A	39	m
				フェンス A	29	m
				フェンス B	88	m
				フェンス C	3,283	m
				出入口ゲート A	2	箇所
				出入口ゲート B	2	箇所
				敷鉄板 A	61	枚
				敷鉄板 B	8	枚
				敷鉄板 C	181	枚
				仮設構台上部工	304	t
				仮設構台下部工	31	t
				仮設構台基礎工	374	t
				仮設構台土留工	111	t
				仮栈橋上部工	99	t
				仮栈橋下部工	6	t
				仮栈橋基礎工	32	t
				仮栈橋土留工	14	t
				電力設備 A	1	式
				電力設備 B	1	式

積 算 内 訳 書

P- 5 頁

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久ＩＣ～牛久阿見ＩＣ間附帯工工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
				電力設備C					1	式	
				架空線防護A					2	箇所	
				目隠し板					822	m	
				鋼矢板切断A					30	枚	
				鋼矢板切断B					20	枚	
				鋼矢板引抜A					6	枚	
				鋼矢板引抜B					4	枚	
				A					22	t	
				B					113	t	
				鋼矢板A					6	枚	
				両開き門扉					3	箇所	
				転落防止柵A					10	m	
				転落防止柵B					24	m	
				充填材A					14,256	L	
				防草対策A					5,972	m2	
				階段工A					10	m	
				取水設備					63	箇所	
				排水設備					54	箇所	
				水閘					76	箇所	
				畦畔					1,692	m	
交通保安要員	式	1	110,447,972	交通誘導警備員A					1,068	人・日	
				交通誘導警備員B					2,452	人・日	
目的物工事費 計	式	1	1,045,462,447								
仮設工事費	式	1	15,253,545								
その他	式	1	4,174,213	工事用機械分解組立費①					1	式	
				工事用機械分解組立費②					1	式	
				仮設材運搬費					1	式	
				地質調査等費					1	式	
準備工事費	式	1	8,734,760	工事車両泥落し装置費					1	式	
仮設備工事費	式	1	1,391,341	足場工費					1	式	
雑工事費	式	1	953,231	構造物水抜穴費					1	式	
				目地材費					1	式	
直接工事費 計	式	1	1,060,715,992								
共通仮設費	式	1	148,045,000								
率計上分	式	1	148,045,000								
現場管理費	式	1	291,040,000								
間接工事費 計	式	1	439,085,000								
工事原価	式	1	1,499,800,992								

積 算 内 訳 書

P- 6 頁

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 つくば牛久ＩＣ～牛久阿見ＩＣ間附帯工工事
-------	----------------------------------