

首都圏中央連絡自動車道 十三間戸地区附帯工工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 5月

東日本高速道路株式会社 関東支社

つくば工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 十三間戸地区附帯工工事

2. 路線名 一般国道468号 首都圏中央連絡自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 稲敷市 月出里 (STA 159+00)
(至) 茨城県 稲敷郡 河内町 十三間戸 (STA 288+60)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

ふとんかご工	9枚
調整池復旧工	1式
油水分離ます	12箇所
圃場設備復旧工	1式

5. 期 間 自 令和 8年 6月 9日 ～ 至 令和 9年 11月 30日 (540日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 十三間戸地区附帯工工事									
項 目		単 位	数 量	金 額		細 別 内 訳					
のり面工		式	1	23,900,980							
ブロック積（張り）工		式	1	23,655,280		コンクリートブロック積		584	m ²	584	m ²
						裏込め砕石		189	m ³	189	m ³
						基礎工		236	m	236	m
								9	枚	9	枚
かご工		式	1	245,700		ふとんかご					
用排水構造物		式	1	52,474,810							
用排水工		式	1	20,838,835		プレキャスト用排水溝		21	m	21	m
						場所打ち用排水溝		40	m	40	m
						仮排水溝		1,181	m	1,181	m
								35	m	35	m
管渠工		式	1	1,748,287		用排水管					
集水ます工		式	1	29,887,688		油水分離ます		16	箇所	16	箇所
						集水ます		21	箇所	21	箇所
交通安全施設工		式	1	1,379,709							
防護柵工		式	1	1,379,709		ガードレール G r - C		83	m	83	m
雑工		式	1	153,685,415							
簡易舗装工		式	1	4,349,278		粒度調整路盤工		822	m ²	822	m ²
						切込砕石路盤工		678	m ²	678	m ²
						加熱アスファルト表層工		922	m ²	922	m ²
構造物等取壊し工		式	1	3,430,770		コンクリート構造物取壊し		114	m ³	114	m ³
						アスファルト舗装版取壊し		14	m ²	14	m ²
その他附帯工		式	1	117,412,047		A				1	箇所
						A 1				1,340	m3
						A 1 - 2				3,296	m3
						A 2				3,963	m3
						A 3				3,086	m3
						プレキャストL型擁壁				193	m
						構造物掘削				2,112	m3

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 十三間戸地区附帯工工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鋼矢板撤去	287	枚
				堤体盛土	3,296	m3
				進入路整備	73	m2
				作業ヤード整備	455	m2
				C f ・ 0 . 7 5 ・ 0 . 7 5	639	m
				P (P o - B) ・ ϕ 0 . 6 0	150	m
				大型土のう A	156	袋
				大型土のう B	399	袋
				仮設床版	160	m2
				目隠し板	176	m
				仮囲い	826	m
				集水ます補修	4	箇所
				ガードレール (R)	116	m
				側溝接続	1	箇所
				重力式擁壁	23	m
				耕土復旧	5,307	m3
				乗入れ口復旧	12	m3
				田面排水管移設	20	箇所
				取水設備 (R)	9	箇所
				水閘設備移設	4	箇所
				暗渠管	74	m
				A	1,500	m2 ・ 回
				B	10,287	m2 ・ 回
交通保安要員	式	1	28,493,320	交通誘導警備員 B	920	人 ・ 日
目的物工事費 計	式	1	231,440,914			
仮設工事費	式	1	1,001,080			
準備工事費	式	1	1,001,080	工事車両泥落とし装置費	1	式
直接工事費 計	式	1	232,441,994			
共通仮設費	式	1	53,711,100			
率計上分	式	1	53,711,100			
現場管理費	式	1	93,649,332			
間接工事費 計	式	1	147,360,432			
工事原価	式	1	379,802,426			
一般管理費等	式	1	54,117,574			
工事価格	式	1	433,920,000			