

道東自動車道 本別地区附帯工工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道東自動車道 本別地区附帯工工事

2. 路線名 道東自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 中川郡 本別町 勇足
(至) 北海道 中川郡 本別町 勇足

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容
工事用道路 1式
橋梁下部工 1基

5. 期 間 自 令和 8年 3月 27日 ～ 至 令和 10年 1月 15日 (660日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		道東自動車道 本別地区附帯工工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土工	式	1	1,522,995		
掘削工	式	1	1,305,171	構造物掘削 普通部 土砂	140 m ³ 1,617 m ³
構造物裏込め工	式	1	65,196	裏込め B	12 m ³
基礎材	式	1	152,628	基礎材 B	12 m ³
用排水構造物	式	1	12,883,580		
用排水工	式	1	12,883,580	プレキャスト用排水溝 大型場所打ち用排水溝ふた	57 m 7 m
基礎ぐい工	式	1	10,131,528		
基礎ぐい工	式	1	10,131,528	場所打ちコンクリート杭 全周回転方式	132 m
コンクリート構造物工	式	1	26,175,952		
コンクリート工	式	1	14,398,478	コンクリート A 1-3 D 1-1	450 m ³ 128 m ³ 6 m ³
型わく工	式	1	3,609,098	型わく C	502 m ² 4 m ²
鉄筋工	式	1	8,168,376	鉄筋 A	39 t 18 t
雑工	式	1	3,742,838		
簡易舗装工	式	1	2,817,503	切込砕石路盤工 加熱アスファルト表層工 加熱アスファルト安定処理路盤工	1,184 m ² 401 m ² 13 m ²
構造物等取壊し工	式	1	878,847	コンクリート構造物取壊し	73 m ³
その他附帯工	式	1	46,488	立入防止柵	24 m
目的物工事費 計	式	1	54,456,893		
仮設工事費	式	1	3,375,417		
仮設備工事費	式	1	2,916,905	足場工費	1 式
雑工事費	式	1	458,512	構造物水抜穴費 くい頭処理費 支承アンカーボルト箱抜費	1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	57,832,310		
共通仮設費	式	1	12,396,888		

積 算 内 訳 書

工 事 名	道東自動車道 本別地区附帯工工事		
-------	------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,205,888	工事用機械分解組立費 非破壊検査試験費
率計上分	式	1	8,191,000	
現場管理費	式	1	20,254,000	
間接工事費 計	式	1	32,650,888	
工事原価	式	1	90,483,198	
一般管理費等	式	1	15,696,802	
工事価格	式	1	106,180,000	