

山形自動車道 R 8 山形管内土質調査

積 算 内 訳 書

令和 8年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

山形管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 山形自動車道 R 8 山形管内土質調査

2. 路線名 山形自動車道

3. 施工箇所 (自) 山形県 西川町 大字睦合 (西川 I C)  
(至) 山形県 西川町 大字月山沢 (月山 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容 調査業務

調査ボーリング(オールコア φ86mm) 260m

技術業務

調査総合解析B 1箇所

地層地質横断図 5断図

安定解析 6断面

調査ボーリング解析 260m

5. 期 間 自 令和 8年 4月 28日 ~ 至 令和 9年 3月 23日 ( 330日間)

調査等業務名	山形自動車道 R8山形管内土質調査
--------	-------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	18,899,375	
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ86mm 鉛直下方 オールコア	m	30		
調査ボーリング 軟岩 φ86mm 鉛直下方 オールコア	m	190		
調査ボーリング 中硬岩 φ86mm 鉛直下方 オールコア	m	40		
準備及び跡片付け	式	1		
孔内傾斜計ガイド管設置工	孔	3		
足場仮設 平坦足場(高さ0.3m超)	箇所	1		
足場仮設 傾斜地足場(地形傾斜15°～30°)	箇所	1		
足場仮設 傾斜地足場(地形傾斜30°～45°)	箇所	1		
報告書作成	式	1		
現場内小運搬	地点	2		
機械等運搬	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	2,837,795	
土質地質調査 交通費・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	13,563,994	
国土地盤情報データベース検定	式	1	6,000	
国土地盤情報データベース検定	式	1		
技術業務・直接人件費	式	1	1,961,617	
地形地質踏査	式	1		
調査総合解析B	箇所	1		
地層地質横断図	断面	5		
安定解析	断面	6		
調査ボーリング解析	m	260		
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	89,145	
技術業務 交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,056,255	
一般管理費等	式	1	1,665,819	
合計	式	1	40,080,000	