

道東自動車道 広内トンネル照明設備工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 5月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

工 事 概 要

1. 工事名 道東自動車道 広内トンネル照明設備工事

2. 路線名 道東自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 勇払郡 占冠村
(至) 北海道 上川郡 清水町

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、道東自動車道広内トンネルの電気設備の新設・更新を行うもので、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線及び試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 8年 6月 27日 ～ 至 令和 10年 7月 15日 (750日間)

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分		電気工事	
工 事 種 別		単位	数量	金 額		種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))		式	1	744, 161, 959 (1, 501, 476)			
広内トンネル (下り線) 照明設備新設工		式	1	265, 935, 106		資材費 トンネル照明器具 LTP-100-W 146 灯 資材費 トンネル照明器具 LTP-50-W 1 灯 資材費 トンネル照明器具 TES-400-2M 48 灯 資材費 トンネル照明器具 TES-300-2M 27 灯 資材費 トンネル照明器具 TES-250-2M 8 灯 資材費 トンネル照明器具 TES-200-2M 4 灯 資材費 トンネル照明器具 TES-150-2M 8 灯 資材費 トンネル照明器具 TES-100-2M 8 灯 資材費 トンネル照明器具 TES-70-2M 4 灯 資材費 トンネル照明器具 TES-50-2M 12 灯 トンネル照明器具取付工 LTP-100-W 取付金物・二重安全対策含 146 灯 トンネル照明器具取付工 LTP-50-W 取付金物・二重安全対策含 1 灯 トンネル照明器具取付工 TES-400-2M 取付金物・二重安全対策含 48 灯 トンネル照明器具取付工 TES-300-2M 取付金物・二重安全対策含 27 灯 トンネル照明器具取付工 TES-250-2M 取付金物・二重安全対策含 8 灯 トンネル照明器具取付工 TES-200-2M 取付金物・二重安全対策含 4 灯 トンネル照明器具取付工 TES-150-2M 取付金物・二重安全対策含 8 灯 トンネル照明器具取付工 TES-100-2M 取付金物・二重安全対策含 8 灯 トンネル照明器具取付工 TES-70-2M 取付金物・二重安全対策含 4 灯 トンネル照明器具取付工 TES-50-2M 取付金物・二重安全対策含 12 灯 区分開閉器箱取付工 S-4 材料含 2 面 区分開閉器箱取付工 S-2 材料含 2 面 ELB盤取付工 耐火仕様 材料含 4 面 照明分電盤据付工 材料含 1 面 輝度計受光部取付工(移設再使用品) 1 個 輝度計支柱設置工 H=3000(移設再使用品) 1 基 輝度計基礎工 1 基 輝度計中継ボックス設置工(移設再使用品) 1 面 配線工 屋外FP管内 電力3. 5SQ-2C 9 m 配線工 屋外FP管内 電力3. 5SQ-3C 1, 072 m 配線工 屋外FP管内 電力5. 5SQ-3C 214 m 配線工 屋外FP管内 電力14SQ-3C 429 m 配線工 屋外FP管内 電力60SQ-3C 429 m 配線工 屋外FP管内 IV3. 5SQ 9 m	

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル（下り線）照明設備新設工				配線工 屋外FP管内 IV14SQ	66 m
				配線工 屋外FP管内 CVV3. 5SQ-3C	214 m
				配線工 屋外FP管内 CVV-S3. 5SQ-4C	214 m
				配線工 屋外FP管内 CCP-AP0. 9-10P	224 m
				配線工 屋外管内 電力3. 5SQ-3C	101 m
				配線工 屋外管内 電力5. 5SQ-3C	15 m
				配線工 屋外管内 電力14SQ-3C	55 m
				配線工 屋外管内 電力60SQ-3C	43 m
				配線工 屋外管内 FP3. 5SQ-3C	38 m
				配線工 屋外管内 IV14SQ	15 m
				配線工 屋外管内 CVV3. 5SQ-3C	15 m
				配線工 屋外管内 CVV-S3. 5SQ-4C	28 m
				配線工 屋外管内 CCP-AP0. 9-10P	320 m
				配線工 トネル内FP管内 電力3. 5SQ-3C	2, 316 m
				配線工 トネル内FP管内 電力5. 5SQ-3C	21 m
				配線工 トネル内FP管内 電力14SQ-3C	57 m
				配線工 トネル内FP管内 電力60SQ-3C	39 m
				配線工 トネル内FP管内 FP3. 5SQ-3C	444 m
				配線工 トネル内FP管内 IV14SQ	958 m
				配線工 トネル内FP管内 CVV3. 5SQ-3C	812 m
				配線工 トネル内FP管内 CVV-S3. 5SQ-4C	39 m
				配線工 トネル内FP管内 CCP-AP0. 9-10P	980 m
				配線工 トネル内管内 電力3. 5SQ-3C	106 m
				配線工 トネル内管内 電力5. 5SQ-3C	26 m
				配線工 トネル内管内 電力14SQ-3C	61 m
				配線工 トネル内管内 電力60SQ-3C	15 m
				配線工 トネル内管内 FP3. 5SQ-3C	155 m
				配線工 トネル内管内 IV14SQ	15 m
				配線工 トネル内管内 CVV3. 5SQ-3C	13 m
				配線工 トネル内管内 CVV-S3. 5SQ-4C	15 m
				配線工 トネル内ケーブル添架 電力3. 5SQ-2C	475 m
				配線工 トネル内ケーブル添架 電力3. 5SQ-3C	3, 941 m
				配線工 トネル内ケーブル添架 電力5. 5SQ-3C	595 m
				配線工 トネル内ケーブル添架 電力14SQ-3C	1, 777 m
				配線工 トネル内ケーブル添架 電力38SQ-3C	559 m
				配線工 トネル内ケーブル添架 電力60SQ-3C	1, 235 m

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル（下り線）照明設備新設工				配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3. 5SQ-3C	2,065 m
				配線工 トンネル内ケーブル添架 IV14SQ	1,787 m
				配線工 トンネル内ケーブル添架 CVV-S3. 5SQ-4C	1,787 m
				直線接続工 屋外 電力3. 5SQ-3C	3 箇所
				直線接続工 屋外 電力60SQ-3C	2 箇所
				直線接続工 屋外 FP3. 5SQ-3C	1 箇所
				分岐接続工 屋外 電力3. 5SQ-3C	7 箇所
				分岐接続工 屋外 FP3. 5SQ-3C	4 箇所
				分岐接続工 屋外 CVV-S3. 5SQ-4C	3 箇所
				接続工 屋外 通信 直線 M-S-10	2 箇所
				ブレイブ分岐工 電力3. 5SQ-2C:電力3. 5SQ-3C	14 箇所
				ブレイブ分岐工 電力3. 5SQ-3C:電力3. 5SQ-3C	110 箇所
				ブレイブ分岐工 電力38SQ-3C:電力3. 5SQ-3C	103 箇所
				ブレイブ分岐工 電力60SQ-3C:電力3. 5SQ-3C	14 箇所
				ブレイブ分岐工 FP3. 5SQ-2C:FP3. 5SQ-3C	6 箇所
				ブレイブ分岐工 FP3. 5SQ-3C:FP3. 5SQ-3C	18 箇所
				ブレイブ分岐工 CVV-S3. 5SQ-4C:CVV3. 5SQ-3C	241 箇所
				ケーブル銘板取付工	1,155 箇所
				配管工 E1-FP30(1) 盛土	14 箇所
				配管工 E1-FP30(1)50(1) 盛土	6 m
				配管工 E1-FP30(1)50(2) 盛土	10 m
				配管工 E1S-FEPS50(14) 切土(平坦)	58 m
				配管工 E1D-TRF200(SUSFX54(2)28(1))	6 m
				配管工 E1S-PS80(2) 切土(平坦)	48 m
				配管工 T2-G22(1)	83 m
				配管工 T2-G42(1)	13 m
				配管工 T2-G54(1)	35 m
				配管工 T2-G22(2)	16 m
				配管工 T2-G22(1)42(1)	6 m
				配管工 T2-G28(1)54(4)	6 m
				配管工 T2-G28(2)54(3)	6 m
				配管工 T2-F2 24(1)	3 m
				配管工 T2-F2 24(1)38(1)	1 m
				配管工 B2-SC50(2)25(1)	13 m
				配管工 B2-SUSFX54(2)28(1)	7 m
				露出ボックス取付工 丸2方出	3 箇所

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル（下り線）照明設備新設工				露出ボックス取付工 丸3方出	3 箇所
				異種管継手 G22-F2 24	17 箇所
				異種管継手 G42-F2 38	8 箇所
				ケーブル支持金物取付工 W=150 材料含	30 箇所
				ケーブル支持金物取付工 W=200 材料含	606 箇所
				ケーブル支持金物取付工 W=300 材料含	1, 182 箇所
				試験調整工	1 式
				ハットホル設置工 EC-C2	1 箇所
				ハットホル設置工 ED-SD5 切土(平坦)	1 箇所
				プルボックス取付工 W1000*H650*D350	4 箇所
				プルボックス取付工 W1000*H650*D300	2 箇所
				ダクト口工 FP30(1)50(1)	1 箇所
				ダクト口工 FEPS50(14)	3 箇所
				ダクト口工 PS80(2)	4 箇所
				管路埋設標設置工 MK-D	8 箇所
				足場工	67 日
広内トンネル（上り線）照明設備新設工（走行）	式	1	106, 477, 114	資材費 トンネル照明器具 LTP-100-W	76 灯
				資材費 トンネル照明器具 LTP-50-W	1 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-400-2M	21 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-300-2M	26 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-250-2M	4 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-200-2M	2 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-150-2M	4 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-100-2M	3 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-70-2M	2 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-50-2M	8 灯
				トンネル照明器具取付工 LTP-100-W 取付金物・二重安全対策含	76 灯
				トンネル照明器具取付工 LTP-50-W 取付金物・二重安全対策含	1 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-400-2M 取付金物・二重安全対策含	21 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-300-2M 取付金物・二重安全対策含	26 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-250-2M 取付金物・二重安全対策含	4 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-200-2M 取付金物・二重安全対策含	2 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-150-2M 取付金物・二重安全対策含	4 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-100-2M 取付金物・二重安全対策含	3 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-70-2M 取付金物・二重安全対策含	2 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-50-2M 取付金物・二重安全対策含	8 灯

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル（上り線）照明設備新設工（走行）				区分開閉器箱取付工 S-4 材料含	1 面
				区分開閉器箱取付工 S-2 材料含	1 面
				ELB盤取付工 耐火仕様 材料含	4 面
				配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-3C	50 m
				配線工 屋外FP管内 電力8SQ-3C	6 m
				配線工 屋外FP管内 電力14SQ-3C	6 m
				配線工 屋外FP管内 FP3.5SQ-3C	6 m
				配線工 屋外FP管内 IV14SQ	6 m
				配線工 屋外FP管内 CVV3.5SQ-3C	6 m
				配線工 屋外FP管内 CVV-S3.5SQ-4C	6 m
				配線工 トンネル内FP管内 電力3.5SQ-3C	2,333 m
				配線工 トンネル内FP管内 電力8SQ-3C	9 m
				配線工 トンネル内FP管内 電力14SQ-3C	9 m
				配線工 トンネル内FP管内 FP3.5SQ-3C	395 m
				配線工 トンネル内FP管内 IV14SQ	954 m
				配線工 トンネル内FP管内 CVV3.5SQ-3C	862 m
				配線工 トンネル内FP管内 CVV-S3.5SQ-4C	9 m
				配線工 トンネル内ダクト 電力3.5SQ-3C	31 m
				配線工 トンネル内ダクト 電力8SQ-3C	8 m
				配線工 トンネル内ダクト 電力14SQ-3C	8 m
				配線工 トンネル内ダクト FP3.5SQ-3C	8 m
				配線工 トンネル内ダクト IV14SQ	8 m
				配線工 トンネル内ダクト CVV-S3.5SQ-4C	8 m
				配線工 トンネル内ラック 電力3.5SQ-2C	241 m
				配線工 トンネル内ラック 電力3.5SQ-3C	2,110 m
				配線工 トンネル内ラック 電力8SQ-3C	740 m
				配線工 トンネル内ラック 電力14SQ-3C	220 m
				配線工 トンネル内ラック FP3.5SQ-2C	254 m
				配線工 トンネル内ラック FP3.5SQ-3C	474 m
				配線工 トンネル内ラック IV14SQ	932 m
				配線工 トンネル内ラック CVV-S3.5SQ-4C	932 m
				配線工 トンネル内管内 電力3.5SQ-3C	50 m
				配線工 トンネル内管内 電力8SQ-3C	18 m
				配線工 トンネル内管内 FP3.5SQ-3C	103 m
				配線工 トンネル内管内 CVV3.5SQ-3C	5 m
				直線接続工 屋外 電力3.5SQ-3C	1 箇所

工 事 名	道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
広内トンネル（上り線）照明設備新設工（走行）				分岐接続工 屋外 電力3.5SQ-3C 4 箇所 分岐接続工 屋外 CVV-S3.5SQ-4C 3 箇所 プレハブ分岐工 電力3.5SQ-2C:電力3.5SQ-3C 7 箇所 プレハブ分岐工 電力3.5SQ-3C:電力3.5SQ-3C 51 箇所 プレハブ分岐工 電力8SQ-3C:電力3.5SQ-3C 19 箇所 プレハブ分岐工 電力14SQ-3C:電力3.5SQ-3C 50 箇所 プレハブ分岐工 FP3.5SQ-2C:FP3.5SQ-3C 5 箇所 プレハブ分岐工 FP3.5SQ-3C:FP3.5SQ-3C 14 箇所 プレハブ分岐工 CVV-S3.5SQ-4C:CVV3.5SQ-3C 127 箇所 ケーブル銘板取付工 400 箇所 配管工 T2-G22(1) 91 m 配管工 T2-G42(1) 4 m 配管工 T2-G54(1) 9 m 配管工 T2-G22(1)42(1) 2 m 配管工 T2-G42(1)54(1) 4 m 配管工 T2-F2 24(1) 2 m 配管工 T2-F2 63(1) 1 m 配管工 T2-F2 24(1)38(1) 2 m 異種管継手 G22-F2 24 8 箇所 異種管継手 G42-F2 38 4 箇所 異種管継手 G42-F2 50 2 箇所 異種管継手 G54-F2 63 3 箇所 箱抜蓋取付工 PL-1100×270×3.2t 28 枚 箱抜蓋取付工 PL-1100×280-249×3.2t 1 枚 ケーブル支持金物取付工 5 箇所 試験調整工 1 式 足場工 21 日
広内トンネル（上り線）照明設備撤去工（走行）	式	1	7,196,704	トンネル照明器具撤去工 TPH-360 4 灯 トンネル照明器具撤去工 TPH-270 26 灯 トンネル照明器具撤去工 TPH-220 30 灯 トンネル照明器具撤去工 TPH-180 40 灯 トンネル照明器具撤去工 TPH-110 21 灯 トンネル照明器具撤去工 TPD-110 1 灯 トンネル照明器具撤去工 TPD-110-D 20 灯 トンネル照明器具撤去工 TPD-110-DW 21 灯 トンネル照明器具撤去工 TPFHF3202-H 3 灯

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル（上り線）照明設備撤去工（走行）				区分開閉器撤去工	3 面
				ELB収納箱撤去工	4 面
				配線撤去工 トンネル外内 VVR3. 5SQ-2C	23 m
				配線撤去工 トンネル外内 VVR3. 5SQ-3C	69 m
				配線撤去工 トンネル外内 VVR5. 5SQ-3C	8 m
				配線撤去工 トンネル外内 FP3. 5SQ-3C	8 m
				配線撤去工 トンネル外内 IV3. 5SQ	8 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内 VVR3. 5SQ-2C	33 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内 VVR3. 5SQ-3C	1,459 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内 VVR5. 5SQ-3C	11 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内 FP3. 5SQ-3C	11 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内 IV3. 5SQ	11 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内 CVV3. 5SQ-3C	1,754 m
				配線撤去工 トンネル内管内 VVR3. 5SQ-2C	31 m
				配線撤去工 トンネル内管内 VVR3. 5SQ-3C	44 m
				配線撤去工 トンネル内管内 FP3. 5SQ-3C	31 m
				配線撤去工 トンネル内管内 IV3. 5SQ	22 m
				配線撤去工 トンネル内管内 CVV3. 5SQ-2C	4 m
				配線撤去工 トンネル内管内 CVV3. 5SQ-3C	9 m
				配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5SQ-2C	345 m
				配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5SQ-3C	2,566 m
				配線撤去工 トンネル内ラック VVR5. 5SQ-3C	1,748 m
				配線撤去工 トンネル内ラック FP3. 5SQ-3C	746 m
				配線撤去工 トンネル内ラック IV3. 5SQ	939 m
				配線撤去工 トンネル内ラック CVV3. 5SQ-2C	1,266 m
				配管撤去工 T2-G22(1)	14 m
				配管撤去工 T2-G22(1)36(1)	1 m
				配管撤去工 T2-G22(1)42(1)	6 m
				配管撤去工 T2-G22(1)28(1)42(1)	5 m
				配管撤去工 T2-G36(2)70(2)	8 m
				配管撤去工 T2-G22(3)28(1)	6 m
				配管撤去工 T2-G22(4)28(1)	8 m
				フルボックス撤去工 W400*H400*D200	3 箇所
				箱抜蓋撤去工 PL-1100×270×3.2t	28 枚
				箱抜蓋撤去工 PL-1100×280-249×3.2t	1 枚
				ケーブル支持金物撤去工	5 箇所

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル（上り線）照明設備撤去工（走				足場工	6 日
広内トンネル（上り線）照明設備新設工（追	式	1	96,878,476	資材費 トンネル照明器具 LTP-100-W	75 灯
越）				資材費 トンネル照明器具 TES-400-2M	21 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-300-2M	25 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-250-2M	4 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-200-2M	2 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-150-2M	4 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-100-2M	3 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-70-2M	2 灯
				資材費 トンネル照明器具 TES-50-2M	5 灯
				トンネル照明器具取付工 LTP-100-W 取付金物・二重安全対策含	75 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-400-2M 取付金物・二重安全対策含	21 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-300-2M 取付金物・二重安全対策含	25 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-250-2M 取付金物・二重安全対策含	4 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-200-2M 取付金物・二重安全対策含	2 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-150-2M 取付金物・二重安全対策含	4 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-100-2M 取付金物・二重安全対策含	3 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-70-2M 取付金物・二重安全対策含	2 灯
				トンネル照明器具取付工 TES-50-2M 取付金物・二重安全対策含	5 灯
				区分開閉器箱取付工 S-4 材料含	1 面
				区分開閉器箱取付工 S-2 材料含	1 面
				配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-3C	127 m
				配線工 屋外FP管内 電力8SQ-3C	127 m
				配線工 屋外FP管内 電力22SQ-3C	63 m
				配線工 屋外FP管内 FP3.5SQ-3C	190 m
				配線工 屋外FP管内 IV14SQ	63 m
				配線工 屋外FP管内 CVV-S3.5SQ-4C	63 m
				配線工 トンネル内ラック 電力3.5SQ-2C	203 m
				配線工 トンネル内ラック 電力3.5SQ-3C	1,557 m
				配線工 トンネル内ラック 電力8SQ-3C	1,309 m
				配線工 トンネル内ラック 電力14SQ-3C	230 m
				配線工 トンネル内ラック 電力22SQ-3C	8 m
				配線工 トンネル内ラック FP3.5SQ-2C	6 m
				配線工 トンネル内ラック FP3.5SQ-3C	1,662 m
				配線工 トンネル内ラック IV14SQ	932 m
				配線工 トンネル内ラック CVV-S3.5SQ-4C	932 m

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル（上り線）照明設備新設工（追越）				配線工 トンネル内管内 電力3.5SQ-3C	60 m
				配線工 トンネル内管内 電力8SQ-3C	60 m
				配線工 トンネル内管内 電力22SQ-3C	12 m
				配線工 トンネル内管内 FP3.5SQ-3C	80 m
				配線工 トンネル内管内 IV14SQ	12 m
				配線工 トンネル内管内 CVV-S3.5SQ-4C	12 m
				直線接続工 屋外 FP3.5SQ-3C	1 箇所
				分岐接続工 屋外 FP3.5SQ-3C	5 箇所
				ブレイブ分岐工 電力3.5SQ-2C:電力3.5SQ-3C	7 箇所
				ブレイブ分岐工 電力3.5SQ-3C:電力3.5SQ-3C	65 箇所
				ブレイブ分岐工 電力14SQ-3C:電力3.5SQ-3C	51 箇所
				ブレイブ分岐工 電力22SQ-3C:電力3.5SQ-3C	1 箇所
				ブレイブ分岐工 FP3.5SQ-2C:FP3.5SQ-3C	1 箇所
				ブレイブ分岐工 FP3.5SQ-3C:FP3.5SQ-3C	3 箇所
				ブレイブ分岐工 CVV-S3.5SQ-4C:CVV3.5SQ-3C	137 箇所
				ケーブル銘板取付工	428 箇所
				配管工 T2-G22(1)	35 m
				配管工 T2-G42(1)	4 m
				配管工 T2-G54(1)	9 m
				配管工 T2-G42(1)54(1)	4 m
				配管工 T2-G54(4)	10 m
				配管工 T2-F2 24(1)	1 m
				配管工 T2-F2 63(1)	1 m
				配管工 T2-F2 50(4)	2 m
				ブルボックス取付工 W700*H700*D300	1 箇所
				露出ボックス取付工 丸2方出	1 箇所
				露出ボックス取付工 丸3方出	3 箇所
				異種管継手 G22-F2 24	3 箇所
				異種管継手 G42-F2 50	2 箇所
				異種管継手 G54-F2 50	8 箇所
				異種管継手 G54-F2 63	3 箇所
				試験調整工	1 式
				足場工	24 日
広内トンネル（上り線）照明設備撤去工（追越）	式	1	10,789,796	トンネル照明器具撤去工 TPH-360	4 灯
				トンネル照明器具撤去工 TPH-270	27 灯
				トンネル照明器具撤去工 TPH-220	27 灯

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル（上り線）照明設備撤去工（追越）				トンネル照明器具撤去工	TPH-180 42 灯
				トンネル照明器具撤去工	TPH-110 21 灯
				トンネル照明器具撤去工	TPD-110 1 灯
				トンネル照明器具撤去工	TPD-110-D 41 灯
				トンネル照明器具撤去工	TPD-110-DW 1 灯
				トンネル照明器具撤去工	TPFHF3202-H 3 灯
				区分開閉器撤去工	3 面
				配線撤去工 トンネル外内	VVR3. 5SQ-2C 15 m
				配線撤去工 トンネル外内	VVR5. 5SQ-3C 15 m
				配線撤去工 トンネル外内	VVR8SQ-3C 8 m
				配線撤去工 トンネル外内	VVR14SQ-3C 54 m
				配線撤去工 トンネル外内	IV3. 5SQ 8 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内	VVR3. 5SQ-2C 22 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内	VVR5. 5SQ-3C 22 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内	VVR8SQ-3C 11 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内	VVR14SQ-3C 76 m
				配線撤去工 トンネル内多孔陶管内	CVV3. 5SQ-3C 806 m
				配線撤去工 トンネル内管内	VVR3. 5SQ-2C 26 m
				配線撤去工 トンネル内管内	VVR5. 5SQ-3C 17 m
				配線撤去工 トンネル内管内	VVR8SQ-3C 9 m
				配線撤去工 トンネル内管内	VVR14SQ-3C 26 m
				配線撤去工 トンネル内管内	FP3. 5SQ-3C 5 m
				配線撤去工 トンネル内ラック	VVR3. 5SQ-2C 176 m
				配線撤去工 トンネル内ラック	VVR3. 5SQ-3C 2,141 m
				配線撤去工 トンネル内ラック	VVR5. 5SQ-3C 897 m
				配線撤去工 トンネル内ラック	VVR8SQ-3C 911 m
				配線撤去工 トンネル内ラック	VVR14SQ-3C 6,389 m
				配線撤去工 トンネル内ラック	FP3. 5SQ-3C 21 m
				配線撤去工 トンネル内ラック	IV3. 5SQ 938 m
				配線撤去工 トンネル内ラック	CVV3. 5SQ-2C 1,261 m
				配管撤去工	T2-G36 (2) 70 (2) 8 m
				足場工	9 日
広内トンネル（上り線）照明設備新設工（坑口～電気室）	式	1	29,094,369	照明分電盤据付工 材料含	1 面
				配線工 屋外FP管内 電力3. 5SQ-3C	642 m
				配線工 屋外FP管内 電力14SQ-3C	221 m
				配線工 屋外FP管内 電力38SQ-3C	110 m

工 事 名	道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
広内トンネル（上り線）照明設備新設工（坑口～電気室）				配線工 屋外FP管内 IV14SQ 110 m 配線工 屋外FP管内 CVV3. 5SQ-3C 110 m 配線工 屋外FP管内 CVV-S3. 5SQ-4C 110 m ケーブル銘板取付工 82 箇所 配管工 E1S-FEPS50(12) 1 m 配管工 E1S-FEPS50(16) 89 m 配管工 E1S-FEPS50(20) 47 m 配管工 E1-FP30(1)50(3) 60 m 配管工 E1-G28(1)54(3) 1 m マンホール設置工 EM3-SD5 切土(平坦) 1 箇所 マンホール設置工 EM2-SD5 切土(平坦) 3 箇所 タグ外口工 FEPS50(12) 2 箇所 タグ外口工 FEPS50(16) 5 箇所 タグ外口工 FEPS50(20) 2 箇所 タグ外口工 G28(1)54(3) 1 箇所 管路埋設標設置工 MK-D 13 箇所 試掘工 1 式
広内トンネル（上り線）照明設備撤去工（坑口～電気室）	式	1	758,010	坑口分電盤撤去工 1 面 輝度計受光部撤去工(再使用有) 1 個 配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0. 9-10P 284 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C 210 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C 740 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR5. 5SQ-3C 315 m 配線撤去工 屋外FP管内 VVR14SQ-3C 420 m 配線撤去工 屋外FP管内 IV3. 5SQ 110 m 配線撤去工 屋外FP管内 CVV3. 5SQ-3C 105 m 配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0. 9-10P 211 m
広内トンネル電気室 トンネル照明制御設備新設工	式	1	31,965,040	資材費 照明制御盤 1 面 照明制御盤据付工 1 面 試験調整工 1 式 配線工 屋内ビッド 電力3. 5SQ-3C 127 m 配線工 屋内ビッド 電力5. 5SQ-3C 10 m 配線工 屋内ビッド 電力14SQ-3C 39 m 配線工 屋内ビッド 電力38SQ-3C 10 m 配線工 屋内ビッド 電力60SQ-3C 20 m 配線工 屋内ビッド IV14SQ 7 m

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル電気室 トンネル照明制御設備 新設工				配線工 屋内ビッド CVV3.5SQ-3C	14 m
				配線工 屋内ビッド CVV-S3.5SQ-4C	14 m
				配線工 屋内ビッド CCP-AP0.9-10P	7 m
				ケーブル銘板取付工	54 箇所
広内トンネル電気室 トンネル照明制御設備 撤去工	式	1	217,430	照明制御盤撤去工	1 面
				配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5SQ-2C	14 m
				配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5SQ-3C	54 m
				配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5SQ-3C	20 m
				配線撤去工 屋内ビッド VVR14SQ-3C	31 m
				配線撤去工 屋内ビッド IV3.5SQ	7 m
				配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5SQ-3C	7 m
				配線撤去工 屋内ビッド CCP-AP0.9-10P	7 m
広内トンネル（下り線）避難誘導設備新設工	式	1	10,177,680	資材費 トンネル内誘導表示灯 S 2 A	6 面
				資材費 トンネル内誘導表示灯 S 2 B	1 面
				資材費 トンネル内誘導表示灯 S 3	1 面
				資材費 トンネル内誘導表示灯 S 4	1 面
				資材費 トンネル内誘導表示灯 S 5	1 面
				資材費 トンネル内誘導表示灯 S 6	1 面
				トンネル内誘導表示灯 S 2 A 取付工 取付金物含	6 面
				トンネル内誘導表示灯 S 2 B 取付工 取付金物含	1 面
				トンネル内誘導表示灯 S 3 取付工 取付金物・二重安全対策含	1 面
				トンネル内誘導表示灯 S 4 取付工 取付金物・二重安全対策含	1 面
				トンネル内誘導表示灯 S 5 取付工 取付金物・二重安全対策含	1 面
				トンネル内誘導表示灯 S 6 取付工 取付金物・二重安全対策含	1 面
				トンネル避難連絡坑照明取付工 材料・金物・二重安全対策含	1 灯
広内トンネル（上り線）避難誘導設備新設工 （走行）	式	1	4,476,940	資材費 トンネル内誘導表示灯 S 2 A	3 面
				資材費 トンネル内誘導表示灯 S 2 B	1 面
				資材費 トンネル内誘導表示灯 S 3	1 面
				トンネル内誘導表示灯 S 2 A 取付工 取付金物含	3 面
				トンネル内誘導表示灯 S 2 B 取付工 取付金物含	1 面
				トンネル内誘導表示灯 S 3 取付工 取付金物・二重安全対策含	1 面
広内トンネル（上り線）避難誘導設備新設工 （追越）	式	1	4,682,420	資材費 トンネル内誘導表示灯 S 2 A	3 面
				資材費 トンネル内誘導表示灯 S 4	1 面
				資材費 トンネル内誘導表示灯 S 5	1 面
				トンネル内誘導表示灯 S 2 A 取付工 取付金物含	3 面
				トンネル内誘導表示灯 S 4 取付工 取付金物・二重安全対策含	1 面

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル（上り線）避難誘導設備新設工（追越）				トンネル内誘導表示灯 S 5 取付工 取付金物・二重安全対策含	1 面
				トンネル避難連絡坑照明取付工 材料・金物・二重安全対策含	2 灯
広内トンネル（上り線）避難誘導設備撤去工（追越）	式	1	33,880	トンネル内誘導表示灯 S 6 撤去工	1 面
諸経費積み上げ計上分	式	1	259,200	共通仮設費 広内トンネル電気室 石綿(アスベスト)含有建材調査費	1 式
				共通仮設費 遠隔立会費用	1 式
112.272kp 自発光視線誘導設備工	式	1	12,558,426	自発光スノーポール取付工 TYPE-Gc(移設再使用) 11 箇所 自発光スノーポール取付工 TYPE-Gr(移設再使用) 1 箇所 自発光スノーポール取付工 TYPE-C(移設再使用・取付金具含) 2 箇所 自発光スノーポール取付工 TYPE-B1(移設再使用・取付金具含) 4 箇所 自発光スノーポール取付工 TYPE-D(移設再使用) 3 箇所 配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-2C 8 m 配線工 屋外FP管内 電力8SQ-2C 756 m 配線工 屋外FP管内 IV3.5SQ 764 m 配線工 屋外管内 電力3.5SQ-2C 295 m 配線工 屋外管内 IV3.5SQ 250 m 配線工 トンネル内管内 電力3.5SQ-2C 45 m 配線工 トンネル内管内 IV3.5SQ 35 m 配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3.5SQ-2C 36 m 配線工 トンネル内ケーブル添架 IV3.5SQ 37 m ケーブル銘板取付工 8 箇所 配管工 E1-FP30(1) 盛土 734 m 配管工 B2-G28(1) 239 m 配管工 T2-G22(1) 11 m 配管工 T2-G36(2) 10 m 配管工 T2-F2 24(1) 1 m 変換継手 F2 24-G22 3 箇所 管路埋設標設置工 MK-D 2 箇所 ハットホル設置工 EC-C2 1 箇所 プルボックス取付工 W200*H250*D200 2 箇所 露出ボックス取付工 丸2方出 3 箇所 タグ外口工 FP30(1) 1 箇所 タグ外口工 G28(1) 2 箇所	
115.383kp 自発光視線誘導設備工	式	1	37,098,443	自発光スノーポール取付工 TYPE-Gc(移設再使用) 11 箇所 自発光スノーポール取付工 TYPE-Gr(移設再使用) 1 箇所	

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
115. 383kp 自発光視線誘導設備工				自発光スノーポール取付工 TYPE-G r -C(移設再使用)	2 箇所
				自発光スノーポール取付工 TYPE-C(移設再使用・取付金具含)	9 箇所
				自発光スノーポール取付工 TYPE-C(移設再使用・Gr取付金具含)	2 箇所
				自発光スノーポール取付工 TYPE-B1(移設再使用・取付金具含)	6 箇所
				スノーポール制御盤設置工(移設再使用品)	1 基
				スノーポール制御盤基礎工	1 箇所
				配線工 屋外FP管内 電力3. 5SQ-2C	1, 389 m
				配線工 屋外FP管内 電力22SQ-3C	514 m
				配線工 屋外FP管内 IV3. 5SQ	1, 888 m
				配線工 屋外管内 電力3. 5SQ-2C	387 m
				配線工 屋外管内 電力22SQ-3C	405 m
				配線工 屋外管内 IV3. 5SQ	728 m
				配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-10P	8 m
				直線接続工 屋外 電力3. 5SQ-2C	2 箇所
				直線接続工 屋外 電力22SQ-3C	4 箇所
				一般端子接続工 屋外 2P	2 箇所
				ケーブル銘板取付工	37 箇所
				配管工 E1-FP30(1) 盛土	23 m
				配管工 E1-FP30(1) 切土(平坦)	1, 004 m
				配管工 E1-FP40(1) 30(1) 切土(平坦)	190 m
				配管工 E1-FP40(1) 30(2) 盛土	109 m
				配管工 E1-FP40(1) 30(3) 盛土	186 m
				配管工 E1-FP40(4) 30(1) 盛土	1 m
				配管工 E1D-TRF200(SUSFX54(2) 28(1))	3 m
				配管工 B2-G28(1)	309 m
				配管工 B2-SC50(2) 25(1)	13 m
				配管工 B2-SUSFX54(2) 28(1)	7 m
				変換継手 F2 24-G22	4 箇所
				管路埋設標設置工 MK-D	25 箇所
				ハットホル設置工 EC-C2	5 箇所
				ポールボックス取付工 W200*H250*D200	2 箇所
				ポールボックス取付工 W1000*H650*D350	4 箇所
				ポールボックス取付工 W1000*H650*D300	2 箇所
				タコ外口工 FP30(1)	3 箇所
				タコ外口工 FP40(1)	2 箇所
				タコ外口工 FP30(1)FP40(1)	4 箇所

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
115. 383kp 自発光視線誘導設備工				タ°外口工 FP30(1)FP40(4)	1 箇所
				タ°外口工 FP30(2)FP40(1)	5 箇所
				タ°外口工 G28(1)	2 箇所
112. 272kp 自発光視線誘導設備撤去工	式	1	1, 226, 175	自発光スノ°ール撤去工 TYPE-Gr(再使用有)	1 箇所
				自発光スノ°ール撤去工 TYPE-Gc(再使用有)	11 箇所
				自発光スノ°ール撤去工 TYPE-B1(再使用有)	4 箇所
				自発光スノ°ール撤去工 TYPE-D(再使用有)	3 箇所
				自発光スノ°ール撤去工 TYPE-C(再使用有)	2 箇所
				配線撤去工 屋外管内 CV3. 5SQ-2C	229 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3. 5SQ	229 m
				配線撤去工 屋外FP管内 CV3. 5SQ-2C	860 m
				配線撤去工 屋外FP管内 IV3. 5SQ	860 m
				配線撤去工 トネル内管内 CV3. 5SQ-2C	29 m
				配線撤去工 トネル内管内 IV3. 5SQ	29 m
				配線撤去工 トネル内ラック CV3. 5SQ-2C	24 m
				配線撤去工 トネル内ラック IV3. 5SQ	24 m
				配管撤去工 コロガ°シ-FPS40(1)(再使用有)	745 m
				配管撤去工 B2-G22(1)	30 m
				配管撤去工 T2-G22(1)	4 m
				フルボックス撤去工 W300*H300*D200	1 箇所
115. 383kp 自発光視線誘導設備撤去工	式	1	3, 200, 448	自発光スノ°ール撤去工 TYPE-C(再使用有)	11 箇所
				自発光スノ°ール撤去工 TYPE-Gr(再使用有)	1 箇所
				自発光スノ°ール撤去工 TYPE-Gr-C(再使用有)	2 箇所
				自発光スノ°ール撤去工 TYPE-Gc(再使用有)	11 箇所
				自発光スノ°ール撤去工 TYPE-B1(再使用有)	6 箇所
				配線撤去工 屋外管内 CV3. 5SQ-2C	322 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3. 5SQ	635 m
				配線撤去工 屋外管内 VVR22SQ-3C	353 m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0. 65-10P	5 m
				配線撤去工 屋外FP管内 CV3. 5SQ-2C	1, 369 m
				配線撤去工 屋外FP管内 CV22SQ-3C	200 m
				配線撤去工 屋外FP管内 IV3. 5SQ	1, 560 m
				配管撤去工 コロガ°シ-FPS40(1)(再使用有)	1, 082 m
				配管撤去工 コロガ°シ-FPS40(2)(再使用有)	460 m
				配管撤去工 B2-G22(1)	281 m
				配管撤去工 B2-SC25(1)	10 m

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
115. 383kp 自発光視線誘導設備撤去工				ﾌﾙﾎﾞｯｸｽ撤去工 W300*H300*D200	1 箇所
広内トンネル受配電設備新設工	式	1	56,724,728	資材費 トンネル照明盤	1 面
				資材費 保守切替盤-1	1 面
				資材費 保守切替盤-2	1 面
				資材費 照明所内変圧器盤 盤内配線接続	1 式
				トンネル照明盤据付工	1 面
				保守切替盤-1据付工	1 面
				保守切替盤-2据付工	1 面
				配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ IV14SQ	27 m
				配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ 電力3.5SQ-2C	10 m
				配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ 電力3.5SQ-3C	95 m
				配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ 電力3.5SQ-4C	51 m
				配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ 電力8SQ-3C	12 m
				配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ 電力60SQ-3C	8 m
				配線工 屋内ﾋﾞｯﾄ CVV2SQ-2C	11 m
				配線ﾋﾞｯﾄ工 L:700、W:450、H:300 (ﾋﾞｯﾄ蓋、蓋受金物含)	2 箇所
				試験調整工 (受配電設備)	1 式
				停電対策工	1 式
広内トンネル受配電設備撤去工	式	1	362,170	照明分電盤撤去工(再使用無)	1 面
				保守切替盤撤去工(再使用無)	1 面
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CV3.5SQ-2C	29 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CV3.5SQ-3C	15 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CV3.5SQ-4C	9 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CV8SQ-3C	50 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CV14SQ-3C	24 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CV14SQ-4C	24 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CV22SQ-3C	28 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CV60SQ-3C	9 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CVV2SQ-2C	23 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CVV2SQ-3C	6 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ CVV2SQ-7C	20 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ SWVP0.5-60C	14 m
				配線撤去工 屋内ﾋﾞｯﾄ ヌﾅｲ0.5-10P	7 m
広内トンネル 遠方監視制御設備新設工	式	1	39,029,664	資材費 IP-IG子局	1 架
				資材費 ﾏﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰﾀ	1 台
				IP-IG子局 据付工	1 架

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル 遠方監視制御設備新設工				メ`アイコンバ`タ据付工 盤内	1 台
				試験調整工	1 式
				配線工 屋内ビ`ット 電力3.5SQ-2C	10 m
				配線工 屋内ビ`ット IV3.5SQ	2 m
				配線工 屋内ビ`ット CVV2SQ-20C	24 m
				配線工 屋内ビ`ット CVVS2SQ-2C	144 m
				配線工 屋内ビ`ット SWVP0.5-12C	12 m
				配線工 屋内ビ`ット SWVP0.5-22C	18 m
				配線工 屋内ビ`ット SWVP0.5-80C	36 m
				配線工 屋内ビ`ット SM-4C コネクタ付き	16 m
				接続工 通信 屋内 一般端子 46P	1 箇所
				接続工 通信 屋内 一般端子 223P	1 箇所
				端子接続工 屋内 成端 4SM-SZ-PE	1 箇所
				ケーブル銘板取付工	123 箇所
十勝清水IC 機械室メ`アイコンバ`タ新設工	式	1	239,990	資材費 メ`アイコンバ`タ	1 台
				メ`アイコンバ`タ据付工	1 台
				試験調整工	1 式
				配線工 屋内ビ`ット SM-4C コネクタ付き	8 m
				ケーブル銘板取付工	3 箇所
広内トンネル 遠方監視制御設備撤去工	式	1	145,470	IG子局 撤去工	1 架
				配線撤去工 屋内ビ`ット CV3.5SQ-2C	10 m
				配線撤去工 屋内ビ`ット IV3.5SQ	2 m
				配線撤去工 屋内ビ`ット CVV2SQ-20C	12 m
				配線撤去工 屋内ビ`ット CVV-S2SQ-2C	24 m
				配線撤去工 屋内ビ`ット SWVP0.5-12C	6 m
				配線撤去工 屋内ビ`ット SWVP0.5-22C	6 m
				配線撤去工 屋内ビ`ット SWVP0.5-80C	18 m
				配線撤去工 屋内ビ`ット コナ10.5-10P	6 m
広内トンネル（下り線）入口道路情報板移設工	式	1	935,123	据付工 D型トンネル入口情報板(移設再使用品)	1 面
				建柱工 D型トンネル入口情報板(移設再使用品)	1 基
				配線工 屋外FP管内 電力5.5SQ-3C	38 m
				配線工 屋外FP管内 電力8SQ-3C	38 m
				配線工 屋外FP管内 IV22SQ	38 m
				配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	16 m
				配線工 屋外管内 電力5.5SQ-3C	24 m
				配線工 屋外管内 電力8SQ-3C	24 m

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
広内トンネル（下り線）入口道路情報板移設工				配線工 屋外管内 IV22SQ	24 m
				凍結防止パイプ 11φ	7 m
				接続工 通信 屋外 一般端子 3P	1 箇所
				接続工 通信 屋外 一般端子 8P	1 箇所
				ケーブル銘板取付工	10 箇所
広内トンネル（下り線）入口道路情報板撤去工	式	1	127,492	撤去工 D型トンネル入口情報板(再使用有)	1 面
				支柱撤去工(再使用有)	1 基
				配線撤去工 屋外FP管内 VVR5.5SQ-3C	25 m
				配線撤去工 屋外FP管内 VVR8SQ-3C	25 m
				配線撤去工 屋外FP管内 IV22SQ	25 m
				配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	27 m
				配管撤去工 コロガシ-FPS40(2)(再使用有)	16 m
広内トンネル電気室 情報板設備工	式	1	108,500	配線工 屋内ビット 電力3.5SQ-2C	10 m
				配線工 屋内ビット 電力3.5SQ-3C	4 m
				配線工 屋内ビット 電力5.5SQ-3C	4 m
				ケーブル銘板取付工	7 箇所
				直線接続工 屋内 電力3.5SQ-3C	1 箇所
				直線接続工 屋内 電力5.5SQ-3C	1 箇所
広内トンネル電気室 情報板設備撤去工	式	1	2,140	配線撤去工 屋内ビット VVR3.5SQ-2C	8 m
				配線撤去工 屋内ビット VVR3.5SQ-3C	2 m
				配線撤去工 屋内ビット VVR5.5SQ-3C	2 m
トマム4-6 可変式速度規制標識設備設置工	式	1	3,206,758	機器据付工 可変式速度規制標識(再使用品 支給)	1 面
				機器据付工 補助標識(再使用品 支給)	1 面
				機器据付工 境界用制御機(再使用品 支給)	1 面
				建柱工 タイプD(再使用品 支給)	1 基
				基礎工 TYPE b 盛土部	1 箇所
				配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-2C	77 m
				配線工 屋外FP管内 IV3.5SQ	77 m
				配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	78 m
				分岐接続工 屋外 電力3.5SQ-2C	1 箇所
				接続工 通信 屋外 一般端子 5P	1 箇所
				接続工 通信 屋外 一般端子 10P	1 箇所
				ケーブル銘板取付工	6 箇所
				配管工 E1-FP30(2) 盛土	72 m
				凍結防止パイプ 11φ	73 m
				ハットホル設置工 EA-C1	1 箇所

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
トマム4-6 可変式速度規制標識設備設置工				ダブ外口工 FP30(2)	3 箇所
				管路埋設標識設置工 MK-D	3 箇所
				試掘工	1 式
				交通規制工 路肩規制 一日規制	6 回
トマム4-7 可変式速度規制標識設備設置工	式	1	820,704	機器据付工 可変式速度規制標識(再使用品)	1 面
				機器据付工 中間用制御機(再使用品)	1 面
				建柱工 タイプC(再使用品)	1 基
				基礎工 TYPE b 盛土部	1 箇所
				配線工 屋外FP管内 電力5.5SQ-2C	47 m
				配線工 屋外FP管内 IV3.5SQ	47 m
				配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	47 m
				分岐接続工 屋外 電力5.5SQ-2C	1 箇所
				接続工 通信 屋外 一般端子 3P	2 箇所
				ケーブル銘板取付工	8 箇所
				配管工 E1-FP30(2) 盛土	2 m
				凍結防止パイプ 11φ	2 m
				凍結防止パイプ 19φ	39 m
				ダブ外口工 FP30(2)	1 箇所
				試掘工	1 式
十勝清水2-6 可変式速度規制標識設備設置工	式	1	1,088,960	機器据付工 可変式速度規制標識(再使用品)	1 面
				機器据付工 補助標識(再使用品)	1 面
				機器据付工 境界用制御機(再使用品)	1 面
				建柱工 タイプB(再使用品)	1 基
				基礎工 TYPE b 盛土部	1 箇所
				配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-2C	5 m
				配線工 屋外FP管内 IV3.5SQ	5 m
				配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	195 m
				分岐接続工 屋外 電力22SQ-3C	1 箇所
				接続工 通信 屋外 一般端子 5P	1 箇所
				接続工 通信 屋外 一般端子 10P	1 箇所
				ケーブル銘板取付工	6 箇所
				配管工 E1-FP30(2) 盛土	2 m
				凍結防止パイプ 11φ	189 m
				ダブ外口工 FP30(2)	1 箇所
トマム3-6 可変式速度規制標識設備設置工	式	1	33,960	機器据付工 固定補助標識(取付金物含)	1 面

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
トマム3-7 可変式速度規制標識設備設置工	式	1	1,626,714	機器据付工 可変式速度規制標識(再使用品)	1 面
				機器据付工 補助標識(再使用品)	1 面
				機器据付工 境界用制御機(再使用品)	1 面
				建柱工 タイプD(再使用品)	1 基
				基礎工 TYPE b 盛土部(再使用品)	1 箇所
				配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-2C	30 m
				配線工 屋外FP管内 IV3.5SQ	30 m
				配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	31 m
				分岐接続工 屋外 電力3.5SQ-3C	1 箇所
				接続工 通信 屋外 一般端子 5P	1 箇所
				接続工 通信 屋外 一般端子 10P	1 箇所
				ケーブル銘板取付工	4 箇所
				配管工 E1-FP30(2) 盛土	27 m
				凍結防止パイプ 11φ	27 m
				ダクト工 FP30(2)	1 箇所
				管路埋設標設置工 MK-D	1 箇所
				試掘工	1 式
				交通規制工 路肩規制 一日規制	3 回
トマム3-8 可変式速度規制標識設備設置工	式	1	9,832,306	機器据付工 可変式速度規制標識(再使用品)	1 面
				機器据付工 中間用制御機(再使用品)	1 面
				建柱工 タイプC(再使用品)	1 基
				基礎工 TYPE b 盛土部	1 箇所
				配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-2C	74 m
				配線工 屋外FP管内 IV3.5SQ	74 m
				配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	379 m
				分岐接続工 屋外 電力22SQ-3C	1 箇所
				接続工 通信 屋外 一般端子 5P	1 箇所
				接続工 通信 屋外 一般端子 10P	1 箇所
				ケーブル銘板取付工	8 箇所
				配管工 E1-FP30(1) 盛土	300 m
				配管工 E1-FP30(2) 盛土	69 m
				凍結防止パイプ 11φ	372 m
				ハットホル設置工 EA-C1	1 箇所
				ハットホル設置工 EC-C2	1 箇所
				ダクト工 FP30(1)	4 箇所
				ダクト工 FP30(2)	3 箇所

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
トマム3-8 可変式速度規制標識設備設置工				管路埋設標設置工 MK-D	17 箇所
				試掘工	1 式
				交通規制工 路肩規制 一日規制	19 回
トマム3-9 可変式速度規制標識設備設置工	式	1	361,707	機器据付工 可変式速度規制標識(再使用品)	1 面
				機器据付工 補助標識(再使用品)	1 面
				機器据付工 境界用制御機(再使用品)	1 面
				建柱工 タイプD(再使用品)	1 基
				接続工 通信 屋外 一般端子 10P	1 箇所
十勝清水1-5 可変式速度規制標識設備設置工	式	1	327,747	機器据付工 可変式速度規制標識(再使用品)	1 面
				機器据付工 中間用制御機(再使用品)	1 面
				建柱工 タイプB(再使用品)	1 基
				接続工 通信 屋外 一般端子 10P	1 箇所
トマム4-6 可変式速度規制標識設備撤去工	式	1	176,047	機器撤去工 可変式速度規制標識	1 面
				機器撤去工 中間用制御機	1 面
				支柱撤去工 タイプC	1 基
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C	33 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	33 m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	24 m
				配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	22 m
				接続工 屋外 通信 直線 M-S-5K	1 箇所
トマム4-7 可変式速度規制標識設備撤去工	式	1	171,107	機器撤去工 可変式速度規制標識(再使用有)	1 面
				機器撤去工 中間用制御機(再使用有)	1 面
				支柱撤去工 タイプC(再使用有)	1 基
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C	5 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	5 m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-10P	5 m
				配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-10P	68 m
トマム4-8 可変式速度規制標識設備撤去工	式	1	141,635	機器撤去工 可変式速度規制標識	1 面
				機器撤去工 中間用制御機	1 面
				支柱撤去工 タイプC	1 基
				基礎撤去工 TYPE b 盛土部(再使用有)	1 箇所
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C	5 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	5 m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	34 m
トマム4-9 可変式速度規制標識設備撤去工	式	1	377,162	機器撤去工 可変式速度規制標識	1 面
				機器撤去工 中間用制御機	1 面

工 事 名				道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分		電気工事							
工 事 種 別		単位	数量	金 額		種 別 内 訳									
トマム4-9 可変式速度規制標識設備撤去工						支柱撤去工	タイプ C	1	基						
						配線撤去工	屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C	44	m						
						配線撤去工	屋外FP管内 IV3. 5SQ	44	m						
						配線撤去工	屋外FP管内 CCP-AP0. 65-10P	46	m						
						配管撤去工	コカシ-FPS40 (2) (再使用有)	43	m						
						交通規制工	路肩規制 一日規制	1	回						
						十勝清水2-6 可変式速度規制標識設備撤去工		式	1	602, 240		機器撤去工	可変式速度規制標識(再使用有)	1	面
機器撤去工	境界用制御機(再使用有)	1	面												
機器撤去工	補助標識(再使用有)	1	面												
支柱撤去工	タイプ B(再使用有)	1	基												
配線撤去工	屋外管内 VVR3. 5SQ-2C	41	m												
配線撤去工	屋外管内 IV3. 5SQ	41	m												
配線撤去工	屋外FP管内 VVR3. 5SQ-2C	102	m												
配線撤去工	屋外FP管内 IV3. 5SQ	102	m												
配線撤去工	屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	31	m												
配線撤去工	屋外FP管内 CCP-AP0. 65-20P	102	m												
配管撤去工	コカシ-FPS40 (2) (再使用有)	101	m												
交通規制工	路肩規制 一日規制	1	回												
トマム3-7 可変式速度規制標識設備撤去工		式	1	188, 207								機器撤去工	可変式速度規制標識(再使用有)	1	面
						機器撤去工	中間用制御機(再使用有)	1	面						
						支柱撤去工	タイプ C(再使用有)	1	基						
						配線撤去工	屋外管内 VVR3. 5SQ-2C	5	m						
						配線撤去工	屋外管内 IV3. 5SQ	5	m						
						配線撤去工	屋外管内 CCP-AP0. 65-10P	5	m						
						配線撤去工	屋外FP管内 CCP-AP0. 65-10P	158	m						
						トマム3-8 可変式速度規制標識設備撤去工		式	1	160, 107		機器撤去工	可変式速度規制標識	1	面
												機器撤去工	中間用制御機	1	面
支柱撤去工	タイプ C	1	基												
配線撤去工	屋外管内 VVR3. 5SQ-2C	5	m												
配線撤去工	屋外管内 IV3. 5SQ	5	m												
配線撤去工	屋外管内 CCP-AP0. 65-20P	13	m												
配線撤去工	屋外FP管内 CCP-AP0. 65-20P	4	m												
接続工	屋外 通信 直線 M-S-7K	1	箇所												
トマム3-9 可変式速度規制標識設備撤去工		式	1	95, 547		機器撤去工	可変式速度規制標識	1	面						
						機器撤去工	中間用制御機	1	面						
						支柱撤去工	タイプ C	1	基						

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
トマム3-10 可変式速度規制標識設備撤去工	式	1	456,474	機器撤去工 可変式速度規制標識(再使用有)	1 面
				機器撤去工 境界用制御機(再使用有)	1 面
				機器撤去工 補助標識(再使用有)	1 面
				支柱撤去工 タイプB(再使用有)	1 基
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C	5 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	5 m
				配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.65-20P	14 m
				配線撤去工 屋外FP管内 CCP-AP0.65-20P	112 m
				接続工 屋外 通信 直線 M-S-7K	1 箇所
				交通規制工 路肩規制 一日規制	1 回
十勝清水1-5 可変式速度規制標識設備撤去工	式	1	172,517	機器撤去工 可変式速度規制標識(再使用有)	1 面
				機器撤去工 境界用制御機(再使用有)	1 面
				機器撤去工 補助標識(再使用有)	1 面
				支柱撤去工 タイプD(再使用有)	1 基
ペンケオタソイ橋気象観測局設備工事費	式	1	3,193,098	資材費 路温計 土工部	1 台
				資材費 路温計 橋梁部	1 台
				路温計据付工 土工部	1 箇所
				路温計据付工 橋梁部	1 箇所
				風向風速計据付工(移設再使用品)	1 箇所
				気温計据付工(移設再使用品)	1 箇所
				雨雪量計据付工(移設再使用品)	1 箇所
				FS形視程計据付工(移設再使用品)	1 箇所
				気象観測局据付工(観測装置架台含)(移設再使用品)	1 箇所
				建柱工 観測装置集合柱(移設再使用品)	1 基
				試験調整工(路温計 土工部)	1 台
				試験調整工(路温計 橋梁部)	1 台
				配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-2C	10 m
				配線工 屋外FP管内 IV3.5SQ	10 m
				配線工 屋外FP管内 CVV-S1.25SQ-6C	72 m
				配線工 屋外管内 電力3.5SQ-2C	34 m
				配線工 屋外管内 IV3.5SQ	12 m
				配線工 屋外管内 CVV-S1.25SQ-2C	12 m
				配線工 屋外管内 CVV-S1.25SQ-3C	11 m
				配線工 屋外管内 CVV-S1.25SQ-6C	80 m
				配線工 屋外管内 CVV-S1.25SQ-8C	12 m
				分岐接続工 屋外 電力22SQ-3C	1 箇所

工 事 名		道東自動車道 広内トンネル照明設備工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
ペンケオタソイ橋気象観測局設備工事費				ケーブル銘板取付工	24 箇所
				配管工 E1-FP30(3) 盛土	10 m
				配管工 E1-G22(1)	6 m
				ダクト工 FP30(3)	3 箇所
ペンケオタソイ橋気象観測局設備撤去工事費	式	1	428,028	路温計撤去工	2 箇所
				風向風速計撤去工(再使用有)	1 箇所
				気温計撤去工(再使用有)	1 箇所
				雨雪量計撤去工(再使用有)	1 箇所
				FS形視程計撤去工(再使用有)	1 箇所
				観測局装置撤去工(観測装置架台含)(再使用有)	1 箇所
				観測装置集合支柱撤去工(再使用有)	1 基
				配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C	43 m
				配線撤去工 屋外管内 IV3.5SQ	21 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV-S1.25SQ-2C	12 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV-S1.25SQ-3C	11 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV-S1.25SQ-6C	128 m
				配線撤去工 屋外管内 CVV-S1.25SQ-8C	12 m
				配管撤去工 B2-G22(1)	28 m
				フロアックス撤去工 W150*H300*D150	1 m
諸経費	式	1	209,258,041		
共通仮設費(率計上分)	式	1	27,286,000		
現場管理費	式	1	75,901,000	現場管理費 路上安全講習費用 一式を含む	
一般管理費等	式	1	106,071,041		
合計			953,420,000		