

質問に対する回答書について

工事名) 秋田自動車道 相野々橋 (PC上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質 問	回 答
1	数量明細表通し番号 40 工事用仮栈橋 A2 撤去の数量 47.535 t について、設計図 (工事用仮栈橋・工事用仮設構台) 16/40 頁を集計しますと 47.463 t と思われます。ご確認をお願い致します。	工事用仮栈橋 A2 撤去の数量は、47.463t となります。交付図書の一部に誤りがありましたので後日訂正いたします。
2	外ケーブルにおける予備ケーブルの偏向管や定着具は本工事に含まれますか。	予備ケーブルの偏向管のみ含まれるものとお考え下さい。
3	適用する積算基準は、すべて令和 7 年度版でしょうか。	7 月 27 日に掲載予定の参考積算条件書をご確認ください。
4	上部工設計図 193・194/229 に記載の支保工基礎部に設置する鋼矢板Ⅱ型の賃料および運搬費は、割掛項目の支保工基礎費および仮設材等運搬費にそれぞれ含むものと考えてよろしいでしょうか。その場合、割掛対象表参考内訳書には P1-P2 橋脚間についてのみ記載されていますが、P3-P4 間については別途変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に関する質問にはお答えできません。
5	上部工設計図 224/229 に記載の開口部基礎に要する生コン、鉄筋、型枠、アンカーボルトについては、割掛対象表参考内訳書の支保工基礎費の支保工基礎一式に含むものと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
6	仮設材運搬費の対象重量もしくは対象工種毎の対象資材 (工事用仮栈橋の H 鋼等) を数量明示いただけないでしょうか。	令和 8 年 7 月 8 日掲載「質問に対する回答について⑫」質問番号 5 に対する回答のとおりです。
7	PC 鋼材引張 PC 鋼より線 (12S15.7HT) の歩掛りは基準書に掲載が無いと思われます。採用されている積算歩掛りを明示願います。	積算に関する質問にはお答えできません。
8	割掛対象表参考内訳書中、資材荷役設備を各橋脚毎にクレーンをご明示いただいています。固定支保工部の施工に要する日数も含まれているのでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に関する質問にはお答えできません。
9	詳細設計費に関して標準歩掛 (技師 B 換算) をご明示願います。	積算に関する質問にはお答えできません。

1 0	特記仕様書 P. 36 【26-17】に記載の仮支柱工費の内訳について、上部工設計図 P. 217/229～220/229 及び224/229に記載の数量表のうち、仮支柱底版及び開口部基礎に関する費用は割掛対象表参考内訳書における仮支柱工費に、構造物取壊し工は単価表項目にそれぞれ含むものという理解でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
1 1	コンクリート B2-1、D1-1 単価について公表する予定はないのでしょうか。	7 月 27 日に掲載予定の参考積算条件書をご確認ください。
1 2	仮支柱工にて計上されている油圧ジャッキは賃料でしょうか。それとも損料でしょうか。	積算に関する質問にはお答えできません。貴社の施工計画に基づきお考えください。
1 3	割掛対象表参考内訳書の移動作業車設備費の工事内容に高欄等作業車設備について記載がございますが、具体の数量内訳がございません。別途変更協議の対象と考えてよろしいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に関する質問にはお答えできません。