

質問に対する回答書について

工事名) 秋田自動車道 相野々橋 (PC 上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質 問	回 答
1	特記仕様書 7 頁 冬季休止期間について、「(前文略) 冬季休止期間中に現場作業を行った場合の増加費用については、すべて受注者の負担とし別途支払は行わないものとする。」 とありますが、冬季休止のために必要な構築物の養生費等はこれに含まないと考えてよろしいでしょうか。	冬季休止のために必要な構築物の養生費等は、諸経費および関連する単価項目に含むものとしてお考えください。
2	特記仕様書 25 頁 「PC 構築物の詳細設計」における設計打合せについて、特記仕様書 25 ページにて、打合せ場所の記載がありません。「横手工事事務所」、「東日本高速道路株式会社東北支社」のどちらで想定されているかご教示願います。	「PC 構築物の詳細設計」における設計打合せについては、「横手工事事務所」とお考えください。
3	特記仕様書 31 頁 設計図面_工事用仮栈橋・工事用仮設構台 16/40、26/40 工事用仮栈橋の A2 撤去について、特記仕様書には「緩衝ゴムの撤去」と記載されていますが、設計図 16/40 の工事用仮栈橋 A2 撤去数量表には記載がありません。 設計図 26/40 のアンカーボルト詳細図には名称が記載されていますが、規格や数量は不明な状態です。 こちらを計上する場合、規格や数量をご教示願います。	工事用仮栈橋 A2 撤去に伴い発生する、「緩衝ゴム」の規格及び数量については下記のとおりです。 緩衝ゴム：t=20mm ， 300mm×300 mm KA1=3 枚， KA2=3 枚
4	設計図面_上部工 202/229～ 橋脚仮支柱に使用される鋼材については、撤去後、スクラップ処分を想定されていますでしょうか。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
5	設計図面_上部工 227/229 本工事では低床式移動作業車を利用される計画となっていますが、当該改造費は当初設計に含まず、別途協議となりますでしょうか。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上ください。

6	設計図面 工事用仮栈橋・工事用仮設構台 29/40 覆工板の材料について（180m2）、表面滑止め加工型を想定されていますでしょうか。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
7	参考積算条件書（その1） 2 頁 記載されている項目以外に単価及び歩掛の公表予定はありますでしょうか。ご教示願います。	7 月 27 日に掲載予定の参考積算条件書をご確認ください。
8	設計図面 P133～136 本橋梁の壁高欄施工においては、「高欄作業車」を使用して施工するものと考えておりますが、当該費用はどの単価項目に含まれているかご教示願います。	令和 8 年 6 月 30 日掲載「質問に対する回答について⑪」質問番号 2 に対する回答のとおりです。
9	設計図面 P202～204 R8.07.08 質問回答書に「設計図 (1/4)P205/229 ～216/229、P221/229 ～223/229 および設計図 (2/4) 工事用仮栈橋・工事用仮設構台 P4/40、P16/40、P29/40 の数量表よりご算出ください。」との回答をいただいております。 つきましては、設計図 (1/4)P202/229～204/229 に記載の数量（重量）については、算出対象に含めないとの理解で宜しいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書_仮設材等運搬費の対象となる重量を算出する設計図面には設計図 (1/4)P202/229～204/229 も含むものとお考えください。
10	金抜設計書 P3 単価表項目「鉄筋 A」および「鉄筋 A (E)」について NEXCO 総研ホームページにおいて「土木工事積算基準（令和 8 年 7 月）」の改訂情報が公表されており、鉄筋工（土木工事積算基準（令和 8 年 7 月） 新旧対照表（174／373）～（185／373））についても改訂が行われております。本工事の積算においては、当該基準を適用しているとの理解でよろしいでしょうか。ご教示願います。	適用する土木工事積算基準については、7 月 27 日に掲載予定の参考積算条件書をご確認ください。

1 1	設計図面_上部工 197～216/229 仮支柱の仮設材について A1-P1 橋脚仮支柱、P1 橋脚側仮支柱、P2 橋脚側仮支柱、P3 橋脚側仮支柱、P4 橋脚側仮支柱それぞれの主要材料、H 鋼はリース品を想定されていますでしょうか。もしくは処分を想定されていますでしょうか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
1 2	設計図面_上部工 221～223/229 橋脚間開口部の仮設材について P1-P2（起点側）、P1-P2（中間）P1-P2（終点側）それぞれの主要材料、H 鋼はリース品を想定されていますでしょうか。もしくは処分を想定されていますでしょうか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。