

質問に対する回答書について

工事名) 秋田自動車道 相野々橋 (PC上部工) 工事

質問事項と回答

| 番号 | 質問   | 回答       |
|----|--|----------|
| 1  | 設計図面_上部工 189/229、190/229<br>P2.P4 橋脚柱頭部支保工計画図において、ブラケットを固定するための PC 鋼棒の孔抜きは、下部工工事にて計画図の通り行うものと考えてよろしいでしょうか。             | そのとおりです。 |
| 2  | 設計図面_上部工 191/229、192/229<br>A1 側径間、A2 側径間吊支保工計画図において、橋台に設置するブラケットの埋込アンカーD35フォームコネクタは下部工工事にて橋台施工の際に設置するものと考えてよろしいでしょうか。 | そのとおりです。 |