

交付図書の訂正について

令和8年2月20日付けで入札公告を行った「秋田自動車道 相野々橋（PC上部工）工事」に係る交付図書に一部誤りがあったため、別添のとおり訂正します。

なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、再度、交付図書をご確認ください。

令和8年8月6日

契約責任者

東日本高速道路株式会社
東北支社長 加藤 健治

【訂正内容】

- ・金抜設計書
- ・数量明細表
- ・設計図面

※訂正箇所は、別添「正誤表」をご確認ください。

秋 田 自 動 車 道
相野々橋（P C上部工）工事

交 付 図 書 正 誤 表

令和 8 年 8 月

東日本高速道路株式会社 東北支社
横 手 工 事 事 務 所

対象

金抜設計書
番号40
特－(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	特－(1)	つらら防止工 A	8	m2			
38	特－(2)	工事用仮栈橋 A1撤去	44.06	t			
39	特－(2)	工事用仮栈橋 A1賃料	1,831.90	t・月			
40	特－(2)	工事用仮栈橋 A2撤去	47.54	t			
41	特－(2)	工事用仮栈橋 A2賃料	1,703.89	t・月			
42	特－(3)	工事用仮設構台 A1設置・撤去	34.29	t			
43	特－(3)	工事用仮設構台 A1賃料	1,552.67	t・月			
44	特－(4)	遊間プレート工 A	4	箇所			
45	特－(5)	率計上工事に関する事項	1	式			
		計①					
46		諸経費①	1	式			
47	18－(18)	六価クロム溶出試験 A	5	検体			

正

訂正

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	特－(1)	つらら防止工 A	8	m2			
38	特－(2)	工事用仮栈橋 A1撤去	44.06	t			
39	特－(2)	工事用仮栈橋 A1賃料	1,831.90	t・月			
40	特－(2)	工事用仮栈橋 A2撤去	47.46	t			
41	特－(2)	工事用仮栈橋 A2賃料	1,703.89	t・月			
42	特－(3)	工事用仮設構台 A1設置・撤去	34.29	t			
43	特－(3)	工事用仮設構台 A1賃料	1,552.67	t・月			
44	特－(4)	遊間プレート工 A	4	箇所			
45	特－(5)	率計上工事に関する事項	1	式			
		計①					
46		諸経費①	1	式			
47	18－(18)	六価クロム溶出試験 A	5	検体			

[illegible]

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.535	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.535	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.54	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に關する事項										1			
	合 計		7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
	契約数量		8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1

4 / 4 ページ

数量明細表
番号40
特一(2) 工事用仮栈橋
A2撤去

対象

数量明細表

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事
事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
		特(1) つらら防止工 A	工事用仮栈橋 A1撤去	工事用仮栈橋 A1賃料	工事用仮栈橋 A2撤去	工事用仮栈橋 A2賃料	工事用 仮設構台 A1設置・撤去	工事用 仮設構台 A1賃料	特(4) 遊間プレート工 A	率計上工事に 関する事項	大価クログム溶出 試験 A	PC構造物の詳細 設計 A		
1	相野々橋	単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式
			7.9							4			5	1
2	工事用仮栈橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673					
3	率計上工事に													

設計図(1/4) 上部工 224/229	対象	相野々橋（上り線） P1-P2橋脚間開口部基礎配筋図（参考図） S=1:100		224 / 229																																																																																																																																															
		鉄筋加工寸法表 曲げ加工時の減長 <table><tr><th>棒</th><th>R</th><th>a</th><th>90°</th><th>△L</th><th>R</th><th>a</th><th>135°</th><th>△L</th></tr><tr><td>D16</td><td>39</td><td>61</td><td>17</td><td>71.5</td><td>56</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D18</td><td>48</td><td>75</td><td>21</td><td>88</td><td>69</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D19</td><td>57</td><td>90</td><td>25</td><td>104.5</td><td>82</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D22</td><td>66</td><td>104</td><td>28</td><td>121</td><td>95</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D25</td><td>75</td><td>118</td><td>32</td><td>137.5</td><td>108</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D28</td><td>87</td><td>137</td><td>37</td><td>159.5</td><td>125</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D32</td><td>96</td><td>151</td><td>41</td><td>176</td><td>138</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D35</td><td>105</td><td>165</td><td>45</td><td>192.5</td><td>151</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D38</td><td>114</td><td>179</td><td>49</td><td>209</td><td>164</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D41</td><td>123</td><td>193</td><td>53</td><td>225.5</td><td>177</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D45</td><td>133</td><td>210</td><td>58</td><td>246</td><td>190</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D50</td><td>147</td><td>230</td><td>65</td><td>274</td><td>203</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td>D16</td><td>127</td><td>kg</td><td>x 2 個</td><td>=</td><td>254</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td></td><td>D18</td><td>127</td><td>kg</td><td>x 2 個</td><td>=</td><td>254</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td></td><td>D19</td><td>274</td><td>kg</td><td>x 2 個</td><td>=</td><td>548</td><td>kg</td><td></td></tr></table>		棒	R	a	90°	△L	R	a	135°	△L	D16	39	61	17	71.5	56	3			D18	48	75	21	88	69	4			D19	57	90	25	104.5	82	5			D22	66	104	28	121	95	6			D25	75	118	32	137.5	108	7			D28	87	137	37	159.5	125	8			D32	96	151	41	176	138	9			D35	105	165	45	192.5	151	8			D38	114	179	49	209	164	9			D41	123	193	53	225.5	177	10			D45	133	210	58	246	190	11			D50	147	230	65	274	203	12			合計	D16	127	kg	x 2 個	=	254	kg			D18	127	kg	x 2 個	=	254	kg			D19	274	kg	x 2 個	=	548	kg	
棒	R	a	90°	△L	R	a	135°	△L																																																																																																																																											
D16	39	61	17	71.5	56	3																																																																																																																																													
D18	48	75	21	88	69	4																																																																																																																																													
D19	57	90	25	104.5	82	5																																																																																																																																													
D22	66	104	28	121	95	6																																																																																																																																													
D25	75	118	32	137.5	108	7																																																																																																																																													
D28	87	137	37	159.5	125	8																																																																																																																																													
D32	96	151	41	176	138	9																																																																																																																																													
D35	105	165	45	192.5	151	8																																																																																																																																													
D38	114	179	49	209	164	9																																																																																																																																													
D41	123	193	53	225.5	177	10																																																																																																																																													
D45	133	210	58	246	190	11																																																																																																																																													
D50	147	230	65	274	203	12																																																																																																																																													
合計	D16	127	kg	x 2 個	=	254	kg																																																																																																																																												
	D18	127	kg	x 2 個	=	254	kg																																																																																																																																												
	D19	274	kg	x 2 個	=	548	kg																																																																																																																																												
設計図(1/4) 上部工 224/229	対象	相野々橋（上り線） P1-P2橋脚間開口部基礎配筋図（参考図） S=1:100		224 / 229																																																																																																																																															
		鉄筋加工寸法表 曲げ加工時の減長 <table><tr><th>棒</th><th>R</th><th>a</th><th>90°</th><th>△L</th><th>R</th><th>a</th><th>135°</th><th>△L</th></tr><tr><td>D16</td><td>39</td><td>61</td><td>17</td><td>71.5</td><td>56</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D18</td><td>48</td><td>75</td><td>21</td><td>88</td><td>69</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D19</td><td>57</td><td>90</td><td>25</td><td>104.5</td><td>82</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D22</td><td>66</td><td>104</td><td>28</td><td>121</td><td>95</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D25</td><td>75</td><td>118</td><td>32</td><td>137.5</td><td>108</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D28</td><td>87</td><td>137</td><td>37</td><td>159.5</td><td>125</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D32</td><td>96</td><td>151</td><td>41</td><td>176</td><td>138</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D35</td><td>105</td><td>165</td><td>45</td><td>192.5</td><td>151</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D38</td><td>114</td><td>179</td><td>49</td><td>209</td><td>164</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D41</td><td>123</td><td>193</td><td>53</td><td>225.5</td><td>177</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D45</td><td>133</td><td>210</td><td>58</td><td>246</td><td>190</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>D50</td><td>147</td><td>230</td><td>65</td><td>274</td><td>203</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>合計</td><td>D16</td><td>127</td><td>kg</td><td>x 2 個</td><td>=</td><td>254</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td></td><td>D18</td><td>127</td><td>kg</td><td>x 2 個</td><td>=</td><td>254</td><td>kg</td><td></td></tr><tr><td></td><td>D19</td><td>274</td><td>kg</td><td>x 2 個</td><td>=</td><td>548</td><td>kg</td><td></td></tr></table>		棒	R	a	90°	△L	R	a	135°	△L	D16	39	61	17	71.5	56	3			D18	48	75	21	88	69	4			D19	57	90	25	104.5	82	5			D22	66	104	28	121	95	6			D25	75	118	32	137.5	108	7			D28	87	137	37	159.5	125	8			D32	96	151	41	176	138	9			D35	105	165	45	192.5	151	8			D38	114	179	49	209	164	9			D41	123	193	53	225.5	177	10			D45	133	210	58	246	190	11			D50	147	230	65	274	203	12			合計	D16	127	kg	x 2 個	=	254	kg			D18	127	kg	x 2 個	=	254	kg			D19	274	kg	x 2 個	=	548	kg	
棒	R	a	90°	△L	R	a	135°	△L																																																																																																																																											
D16	39	61	17	71.5	56	3																																																																																																																																													
D18	48	75	21	88	69	4																																																																																																																																													
D19	57	90	25	104.5	82	5																																																																																																																																													
D22	66	104	28	121	95	6																																																																																																																																													
D25	75	118	32	137.5	108	7																																																																																																																																													
D28	87	137	37	159.5	125	8																																																																																																																																													
D32	96	151	41	176	138	9																																																																																																																																													
D35	105	165	45	192.5	151	8																																																																																																																																													
D38	114	179	49	209	164	9																																																																																																																																													
D41	123	193	53	225.5	177	10																																																																																																																																													
D45	133	210	58	246	190	11																																																																																																																																													
D50	147	230	65	274	203	12																																																																																																																																													
合計	D16	127	kg	x 2 個	=	254	kg																																																																																																																																												
	D18	127	kg	x 2 個	=	254	kg																																																																																																																																												
	D19	274	kg	x 2 個	=	548	kg																																																																																																																																												

備考

訂正

設計図(2/4)

工事用仮棧橋・工事用仮設構台

2/40

対象

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.535	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コンクリート構造物取壊し (TypeB)	m3	1.6	2.8	1.9	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	2.6	4.4	18.7	
													103.7	
													18.7	

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

相野々橋(上り線) 工事用仮棧橋・工事用仮設構台 数量総括表

2 / 40

項目	種別	単位	数量	備考
構造物等 取壊し工	A1撤去	t	44.062	大型土のう 設置・移設、撤去を含む (設置：244袋、移設：229袋、撤去：244袋)
	A1資料	t・月	1831.897	鋼製連工板の重量を含む
	A2撤去	t	47.463	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：57袋、設置：346袋、移設：274袋、撤去：159袋)
	A2資料	t・月	1703.894	鋼製連工板の重量を含む
工事用仮設構台	A1設置・撤去	t	34.286	大型土のう 製作・設置・移設、撤去を含む (製作・設置：346袋、撤去：346袋)
	A1資料	t・月	1552.673	鋼製連工板の重量を含む
※覆工給撤去、手摺（地盤及び地盤ブラケット・手摺）撤去は関係する 単価項目に含まれるものとする。				

項目	種別	単位	工事用仮設構台A1				工事用仮設構台A2				合計		備考	
構造物等 取壊し工	コンクリート構造物取壊し (TypeA)	m3	KA1	KP1	KP2	KA2	KP1	KP2	KA1	KP1	KP2	KA1	KP1	有筋コンクリート構造物 無筋コンクリート構造物
	コン													

