

秋田自動車道 相野々橋（P C上部工）工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

# 工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 相野々橋（P C 上部工）工事

2. 道路名 秋田自動車道

3. 工事箇所 (自) 秋田県 横手市 山内平野沢 (STA 136+60.0 )  
(至) 秋田県 横手市 前郷 (STA 186+00.0 )

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

## 4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

## 5. 施工内容

| 項 目    |      |     | 上 り 車 線     | 下 り 車 線 |
|--------|------|-----|-------------|---------|
| 総 延 長  |      |     | 3 4 4 . 4 m | 0 m     |
| 内<br>訳 | 道 路  | 延 長 | 0 m         | 0 m     |
|        | 橋りょう | 箇所数 | 1           | 0       |
|        |      | 延 長 | 3 4 4 . 4 m | 0 m     |
|        | トンネル | 箇所数 | 0           | 0       |
|        |      | 延 長 | 0 m         | 0 m     |

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から1290日間

単 価 表

| 番号 | 項目番号      | 項 目                                        | 数量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|-----------|--------------------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|
| 1  | 8 - ( 1 ) | コンクリート<br>A 1 - 3                          | 12     | m3 |     |     |     |
| 2  | 8 - ( 1 ) | コンクリート<br>A 1 - 4                          | 274    | m3 |     |     |     |
| 3  | 8 - ( 1 ) | コンクリート<br>P 2 - 4                          | 4,240  | m3 |     |     |     |
| 4  | 8 - ( 2 ) | 型わく<br>C                                   | 83     | m2 |     |     |     |
| 5  | 8 - ( 2 ) | 型わく<br>P 1                                 | 3,977  | m2 |     |     |     |
| 6  | 8 - ( 2 ) | 型わく<br>P 2                                 | 8,611  | m2 |     |     |     |
| 7  | 8 - ( 3 ) | 鉄筋<br>A                                    | 0.19   | t  |     |     |     |
| 8  | 8 - ( 3 ) | 鉄筋<br>A (E)                                | 1.92   | t  |     |     |     |
| 9  | 8 - ( 3 ) | 鉄筋<br>P                                    | 132.80 | t  |     |     |     |
| 10 | 8 - ( 3 ) | 鉄筋<br>P (E)                                | 611.87 | t  |     |     |     |
| 11 | 9 - ( 2 ) | P C 鋼材引張<br>P C 鋼より線 ( 1 2 S 1 5 . 7 H T ) | 76,763 | kg |     |     |     |
| 12 | 9 - ( 2 ) | P C 鋼材引張<br>P C 鋼より線 ( 1 2 S 1 5 . 2 B )   | 46,371 | kg |     |     |     |

単 価 表

| 番号 | 項目番号       | 項 目                                    | 数量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|------------|----------------------------------------|--------|----|-----|-----|-----|
| 13 | 9 - ( 2 )  | P C鋼材引張<br>P C鋼より線 ( 1 9 S 1 5 . 2 B ) | 81,215 | kg |     |     |     |
| 14 | 9 - ( 2 )  | P C鋼材引張<br>P C鋼より線 ( 1 S 2 8 . 6 ) S   | 36,026 | kg |     |     |     |
| 15 | 11 - ( 1 ) | 支承<br>E - 1                            | 2      | 箇所 |     |     |     |
| 16 | 11 - ( 1 ) | 支承<br>E - 2                            | 2      | 箇所 |     |     |     |
| 17 | 11 - ( 1 ) | 支承<br>E - 3                            | 2      | 箇所 |     |     |     |
| 18 | 11 - ( 1 ) | 支承<br>E - 4                            | 2      | 箇所 |     |     |     |
| 19 | 11 - ( 1 ) | 支承<br>E - 5                            | 2      | 箇所 |     |     |     |
| 20 | 11 - ( 1 ) | 支承<br>E - 6                            | 2      | 箇所 |     |     |     |
| 21 | 11 - ( 2 ) | 伸縮装置<br>A 1                            | 18,272 | kg |     |     |     |
| 22 | 11 - ( 3 ) | 排水装置<br>排水ます A - 1                     | 25     | 箇所 |     |     |     |
| 23 | 11 - ( 3 ) | 排水装置<br>排水ます A - 2                     | 8      | 箇所 |     |     |     |
| 24 | 11 - ( 5 ) | 橋名板                                    | 1      | 箇所 |     |     |     |

単 価 表

| 番号 | 項目番号       | 項 目                                    | 数量    | 単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|------------|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 25 | 11 - ( 6 ) | 橋歴板                                    | 1     | 箇所  |     |     |     |
| 26 | 15 - ( 8 ) | 中央分離帯転落防止網<br>A                        | 80    | m2  |     |     |     |
| 27 | 15 - ( 9 ) | 落下物防止柵<br>G 1 - 2 ( A )                | 54    | m   |     |     |     |
| 28 | 17 - (31)  | はく落防止対策工<br>A                          | 2,088 | m2  |     |     |     |
| 29 | 17 - (32)  | 表面保護工<br>コンクリート表面被覆工                   | 94    | m2  |     |     |     |
| 30 | 18 - (14)  | 踏掛版工<br>t = 41cm                       | 138   | m2  |     |     |     |
| 31 | 18 - (17)  | 構造物等取壊し工<br>コンクリート構造物取壊し ( T y p e A ) | 244   | m3  |     |     |     |
| 32 | 18 - (17)  | 構造物等取壊し工<br>コンクリート構造物取壊し ( T y p e B ) | 44    | m3  |     |     |     |
| 33 | 19 - ( 2 ) | 交通保安要員<br>交通誘導警備員 B 1                  | 360   | 人・日 |     |     |     |
| 34 | 19 - ( 2 ) | 交通保安要員<br>交通誘導警備員 B 2                  | 18    | 人・日 |     |     |     |
| 35 | 19 - ( 2 ) | 交通保安要員<br>交通誘導警備員 B 1 ( Y )            | 3     | 人・日 |     |     |     |
| 36 | 19 - ( 2 ) | 交通保安要員<br>交通誘導警備員 B 2 ( Y )            | 3     | 人・日 |     |     |     |

単 価 表

| 番号 | 項目番号      | 項 目                  | 数量       | 単位    | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----|-----------|----------------------|----------|-------|-----|-----|-----|
| 37 | 特 - ( 1 ) | つらら防止工<br>A          | 8        | m2    |     |     |     |
| 38 | 特 - ( 2 ) | 工事用仮栈橋<br>A 1 撤去     | 44.06    | t     |     |     |     |
| 39 | 特 - ( 2 ) | 工事用仮栈橋<br>A 1 賃料     | 1,831.90 | t ・ 月 |     |     |     |
| 40 | 特 - ( 2 ) | 工事用仮栈橋<br>A 2 撤去     | 47.46    | t     |     |     |     |
| 41 | 特 - ( 2 ) | 工事用仮栈橋<br>A 2 賃料     | 1,703.89 | t ・ 月 |     |     |     |
| 42 | 特 - ( 3 ) | 工事用仮設構台<br>A 1 設置・撤去 | 34.29    | t     |     |     |     |
| 43 | 特 - ( 3 ) | 工事用仮設構台<br>A 1 賃料    | 1,552.67 | t ・ 月 |     |     |     |
| 44 | 特 - ( 4 ) | 遊間プレート工<br>A         | 4        | 箇所    |     |     |     |
| 45 | 特 - ( 5 ) | 率計上工事に関する事項          | 1        | 式     |     |     |     |
|    |           | 計①                   |          |       |     |     |     |
| 46 |           | 諸経費①                 | 1        | 式     |     |     |     |
| 47 | 18 - (18) | 六価クロム溶出試験<br>A       | 5        | 検体    |     |     |     |

单 价 表

[illegible]