

秋 田 自 動 車 道

相 野 々 橋 (P C 上 部 工) 工 事

数 量 明 細 表

令和8年2月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横 手 工 事 事 務 所

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事

数 量 明 細 表

事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		単 価 項 目	8-(1)	8-(1)	8-(1)	8-(2)	8-(2)	8-(2)	8-(3)	8-(3)	8-(3)	8-(3)	9-(2)	9-(2)
			コンクリート	コンクリート	コンクリート	型わく	型わく	型わく	鉄筋	鉄筋	鉄筋	鉄筋	PC鋼材引張	PC鋼材引張
			A1-3	A1-4	P2-4	C	P1	P2	A	A(E)	P	P(E)	PC鋼より線 (12S15. 7HT)	PC鋼より線 (12S15. 2B)
		単位	m3	m3	m3	m2	m2	m2	t	t	t	t	kg	kg
1	相野々橋		12.3	273.5	4,239.7	82.9	3,976.7	8,610.9	0.190	1.915	132.803	611.869	76,763.3	46,370.8
2	工事用仮棧橋・仮設構台													
3	率計上工事に関する事項													
合 計			12.3	273.5	4,239.7	82.9	3,976.7	8,610.9	0.190	1.915	132.803	611.869	76,763.3	46,370.8
契約数量			12	274	4,240	83	3,977	8,611	0.19	1.92	132.80	611.87	76,763	46,371

番号	名称	通し番号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		単 価 項 目	9-(2)	9-(2)	11-(1)	11-(1)	11-(1)	11-(1)	11-(1)	11-(1)	11-(1)	11-(2)	11-(3)	11-(3)	11-(5)
			PC鋼材引張	PC鋼材引張	支承	支承	支承	支承	支承	支承	伸縮装置	排水装置	排水装置	橋名板	
			PC鋼より線 (19S15. 2B)	PC鋼より線 (1S28. 6)S	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	A1	排水ます A-1	排水ます A-2		
		単位	kg	kg	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	箇所	kg	箇所	箇所	箇所	
1	相野々橋		81,215.2	36,026.2	2	2	2	2	2	2	18,272.0	25	8	1	
2	工事用仮棧橋・仮設構台														
3	率計上工事に関する事項														
合 計			81,215.2	36,026.2	2	2	2	2	2	2	18,272.0	25	8	1	
契約数量			81,215	36,026	2	2	2	2	2	2	18,272	25	8	1	

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事

数 量 明 細 表

事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	通し番号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			11-(6)	15-(8)	15-(9)	17-(31)	17-(32)	18-(14)	18-(17)	18-(17)	19-(2)	19-(2)	19-(2)	19-(2)	
			橋歴板	中央分離帯 転落防止網	落下物 防止柵	はく落 防止対策工	表面保護工	踏掛版工	構造物等 取壊し工	構造物等 取壊し工	交 通 保安要員	交 通 保安要員	交 通 保安要員	交 通 保安要員	
				A	G1-2(A)	A	コンクリート表面 被覆工	t=41cm	コンクリート構造 物取壊し (TypeA)	コンクリート構造 物取壊し (TypeB)	交通誘導 警備員B1	交通誘導 警備員B2	交通誘導 警備員B1(Y)	交通誘導 警備員B2(Y)	
			単位	箇所	m2	m	m2	m2	m2	m3	m3	人・日	人・日	人・日	人・日
1	相野々橋		1	80.4	54.4	2,088.1	94.0	137.7	140.1	24.9	342	18	3	3	
2	工事用仮棧橋・仮設構台								103.7	18.7	18				
3	率計上工事に関する事項														
合 計				1	80.4	54.4	2,088.1	94.0	137.7	243.8	43.6	360	18	3	3
契約数量				1	80	54	2,088	94	138	244	44	360	18	3	3

工事名)秋田自動車道 相野々橋(PC上部工)工事

数 量 明 細 表

事務所名)東北支社 横手工事事務所

番号	名称	単 価 項 目	通し番号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
			特-(1)	特-(2)	特-(2)	特-(2)	特-(2)	特-(3)	特-(3)	特-(4)	特-(5)		18-(18)	9-(1)	
			つらら防止工	工事用仮棧橋	工事用仮棧橋	工事用仮棧橋	工事用仮棧橋	工事用 仮設構台	工事用 仮設構台	遊間プレート工	率計上工事に 関する事項		六価クロム溶出 試験	PC構造物の詳細 設計	
			A	A1撤去	A1賃料	A2撤去	A2賃料	A1設置・撤去	A1賃料	A		諸経費①	A	A	
		単位	m2	t	t・月	t	t・月	t	t・月	箇所	式	式	検体	式	
1	相野々橋		7.9							4			5	1	
2	工事用仮棧橋・仮設構台			44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673						
3	率計上工事に関する事項										1				
合 計				7.9	44.062	1,831.897	47.463	1,703.894	34.286	1,552.673	4	1	1	5	1
契約数量				8	44.06	1,831.90	47.46	1,703.89	34.29	1,552.67	4	1	1	5	1