秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事

積　算　内　訳　書

令和　8年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

工　　事　　概　　要

１．工事名　　秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事

２．道路名　　秋田自動車道

３．工事箇所　（自）秋田県　横手市　山内平野沢　(STA 136+60.0　)
（至）秋田県　横手市　前郷　(STA 186+00.0　)

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容

項　　目				上　り　車　線	下　り　車　線
総　延　長			３４４．４ｍ	３４４．４ｍ	０　ｍ
内訳	道　　路	延　長	０　ｍ	０　ｍ	０　ｍ
	橋りょう	箇所数	１	１	０
		延　長	３４４．４ｍ	３４４．４ｍ	０　ｍ
	トンネル	箇所数	０	０	０
		延　長	０　ｍ	０　ｍ	０　ｍ

５．期　　間　　自　令和　8年　10月　6日　～　至　令和　12年　4月　17日（1290日間）

積　算　内　訳　書

工　事　名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳					
コンクリート構造物工	式	1	676,827,642						
コンクリート工	式	1	233,716,752	コンクリート				4,526	㎥
				Ａ１－３	12	㎥	Ｐ２－４	4,240	㎥
				その他	274	㎥			
型わく工	式	1	170,604,360	型わく				12,671	㎡
				Ｃ	83	㎡	Ｐ１	3,977	㎡
				Ｐ２	8,611	㎡			
鉄筋工	式	1	272,506,530	鉄筋				746	t
				Ａ	0.19	t	Ｐ	132	t
				その他	613	t			
ＰＣ構造物工	式	1	542,064,514						
ＰＣ構造物の詳細設計	式	1	29,198,309	ＰＣ構造物の詳細設計				1	式
					1	式			
ＰＣ構造物緊張工	式	1	512,866,205	ＰＣ鋼材引張				240,375	kg
				ＰＣ鋼より線	46,371	kg	その他	194,004	kg
橋梁付属物工	式	1	286,549,356						
支承工	式	1	261,261,702	支承（ゴム）				12	箇所
				Ｅ	12	箇所			
伸縮装置工	式	1	21,340,216	伸縮装置（鋼製フィンガー）				18,272	kg
					18,272	kg			
排水装置工	式	1	3,925,590	排水ます				33	箇所
				Ａ	33	箇所			
橋名板工	式	1	11,755	橋名板				1	箇所
					1	箇所			
橋歴板工	式	1	10,093	橋歴板				1	箇所
					1	箇所			
交通安全施設工	式	1	8,862,528						
中央分離帯転落防止網工	式	1	3,624,960	中央分離帯転落防止網				80	㎡
					80	㎡			
落下物防止柵工	式	1	5,237,568	落下物防止柵				54	m
					54	m			
構造物保全工	式	1	16,547,552						
はく落防止対策工	式	1	15,797,808	Ａ				2,088	㎡
					2,088	㎡			
表面保護工	式	1	749,744	コンクリート表面被覆工				94	㎡
					94	㎡			
雑工	式	1	266,096,917						
踏掛板工	式	1	5,093,304	踏掛板				138	㎡
					138	㎡			
構造物等取壊し工	式	1	7,172,320	コンクリート構造物取壊し				288	㎥
					288	㎥			
六価クロム溶出試験	式	1	71,175	六価クロム溶出試験　Ａ				5	検体
					5	検体			

積　算　内　訳　書

工　事　名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳		
その他附帯工	式	1	243,657,501	Ａ	8	m2
				Ａ１撤去	44	t
				Ａ１賃料	1,831	t・月
				Ａ２撤去	47	t
				Ａ２賃料	1,703	t・月
				Ａ１設置・撤去	34	t
				Ａ１賃料	1,552	t・月
				Ａ	4	箇所
					1	式
交通保安要員	式	1	10,102,617	交通誘導警備員Ｂ	384	人・日
				384　　人・日		
目的物工事費　計	式	1	1,796,948,509			
仮設工事費	式	1	530,390,676			
その他	式	1	596,618	非破壊検査試験費	1	式
				非破壊検査試験費Ａ	1	式
仮設備工事費	式	1	515,853,782	足場工費	1	式
				支保工費	1	式
				移動作業車設備費	1	式
				資材荷役設備費	1	式
				ＰＣ工事用仮設電力設備費	1	式
				支保工基礎費	1	式
				ＰＣ鋼材機械器具費	1	式
				橋梁上部工昇降足場	1	式
				その他の仮設備工事費	1	式
雑工事費	式	1	13,940,276	橋面養生費	1	式
				壁高欄目地板費	1	式
				小口型わく費	1	式
				コンクリート打継目チッピング費	1	式
直接工事費　計	式	1	2,327,339,185			
共通仮設費	式	1	184,865,724			
共通仮設費	式	1	19,881,724	工事用機械分解組立費	1	式
				仮設材等運搬費	1	式
				地質調査等費	1	式
				非破壊検査試験費	1	式
				Ａ（Ｅ）	1	式
				Ｐ（Ｅ）	1	式
				Ａ１	1	式
率計上分	式	1	164,984,000			
現場管理費	式	1	537,593,000			
間接工事費　計	式	1	722,458,724			

積　算　内　訳　書

工　事　名	秋田自動車道　相野々橋（ＰＣ上部工）工事

項　　目	単位	数量	金　　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	3,049,797,909	
一般管理費等	式	1	298,202,091	
工事価格	式	1	3,348,000,000	