

北陸自動車道
岩木トンネル坑口のり面補強工事

割掛対象表参考内訳書

- ・ 割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・ 割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受けない。

令和8年2月

東日本高速道路(株)新潟支社
上越管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設材等運搬費	仮設材等（敷鉄板等）の運搬に要する費用をいう。	運搬距離 165km（基地（県庁）～現場） 敷鉄板（リース品）— 枚数 約74枚	

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
モノレール費	モノレール設置、撤去、運搬、工所用モノレールに必要な足場工に要する費用をいう。	500kg積モノレール（最大登坂能力45°）延長 約150.0m	有
プラント敷地整備費	プラント敷地の整地および草刈り、工所用道路の維持等に係る整備に要する費用をいう。	整備面積 約640㎡	有

【雑工費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
仮設落石防護費	仮設落石防護工の設置および撤去、排水構造物の養生等を行う費用をいう。	大型土のう 13袋 中詰材（購入材）	有