

水戸管理事務所管内 土質調査

積 算 内 訳 書

令和 8年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 水戸管理事務所管内 土質調査

2. 路線名 常磐自動車道
北関東自動車道

3. 施工箇所 (自) 茨城県 笠間市 [岩間 I C (6 9 . 1 K P)]
(至) 福島県 いわき市 [いわき勿来 I C (1 5 4 . 5 K P)]

(自) 茨城県 笠間市 [笠間西 I C (1 4 9 . 6 K P)]
(至) 茨城県 茨城町 [茨城町西 I C (1 7 0 . 3 K P)]

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 調査業務
調査ボーリング 433.5m
サンプリング 45本
標準貫入試験 289回
地下水位観測 (自記水位計設置) 15箇所
室内試験 1式
調査孔閉塞 30箇所
報告書作成 1式
交通規制工 1式
技術業務
調査ボーリング解析 289m

5. 期 間 自 令和 8年 6月 24日 ～ 至 令和 10年 10月 10日 (840日間)

調査等業務名		水戸管理事務所管内 土質調査			
工 種 ・ 名 称 ・ 細 目		単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務					
土質地質調査		式	1	67,738,429	
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング		m	289		
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 116 mm 鉛直下方 ノンコアリング		m	144.5		
標準貫入試験		回	289		
サンプリング 二重管式		本	45		
地下水位観測（自記水位計設置）		箇所	15		
地下水位観測（自記水位計観測）		箇所・月	180		
土質試験 土粒子の密度試験方法		シリーズ	45		
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析） 試料0.5kg以下		シリーズ	45		
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法		シリーズ	45		
土質試験 土の圧密試験方法		シリーズ	45		
土質試験 土の湿潤密度試験方法		シリーズ	45		
土質試験 土の圧密非排水（C Ubar）三軸圧縮試験方法		シリーズ	45		
報告書作成（印刷製本費）		式	1		
足場仮設		箇所	15		
現場内小運搬		地点	15		
準備及び跡片付け		式	1		
搬入路伐採等		地点	15		
調査孔閉塞		箇所	30		
機械等運搬		式	1		
交通費・宿泊費（土質調査）		式	1		
国土地盤情報データベース検定		式	1	30,000	
国土地盤情報データベース検定 有資格		式	1		
諸経費		式	1	41,049,487	
補償費等		式	1	70,957,450	
交通規制工 路肩規制A		回	165		
交通規制工 登坂車線規制A		回	21		
交通保安要員 交通誘導警備員B 1		人・日	62		
技術業務・直接人件費		式	1	1,132,796	
調査ボーリング解析		m	289		
打合せ		式	1		
技術業務・直接経費		式	1	53,376	
技術業務 交通費・宿泊費（標準以外）		式	1		
その他原価		式	1	609,967	
一般管理費等		式	1	928,495	
合計		式	1	182,500,000	