

東北自動車道 白石中央スマートＩＣランプ橋（鋼上部工）工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 5月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 白石中央スマートＩＣランプ橋（鋼上部工）工事

2. 路線名 東北縦貫自動車道 弘前線

3. 工事箇所 (自) 福島県 伊達郡 国見町 (KP 275.9)
(至) 宮城県 白石市 福岡深谷 (KP 299.4)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

項 目				上 り 車 線	下 り 車 線
総 延 長			9 6 m	4 6 . 5 m	4 9 . 5 m
内	道 路	延 長	0 m	0 m	0 m
	橋りょう	箇所数	2	1	1
		延 長	9 6 m	4 6 . 5 m	4 9 . 5 m
訳	トンネル	箇所数	0	0	0
		延 長	0 m	0 m	0 m

5. 期 間 自 令和 8年 6月 17日 ～ 至 令和 10年 10月 3日 (840日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		東北自動車道 白石中央スマートＩＣランプ橋（鋼上部工）工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
コンクリート構造物工	式	1	46,623,617								
コンクリート工	式	1	13,765,189	コンクリート					362	m ³	
				A 1－1	24	m ³	A 1－3		108	m ³	
				P 2－2	230	m ³					
型わく工	式	1	22,563,046	型わく					1,363	m ²	
				A	1,206	m ²	C		157	m ²	
鉄筋工	式	1	10,295,382	鉄筋					42	t	
				A	42	t					
P C 構造物工	式	1	17,380,242								
P C 構造物緊張工	式	1	17,380,242	P C 鋼材引張					6,039	kg	
				P C 鋼より線 S	6,039	kg					
鋼構造物工	式	1	146,881,067								
鋼構造物の詳細設計	式	1	12,316,444	鋼構造物の詳細設計					2	式	
					2	式					
鋼構造物の製作	式	1	79,930,015	製作材料費（鋼板）					150	t	
				A	9	t	B		44	t	
				C	97	t					
				製作材料費（形鋼）					4	t	
				A	4	t					
				製作材料費（スタットジベル）					2	t	
					2	t					
				大型部材の製作					72	個	
					72	個					
				小型部材の製作					932	個	
					932	個					
				横構部材の製作					10	個	
					10	個					
				T継手溶接工					824	m	
					824	m					
鋼構造物の防錆	式	1	20,196,660	鋼構造物の塗装					1,562	m ²	
				C－5	1,562	m ²					
鋼構造物の輸送	式	1	2,940,256	鋼橋の輸送					156	t	
					156	t					
鋼構造物の架設	式	1	31,497,692	鋼橋の架設					156	t	
					156	t					
				高力ボルト本締工					2	t	
					2	t					
				鋼橋の現場溶接工					41	m	
					41	m					
橋梁付属物工	式	1	47,405,787								
支承工	式	1	26,308,954	支承（ゴム）					8	箇所	
				E	8	箇所					
伸縮装置工	式	1	19,807,749	伸縮装置（鋼製フィンガー）					19,287	kg	

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名		東北自動車道 白石中央スマートＩＣランプ橋（鋼上部工）工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				19,287	kg	
排水装置工	式	1	1,240,820	排水ます A	5	箇所
橋名板工	式	1	27,748	橋名板	2	箇所
橋歴板工	式	1	20,516	橋歴板	2	箇所
交通安全施設工	式	1	4,733,518			
落下物防止柵工	式	1	4,733,518	落下物防止柵	193	m
構造物保全工	式	1	8,031,042			
はく落防止対策工	式	1	5,086,004	A	686	m ²
表面保護工	式	1	2,945,038	コンクリート表面被覆工	361	m ²
雑工	式	1	19,136,781			
その他附帯工	式	1	9,159,420	A	8	箇所
交通規制工	式	1	1,207,136	路肩規制 ○	1	式
交通保安要員	式	1	8,770,225	交通誘導警備員A	2	回
				交通誘導警備員B	79	人・日
					111	人・日
目的物工事費 計	式	1	290,192,054			
仮設工事費	式	1	13,021,356			
仮設備工事費	式	1	12,548,268	足場工費	1	式
				吊足場工費（防護型側面）	1	式
				その他の仮設備工事費	1	式
雑工事費	式	1	473,088	橋面養生費	1	式
直接工事費 計	式	1	303,213,410			
共通仮設費	式	1	51,086,454			
共通仮設費	式	1	21,726,454	工事用機械分解組立費	1	式
				地質調査等費	1	式
				現場溶接部検査費	1	式
				非破壊検査試験費	1	式
				A（E）	1	式
率計上分	式	1	29,360,000			
現場管理費	式	1	68,402,000			
間接工事費 計	式	1	119,488,454			

積 算 内 訳 書

P- 3 頁

工 事 名		東北自動車道 白石中央スマートＩＣランプ橋（鋼上部工）工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	422,701,864	
一般管理費等	式	1	59,258,136	
工事価格	式	1	481,960,000	