

質問書に対する回答

(工事名) 小樽ジャンクションCランプ舗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	交通規制工に含まれる交通監視員には、交替要員は含まれていて しょうか。	特記仕様書26-9-1「交通規制工」(1)に記載のとおり、交通規制工に 含まれる交通監視員には、交替要員を含みます。
2	設計図「交通規制工」「交通規制標準図(5)」には「交通監視員は、施工 中における規制を監視する1名の他に、作業箇所1名配置するもの とする。」と記載がありますが、図には交通保安要員のみ描かれていま す。図の保安要員のほかに別途 作業中は規制監視 と作業箇所に各1名の 配置との理解でよろしいでしょうか。	交通保安要員の配置は設計図「交通規制工」「交通規制標準図(5)」の とおりです。 「交通監視員は、施工中における規制を監視する1名の他に、作業箇所 に1名配置するものとする。」の記載は誤りのため、後日、設計図書を 訂正いたします。
3	設計図「交通規制工」「交通規制標準図(6)(7)」には「交通監視員は、 施工中における規制を監視する1名の他に、作業箇所に1名配置するも のとする。」と記載がありますが、図には規制監視員1名と交通保安要 員のみ描かれています。図の保安要員のほかに作業中 は別途作業箇所に 1名の配置との理解でよろしいでしょうか。	交通保安要員の配置は設計図「交通規制工」「交通規制標準図(6)(7)」 のとおりです。 「交通監視員は、施工中における規制を監視する1名の他に、作業箇所 に1名配置するものとする。」の記載は誤りのため、後日、設計図書を 訂正いたします。
4	固定路肩規制及び固定車線規制における夜間保守は不要との理解でよろ しいでしょうか。	固定路肩規制については夜間巡回は不要です。また固定車線規制につい ては交通監視員を配置してください。 後日、設計図書を訂正いたします。
5	特記仕様書15-1に記載されている貸与品は規制標識とありますが、 固定路肩規制及び固定車線規制で使用するLED標識は貸与品か受注者用意 品のどちらでしょうか。	固定路肩規制及び固定車線規制で使用するLED標識は受注者が準備する規 制機材となります。 後日、設計図書を訂正いたします。

番号	質問事項	回答
6	<p>単価番号6 用排水溝 St・φ0.30(A) 詳細図が見当たらなかったのですが、標準図129-1に図示されている基礎コンは単価に含まれておりますでしょうか。また、掘削、埋戻し、残土運搬は単価に含まれておりますでしょうか。</p>	<p>詳細図については用排水構造物標準設計図集 No. (129-1)に示すSt・φ0.30(A)を確認願います。基礎コンクリートは不要であるため、基礎コンクリートに関する費用は含まれておりません。 また、共通仕様書5-4-5支払(1)に記載のとおり掘削、埋戻しは単価に含まれております。なお、残土ははねつけとなります。</p>
7	<p>単価番号15 用排水溝のみ口、吐口 D i - M - P u (B A) 詳細図が見当たりません。明示をしていただけないでしょうか。</p>	<p>詳細図については用排水構造物標準設計図集 No. (406、407)を確認願います。</p>
8	<p>特記仕様書P88. 週休2日工事 8.4 週休2日工事に要する費用 に、「4週8休以上の現場閉所率に満たない者ものは請負代金額のうち補正分を減額変更」「週休2日工事に要する費用は、関連する単価項目に含むもの」と記載があります。本工事は「工期単位の補正」であるため、最終的に「週単位の4週8休」を達成した場合は、補正分が増額変更になるのでしょうか。</p>	<p>「週単位の4週8休」を達成した場合でも、増額変更の対象とはなりません。</p>