

後志自動車道 小樽ジャンクションCランプ舗装工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 3月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 後志自動車道 小樽ジャンクションCランプ舗装工事

2. 路線名 後志自動車道

札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 小樽市 塩谷
(至) 北海道 小樽市 新光町

(自) 北海道 小樽市 勝納町

(至) 北海道 小樽市 星野町

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容

施工延長

土工延長 1. 2 2 k m

橋梁延長 0. 6 4 k m

バスストップ 1 箇所

5. 期 間 自 令和 8年 6月 11日 ～ 至 令和 10年 3月 31日 (660日間)

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		後志自動車道 小樽ジャンクションCランプ舗装工事				
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
のり面工	式	1	1,098,490			
植生工	式	1	1,098,490	張芝	1,135	m ²
用排水構造物	式	1	14,910,181			
用排水工	式	1	9,810,504	プレキャスト用排水溝	249	m
				場所打ち用排水溝	690	m
				プレキャスト用排水溝ふた	14	m
管渠工	式	1	19,107	用排水管	9	m
集水ます工	式	1	4,725,069	集水ます	27	箇所
のみ口、吐口工	式	1	355,501	のみ口、吐口	6	箇所
舗装工	式	1	158,385,753			
路盤準備工	式	1	307,164	路盤準備工	9,308	m ²
粒状路盤工	式	1	8,501,401	下層路盤	9,073	m ²
アスファルト混合物	式	1	106,986,580	加熱アスファルト安定処理路盤工	1,570	t
				アスファルトコンクリート基層工	1,387	t
				アスファルトコンクリート表層工	1,330	t
				アスファルトコンクリート基層工	413	t
				プライムコート	6,816	ℓ
				タックコート	9,854	ℓ
				C	9,854	ℓ
切削オーバーレイ工	式	1	1,877,976	A (t = 10cm)	1,576	m ²
				クラック抑制シート工	327	m
床版防水工	式	1	40,712,632	床版防水工	4,464	m ²
				A	1	箇所
造園工	式	1	2,372,034			
マルチング工	式	1	639,676	防草シート設置工	368	m ²
				防草シート撤去工	46	m ²
その他造園工	式	1	1,732,358	コンクリート平板舗装	42	m ²
				横断防止柵 基礎工	3	m

工 事 名		後志自動車道 小樽ジャンクションCランプ舗装工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
				横断防止柵 A					19	m	
				横断防止柵 B 1					22	m	
				横断防止柵 B 2					2	m	
交通安全施設工	式	1	120,598,411								
防護柵工	式	1	31,573,174	ガードレール					1,793	m	
				G r - A	998	m	その他		37	m	
				G r - A (P)	758	m					
				G r - N - G F P C					2	基	
				分岐端緩衝施設 A					1	基	
				分岐端緩衝施設 B					1	基	
				G r - A - E					48	m	
				ガードケーブル					564	m	
				ガードケーブル支柱					82	本	
				ガードケーブル端末支柱					3	箇所	
落下物防止柵工	式	1	63,952,890	基礎工 A 1					1	箇所	
				基礎工 A 2					7	箇所	
				鋼管ぐい (φ 3 1 8 . 5 , t 6 . 0)					273	m	
				飛雪防止柵 A 1					282	m	
				飛雪防止柵 A 2					6	m	
				飛雪防止柵 B 1					72	m	
				飛雪防止柵 B 2					15	m	
				飛雪防止柵 C					11	m	
				飛雪防止柵 D					256	m	
防護柵改良工	式	1	5,141,343	ガードレール					1	m	
				A	1	m					
				ガードケーブル					496	m	
				A	496	m					
				ガードケーブル端末					4	箇所	
				A	4	箇所					
その他交通安全施設工	式	1	19,931,004	仮設防護柵設置工					612	m	
				仮設防護柵移設工					1,224	m	
				仮設防護柵撤去工					612	m	
				仮設防護柵存置工 A					109,548	m・日	
交通管理施設工	式	1	72,685,796								
標識工	式	1	51,666,799	標識基礎工					2	箇所	
				F 6	2	箇所					
				基礎ぐい					61	m	
				鋼管ぐい	7	m	H型鋼ぐい		54	m	
				標識基礎工					2	箇所	
				その他	2	箇所					
				標識柱					15	基	
				A 1	1	基	D 1		12	基	

積 算 内 訳 書

P- 3 頁

工 事 名		後志自動車道 小樽ジャンクションCランプ舗装工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
				N 1 標識板（反射式）	1	基	M 1	1	基		
				A	4	m ²	B	172	m ²		
				D	160	m ²		8	m ²		
路面標示工	式	1	3,241,704	路面標示 J I S 規格型				4,494	m		
				A 1	88	m	B 1	4,406	m		
				路面標示 J I S 規格型（m ² ）				406	m ²		
				C 1	406	m ²					
				A				74	m ²		
				仮設路面標示工 B				1,063	m		
				仮設路面標示工 C				106	m ²		
				仮設路面標示消去工				227	m ²		
視線誘導標工	式	1	7,418,649	視線誘導標				133	基		
				B 1	1	基	C 3	14	基		
				その他	33	基	A 1 - 1	22	基		
				A 2 - 1	55	基	A 3 - 1（Ⅱ）	8	基		
				A 1				20	基		
				A 2				63	基		
				A 3				43	基		
				A				2	箇所		
				A（Y）				9	箇所		
				B				16	箇所		
				C				14	箇所		
				視線誘導標				11	基		
				スノーポール				10	基		
距離標工	式	1	414,083	距離標				76	枚		
				D 4	38	枚		38	枚		
管路工	式	1	6,675,529	土工部管路工				574	m		
				管路付帯工	574	m					
				ハンドホール	60	箇所		60	箇所		
				土工部	12	箇所	その他	15	箇所		
								3	箇所		
車線分離標	式	1	2,566,172	車線分離標				148	基		
					148	基					
標識柱撤去工	式	1	149,600	標識柱撤去工				2	基		
					2	基					
				標識柱 D 1				1	基		
標識板撤去工	式	1	553,260	標識板撤去工（m ² ）				80	m ²		
					80	m ²					
				反射式標識板				2	m ²		
雑工	式	1	75,206,451								
縁石工	式	1	4,650,474	アスファルト縁石				582	m		

積 算 内 訳 書

工 事 名		後志自動車道 小樽ジャンクションCランプ舗装工事					
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				582	m	322	m
				322	m	264	m ²
コンクリートシール工	式	1	1,494,466	264	m ²	4	枚
カルバート番号板工	式	1	46,428	4	枚	9	m ³
構造物等取壊し工	式	1	1,059,617	9	m ³	373	m ²
				373	m ²	320	m ³
その他附帯工	式	1	1,183,040	A		9	回
交通規制工	式	1	35,319,248	路肩規制	○	2	回
				車線規制	○	2	回
				中央分離帯規制	○	11	回
				交通規制工		180	回
						212	人・日
交通保安要員	式	1	31,453,178	交通監視員		181	人・日
				交通誘導警備員A		4	人・日
				交通誘導警備員B			
目的物工事費 計	式	1	445,257,116	4	人・日		
仮設工事費	式	1	108,116				
準備工事費	式	1	108,116	本線内工事用道路費（伸縮継手箇所保護）		1	式
直接工事費 計	式	1	445,365,232	本線内工事用道路費（構造物接続箇所保護）		1	式
共通仮設費	式	1	51,095,522				
共通仮設費	式	1	3,690,522	工事用機械運搬費		1	式
				仮設材等運搬費		1	式
				はく離抵抗試験費		1	式
率計上分	式	1	47,405,000				
現場管理費	式	1	97,391,000				
間接工事費 計	式	1	148,486,522				
工事原価	式	1	593,851,754				

