

首都圏中央連絡自動車道 古和高架橋附帯工工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

## 工 事 概 要

1. 工事名 首都圏中央連絡自動車道 古和高架橋附帯工工事

2. 路線名 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道）

一般国道126号

3. 工事箇所 (自) 千葉県山武郡横芝光町大字遠山 (STA 177+20 )  
(至) 千葉県八街市大字滝台 (STA 320+00 )

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

## 4. 施工内容

客土掘削 9,830m<sup>3</sup>

マルチング工 1,630m<sup>2</sup>

立入防止柵 1,460m

用・排水工 2,540m

5. 期 間 自 令和 8年 9月 15日 ～ 至 令和 10年 1月 7日 ( 480日間)

## 積 算 内 訳 書

P- 1 頁

| 工 事 名      |     | 首都圏中央連絡自動車道 古和高架橋附帯工工事 |             |              |       |    |  |     |       |    |  |
|------------|-----|------------------------|-------------|--------------|-------|----|--|-----|-------|----|--|
| 項 目        | 単 位 | 数 量                    | 金 額         | 細 別 内 訳      |       |    |  |     |       |    |  |
| のり面工       | 式   | 1                      | 73,386,871  |              |       |    |  |     |       |    |  |
| ブロック積（張り）工 | 式   | 1                      | 72,375,166  | 流入施設工        |       |    |  |     | 6     | 箇所 |  |
|            |     |                        |             | 放流施設工        |       |    |  |     | 1     | 箇所 |  |
|            |     |                        |             | 樹脂製擁壁工A 1    |       |    |  |     | 636   | m2 |  |
|            |     |                        |             | 樹脂製擁壁工A 2    |       |    |  |     | 526   | m2 |  |
| かご工        | 式   | 1                      | 1,011,705   | ふとんかご        |       |    |  |     | 15    | 枚  |  |
|            |     |                        |             |              | 15    | 枚  |  |     |       |    |  |
| 用排水構造物     | 式   | 1                      | 245,598,805 |              |       |    |  |     |       |    |  |
| 用排水工       | 式   | 1                      | 125,591,048 | プレキャスト用排水溝   |       |    |  |     | 1,503 | m  |  |
|            |     |                        |             |              | 1,503 | m  |  |     |       |    |  |
|            |     |                        |             | プレキャスト用排水溝ふた |       |    |  |     | 2     | m  |  |
|            |     |                        |             |              | 2     | m  |  |     |       |    |  |
|            |     |                        |             | 大型場所打ち用排水溝ふた |       |    |  |     | 542   | m  |  |
|            |     |                        |             |              | 542   | m  |  |     |       |    |  |
| 管渠工        | 式   | 1                      | 10,962,313  | 用排水管         |       |    |  |     | 120   | m  |  |
|            |     |                        |             |              | 120   | m  |  |     |       |    |  |
| 集水ます工      | 式   | 1                      | 109,045,444 | 油水分離ます       |       |    |  |     | 18    | 箇所 |  |
|            |     |                        |             |              | 18    | 箇所 |  |     |       |    |  |
|            |     |                        |             | 集水ます         |       |    |  |     | 71    | 箇所 |  |
|            |     |                        |             |              | 71    | 箇所 |  |     |       |    |  |
| コンクリート構造物工 | 式   | 1                      | 1,859,643   |              |       |    |  |     |       |    |  |
| コンクリート工    | 式   | 1                      | 932,379     | コンクリート       |       |    |  |     | 21    | m³ |  |
|            |     |                        |             | D 1－1        |       |    |  |     | 21    | m³ |  |
| 型わく工       | 式   | 1                      | 927,264     | 型わく          |       |    |  |     | 104   | m² |  |
|            |     |                        |             | D            |       |    |  |     | 104   | m² |  |
| 橋梁付属物工     | 式   | 1                      | 684,046     |              |       |    |  |     |       |    |  |
| 排水装置工      | 式   | 1                      | 684,046     | 排水管          |       |    |  |     | 22    | m  |  |
|            |     |                        |             | A            |       |    |  |     | 22    | m  |  |
| 造園工        | 式   | 1                      | 8,561,119   |              |       |    |  |     |       |    |  |
| マルチング工     | 式   | 1                      | 8,561,119   | シートマルチング_m²  |       |    |  |     | 1,631 | m² |  |
|            |     |                        |             | ロール          |       |    |  |     | 1,631 | m² |  |
| 交通安全施設工    | 式   | 1                      | 44,707,091  |              |       |    |  |     |       |    |  |
| 防護柵工       | 式   | 1                      | 353,945     | ガードレール       |       |    |  |     | 61    | m  |  |
|            |     |                        |             | G r－C        |       |    |  |     | 55    | m  |  |
|            |     |                        |             |              | 6     | m  |  | その他 |       |    |  |
| 立入防止柵工     | 式   | 1                      | 44,353,146  | 立入防止柵        |       |    |  |     | 1,458 | m  |  |
|            |     |                        |             | A            |       |    |  |     | 926   | m  |  |
|            |     |                        |             | 立入防止柵の出入口    |       |    |  |     | 23    | 箇所 |  |
|            |     |                        |             |              | 23    | 箇所 |  |     |       |    |  |
|            |     |                        |             | 転落防止柵A       |       |    |  |     | 22    | m  |  |
|            |     |                        |             | 転落防止柵B       |       |    |  |     | 28    | m  |  |
| 雑工         | 式   | 1                      | 97,165,777  |              |       |    |  |     |       |    |  |
| 境界くい工      | 式   | 1                      | 378,844     | 用地境界くい       |       |    |  |     | 36    | 本  |  |
|            |     |                        |             |              | 36    | 本  |  |     |       |    |  |

## 積 算 内 訳 書

P- 2 頁

| 工 事 名      |     | 首都圏中央連絡自動車道 古和高架橋附帯工工事 |             |               |       |     |
|------------|-----|------------------------|-------------|---------------|-------|-----|
| 項 目        | 単 位 | 数 量                    | 金 額         | 細 別 内 訳       |       |     |
| 簡易舗装工      | 式   | 1                      | 15,002,111  | 切込碎石路盤工       | 3,153 | ㎡   |
|            |     |                        |             | 加熱アスファルト表層工   | 2,973 | ㎡   |
| 縁石工        | 式   | 1                      | 248,864     | アスファルト縁石      | 28    | m   |
| 立入禁止板工     | 式   | 1                      | 279,013     | 立入禁止板         | 23    | 枚   |
| コンクリートシール工 | 式   | 1                      | 4,198,534   | コンクリートシール     | 840   | ㎡   |
| その他附帯工     | 式   | 1                      | 49,484,486  | 客土掘削B 1       | 2,788 | m3  |
|            |     |                        |             | 客土掘削B 2       | 4,626 | m3  |
|            |     |                        |             | 客土掘削耕土        | 2,411 | m3  |
|            |     |                        |             |               | 1     | 式   |
| 交通保安要員     | 式   | 1                      | 27,573,925  | 交通誘導警備員B      | 895   | 人・日 |
| 目的物工事費 計   | 式   | 1                      | 471,963,352 |               |       |     |
| 仮設工事費      | 式   | 1                      | 16,804,543  |               |       |     |
| その他        | 式   | 1                      | 557,860     | 監督員詰所費        | 1     | 式   |
| 準備工事費      | 式   | 1                      | 12,964,901  | 工事用道路維持補修費    | 1     | 式   |
|            |     |                        |             | 工事車両泥落とし装置費   | 1     | 式   |
|            |     |                        |             |               | 1     | 式   |
| 仮設備工事費     | 式   | 1                      | 2,262,886   | 足場工費          | 1     | 式   |
| 雑工事費       | 式   | 1                      | 1,018,896   | 河川・水路の締切, 迂回費 | 1     | 式   |
|            |     |                        |             | 沈砂池費          | 1     | 式   |
| 直接工事費 計    | 式   | 1                      | 488,767,895 |               |       |     |
| 共通仮設費      | 式   | 1                      | 35,353,252  |               |       |     |
| 率計上分       | 式   | 1                      | 35,353,252  |               |       |     |
| 現場管理費      | 式   | 1                      | 159,853,617 |               |       |     |
| 間接工事費 計    | 式   | 1                      | 195,206,869 |               |       |     |
| 工事原価       | 式   | 1                      | 683,974,764 |               |       |     |
| 一般管理費等     | 式   | 1                      | 88,775,236  |               |       |     |
| 工事価格       | 式   | 1                      | 772,750,000 |               |       |     |
|            |     |                        |             |               |       |     |