

常磐自動車道 水戸管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 水戸管理事務所管内舗装補修工事

2. 路線名 常磐自動車道
北関東自動車道
東水戸道路
東関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 かすみがうら市 下志筑
(至) 福島県 いわき市 山田町 長沢

(自) 栃木県 真岡市 長田
(至) 茨城県 水戸市 元石川町

(自) 茨城県 水戸市 元石川町
(至) 茨城県 ひたちなか市 部田野

(自) 茨城県 鉾田市 飯名
(至) 茨城県 東茨城郡 茨城町 大字小鶴

(自)
(至)

4. 施工内容

施工延長（本線・ランプ・休憩施設）	約 1 1. 5 車線・km
舗装面積	約 4. 5 万m ²
コンクリート舗装版補修工	約 0. 1 万m ²

5. 期 間 自 令和 8年 7月 3日 ～ 至 令和 10年 6月 21日（720日間）

積 算 内 訳 書

P- 1 頁

工 事 名		常磐自動車道 水戸管理事務所管内舗装補修工事									
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
土工	式	1	776,240								
掘削工	式	1	776,240	道路掘削					23	m³	
				その他	23	m³					
				捨土掘削					179	m³	
				土砂	179	m³					
用排水構造物	式	1	2,651,442								
用排水工	式	1	2,550,303	大型場所打ち用排水溝ふた					63	m	
					63	m					
集水ます工	式	1	101,139	集水ます					1	箇所	
					1	箇所					
舗装工	式	1	266,837,843								
切削オーバーレイ工	式	1	259,505,066	切削オーバーレイ工					47,196	m²	
				t = 4 cm	47,196	m²					
その他舗装工	式	1	7,332,777	ループコイル敷設工B 1					2	箇所	
				ループコイル敷設工B 2					1	箇所	
				止水目地工B					10,792	m	
				止水目地工B (夜)					753	m	
				止水目地工C					150	m	
				止水目地工C (夜)					8	m	
交通安全施設工	式	1	567,259								
防護柵工	式	1	567,259	ガードレール					53	m	
				G r - C	53	m					
交通管理施設工	式	1	12,561,697								
路面標示工	式	1	12,561,697	路面標示標準型					7,392	m	
				A 1	3,938	m		B 1	3,454	m	
				路面標示標準型 (m²)					170	m²	
				C 1	170	m²					
				突起型路面標示					8,342	m	
				B 2 - 1	8,342	m					
雑工	式	1	181,568,073								
簡易舗装工	式	1	7,411,038	切込砕石路盤工					758	m²	
					758	m²					
				加熱アスファルト基層工					1,204	m²	
					1,204	m²					
				加熱アスファルト表層工					1,679	m²	
					1,679	m²					
				加熱アスファルト安定処理路盤工					482	m²	
					482	m²					
縁石工	式	1	79,317	工場製コンクリート縁石					9	m	
					9	m					
構造物等取壊し工	式	1	1,176,140	コンクリート構造物取壊し					7	m³	
					7	m³					
				アスファルト舗装版取壊し					721	m²	

積 算 内 訳 書

P- 2 頁

工 事 名		常磐自動車道 水戸管理事務所管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				721 m ²
その他附帯工	式	1	46,582,072	打換工A 3 箇所 目地打換工A 1 箇所 空洞充填工A t ひび割れ連結工A 6 箇所 ひび割れ充填工A kg 内圧充填接合補強工A m ² 局部打換工A m ² 部分打換工A m ² 目地設置工A m 目地設置工B m 粗面処理A m ² 車止めブロック 10 箇所 路面標示消去 m ² 試掘工A m ³ 開削調査A 1 箇所 開削調査B 1 箇所 開削調査C 1 箇所 コア採取A 26 箇所 コア採取B 2 箇所
交通規制工	式	1	123,996,706	車線規制 ○ 108 回 108 回 連続車線規制 ○ 28 回 28 回 交通規制工 6 回 6 回
交通保安要員	式	1	2,322,800	交通誘導警備員B 50 人・日
目的物工事費 計	式	1	464,962,554	
仮設工事費	式	1	8,041,268	
準備工事費	式	1	773,652	工事車両泥落とし装置費 1 式
雑工事費	式	1	7,267,616	事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	473,003,822	
共通仮設費	式	1	71,185,293	
共通仮設費	式	1	25,386,293	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工事用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 試掘工A 1 式
率計上分	式	1	45,799,000	
現場管理費	式	1	97,598,000	

