

東北自動車道 加須管理事務所管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 8年 2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

加須管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 加須管理事務所管内舗装補修工事

2. 路線名 東北自動車道
首都圏中央連絡自動車道
東京外環自動車道
首都高速川口線

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 川口市 大字西新井宿 (KP 0.0)
(至) 栃木県 栃木市 野中町 (KP 72.7)

(自) 埼玉県 坂戸市 小沼
(至) 茨城県 つくば市 新井

(自) 埼玉県 川口市 神戸
(至) 埼玉県 草加市 新善町

(自) 埼玉県 川口市 本連
(至) 埼玉県 川口市 大字西新井宿

(自)
(至)

4. 施工内容
舗装面積 約 2.9万m²

5. 期 間 自 令和 8年 3月 24日 ～ 至 令和 9年 3月 18日 (360日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 加須管理事務所管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	78,353,683	
切削オーバーレイ工	式	1	77,602,293	切削オーバーレイ工 t = 4 cm 29,417 m ²
樹脂系薄層舗装	式	1	751,390	A (K) (夜) 58 m ²
交通管理施設工	式	1	1,346,758	
路面標示工	式	1	1,346,758	路面標示標準型 A 1 3,412 m 路面標示標準型 (m ²) C 1 15 m ²
雑工	式	1	52,431,331	
その他附帯工	式	1	6,870,837	B (夜) 6,306 m B (K) (夜) 1,998 m C (夜) 53 m C (K) (夜) 167 m A (K) (夜) 208 箇所
交通規制工	式	1	45,560,494	車線規制 ○ 88 回
目的物工事費 計	式	1	132,131,772	
仮設工事費	式	1	989,210	
雑工事費	式	1	989,210	その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	133,120,982	
共通仮設費	式	1	35,254,416	
共通仮設費	式	1	20,135,416	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式
率計上分	式	1	15,119,000	
現場管理費	式	1	35,074,000	
間接工事費 計	式	1	70,328,416	
工事原価	式	1	203,449,398	
一般管理費等	式	1	31,430,602	
工事価格	式	1	234,880,000	