

## 参考積算条件書（その2）

（道東自動車道 新得PA工事）

令和8年6月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

### 【注意事項】

- （1）参考積算条件書は、入札（見積）参加者が見積作成する際の参考資料であり、契約書第1条に規定する設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- （2）本資料に掲載の単価についての質問・問合せには一切応じられない。
- （3）本資料に掲載の材料価格掲載予定項目について変更する場合がある。
- （4）本資料の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （5）本資料を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

# 1.材料価格掲載予定項目

## ①生コンクリート

名称	道路名	IC区間 (地区)	単位	単価 (円)
A1-3	道東自動車道	トマムIC～十勝清水IC (新得町)	m3	29,400
B2-1			m3	28,800
C1-1			m3	28,200
C2-1			m3	28,150
D1-1			m3	28,150
冬期割増料金 (10/21～4/30)			m3	3,000

## ②アスファルト合材

品名	規格・寸法	道路名	IC区間 (地区)	単位	単価 (円)
再生アスファルト 混合物	再生密粒度ギャップアス ファルト混合物 (13F)	道東自動車道	トマムIC～ 十勝清水IC (新得町)	t	22,000
再生アスファルト 混合物	再生密粒度アスファルト 混合物 (13F)			t	19,800
再生アスファルト 混合物	再生粗粒度アスファルト 混合物 (20F)			t	17,850
再生アスファルト 混合物	再生加熱アスファルト安 定処理路盤材			t	13,800
アスファルト縁石	配合は土木工事共通仕様 書による			t	24,940

## ③骨材関係

品名	規格・寸法	道路名	IC区間 (地区)	単位	単価 (円)
切込砕石 ※1)	C-80～0 mm (NEXCO、JGS 凍上試験適合品) 対象：用排水工凍上抑制材	道東自動車道	トマムIC～ 十勝清水IC (新得町)	m3	6,100
切込砕石	C-40～0 mm 対象：用排水管裏込め材、地下排水 工フィルター材			m3	6,200
再生砕石	RC-80～0 mm 対象：ドレーンかご中詰材			m3	4,900

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
再生砕石 ※2)	RC-40~0 mm (JGS 凍上試験適合品)	道東自動車道	トマム I C ~ 十勝清水 I C (新得町)	m3	5,000
再生砕石	RC-40~0 mm 対象：基礎材			m3	5,000

※1) 用排水工凍上抑制材に使用する切込砕石は、NEXCO 試験法の「土の凍上試験(試験法 112)」と「JGS0172-2020 凍上性判定のための土の凍上試験方法」の両方を実施し、その試験結果が NEXCO 試験法においては凍結様式 1 で凍上率 5%未滿かつ、JGS 試験法の結果で凍上速度 0.1mm/h 未滿の非凍上性の材料とする。

※2) 路盤に使用する再生砕石は、「JGS0172-2020 凍上性判定のための土の凍上試験方法」を実施し、JGS 試験法の結果で凍上速度 0.1mm/h 未滿の非凍上性の材料とする。

#### ④その他副資材

品名	規格・寸法	道路名	I C 区間 (地区)	単位	単価 (円)
エポキシ樹脂塗装 鉄筋	D13 SD345	道東自動車道	トマム I C ~ 十勝清水 I C (新得町)	t	213,000
	D16 SD345			t	206,000
	D19~D25 SD345			t	201,000
	D29~D32 SD345			t	198,000
プレキャストコン クリート U 型側溝	PuL・0.80・0.80 (800×800×2000)			本	69,600
	PuL・1.00・1.00 (1000×1000×2000)			本	104,000
コンクリート積み ブロック	250×400×350 10.0 個/m2 スプリット式			個	1,260
ドレーンかご	φ2.6×50×500×2000×250			個	4,210
吸出防止材	厚 10mm			m <sup>2</sup>	840
ファーンレス	熱出力 75,000cal/h			箇月	90,000
高密度ポリエチレ ン管	φ200 二重管 内面平滑 無孔管	m	3,920		

## 2.間接工事費補正区分

項目	内 容		
適用工種	一般土工（新設）		
共通仮設費 現場管理費	施工地域補正	補正あり【一般交通影響あり（1）】	—
		補正あり【一般交通影響あり（2）】	—
		補正あり【市街地（D I D地区）】	—
		補正なし	○
	4週8休の補正	週単位	○
		工期単位	—
現場環境改善費	市街地（D I D地区）		—
	市街地（D I D地区）以外		○
	計上しない		—
一般管理費等	契約保証補正	補正あり	○
		補正なし	—

## 3.（最終）参考見積書

参考積算条件書（その2）では掲載対象外

## 4.土木工事積算基準および単価の適用年月等

項目	内容
土木工事積算基準適用年月	令和7年7月
単価ファイル適用年月	令和8年4月
物価資料等適用年月	令和8年5月
建設機械等損料表適用年度	令和8年度版