

東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8 年 4 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

三郷管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事

2. 路線名 東京外環自動車道
関越自動車道
東北自動車道
常磐自動車道
東関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 東京都練馬区大泉町 大泉 J C T (KP0. 0)
(至) 千葉県市川市高谷 高谷 J C T (KP49. 0)

(自) 東京都練馬区大泉町 大泉 J C T (KP0. 8)
(至) 埼玉県所沢市坂之下 所沢 I C (KP9. 4)

(自) 埼玉県川口市西新井宿 川口 J C T (KP0. 0)
(至) 埼玉県さいたま市緑区大門 浦和 I C (KP3. 2)

(自) 埼玉県三郷市番匠免 三郷 J C T (KP0. 0)
(至) 埼玉県三郷市小谷堀 三郷 S I C (KP4. 0)

(自) 千葉県市川市高谷 高谷 J C T (KP0. 0)
(至) 千葉県習志野市秋津 谷津船橋 I C (KP5. 5)

4. 工 費

工事価格対象額	円
消費税および地方消費税相当額	円
計	円

5. 施工内容

舗装面積 2 万m2

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 720日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (9)	オーバーレイ工 B (t = 4 cm) (夜)	414	m2			見積対象
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 A 1 (t = 4 cm) (夜)	1,117	m2			見積対象
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B 1 (t = 4 cm) (夜)	16,358	m2			見積対象
4	13 - (12)	打換工 D 1 (夜)	8	m2			
5	13 - (14)	レベリング工 B (夜)	133	t			見積対象
6	13 - (14)	レベリング工 C (夜)	34	t			見積対象
7	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1 (夜)	3,128	m			
8	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型B 1 (夜)	323	m			
9	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1 (夜)	258	m2			
10	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 2 (夜)	68	m2			
11	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 3 - 1 (夜)	51	m2			
12	16 - (7)	路面標示工 突起型路面標示B 1 - 1 (夜)	81	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - (7)	路面標示工 突起型路面標示 B 2 - 1 (夜)	3,750	m			
14	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 (夜)	2	回			
15	19 - (1)	交通規制工 一車線規制 A (夜)	52	回			
16	19 - (1)	交通規制工 一車線規制 B (夜)	8	回			
17	19 - (1)	交通規制工 一車線規制 C (夜)	6	回			
18	19 - (1)	交通規制工 二車線規制 A (夜)	7	回			
19	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制	9	回			
20	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 (夜)	23	回			
21	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖 (夜)	14	回			
22	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 A (夜)	17	人・日			
23	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B (夜)	10	人・日			
24	特 - (1)	路面切削工 路面切削工 A 1 (夜)	55	m3			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	特 - (1)	路面切削工 路面切削工A 2 (夜)	31	m3			見積対象
26	特 - (2)	試料採取 A (夜)	6	箇所			
27	特 - (3)	セメントミルク注入工 セメントミルク注入工A (夜)	1,117	m2			
28	特 - (4)	樹脂系薄層舗装工 樹脂系薄層舗装工A 1 - 1 (夜)	142	m2			
29	特 - (4)	樹脂系薄層舗装工 樹脂系薄層舗装工A 1 - 2 (夜)	97	m2			
30	特 - (4)	樹脂系薄層舗装工 樹脂系薄層舗装工A 2 - 1 (夜)	600	m2			
31	特 - (4)	樹脂系薄層舗装工 樹脂系薄層舗装工A 2 - 2 (夜)	151	m2			
32	特 - (5)	止水目地工 止水目地工B (夜)	4,515	m			
33	特 - (5)	止水目地工 止水目地工C (夜)	370	m			
34	特 - (5)	止水目地工 止水目地工D (夜)	123	m			
35	特 - (6)	工事案内設備工 工事予告看板A	27	枚			
		計①					

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
36		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					