

釜石自動車道 R 8北上管内のり面土質調査

積 算 内 訳 書

令和 8年 5月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 釜石自動車道 R 8 北上管内のり面土質調査

2. 路線名 釜石自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県 花巻市 上似内 (花巻空港IC)
(至) 岩手県 花巻市 東和町 (東和IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 調査ボーリング 76.0m
標準貫入試験 65回
土質試験 63シリーズ
地下水位観測 自記水位観測 54箇所・月
調査ボーリング解析 76.0m
安定解析 5断面
打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 8年 7月 1日 ～ 至 令和 9年 11月 22日 (510日間)

調査等業務名	釜石自動車道 R 8 北上管内のり面土質調査
--------	------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	12,070,654	
調査ボーリング 鉛直下方 ノンコアリング ϕ 6 6mm 砂・砂質土	m	35.0		
調査ボーリング 鉛直下方 ノンコアリング ϕ 6 6mm 礫混じり土砂	m	30.0		
調査ボーリング 鉛直下方 ノンコアリング ϕ 1 1 6mm 砂・砂質土	m	11.0		
標準貫入試験 砂・砂質土	回	35		
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	30		
サンプリング 三重管式	本	3		
地下水位観測（自記水位計設置）	箇所	6		
地下水位観測（自記水位計観測）	箇所・月	54		
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	12		
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	12		
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料0.5kg以下	シリーズ	12		
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法	シリーズ	12		
土質試験 土の湿潤密度試験方法	シリーズ	12		
土質試験 土の圧密非排水（C U bar）三軸圧縮試験方法	シリーズ	3		
報告書作成（印刷製本費）	式	1		
準備及び跡片付け	式	1		
搬入路伐採等	地点	6		
調査孔閉塞	箇所	9		
足場仮設 傾斜地足場	箇所	6		
現場内小運搬	地点	6		
機械等運搬	式	1		
土質地質調査 交通費・宿泊費	式	1		
試掘費	m ³	0.2		
諸経費	式	1	7,942,490	
技術業務・直接人件費	式	1	2,684,300	
沈下及び安定解析	断面	2		
高盛土の安定解析（常時）	断面	1		
高盛土の安定解析 レベル1地震動時（盛土高1.5m以上）	断面	1		
高盛土の安定解析 レベル2地震動時（盛土高1.5m以上3.0m未満）	断面	1		
調査ボーリング解析	m	76.0		
技術業務 打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	108,000	
技術業務 交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	1,445,392	
一般管理費等	式	1	2,279,164	
合計	式	1	26,530,000	