

質問に対する回答について

件名	秋田自動車道 峠山トンネル工事用仮橋設置工事
----	------------------------

番号	対象ファイル名等	対象ページ	質問事項	回答
1	特記仕様書	7頁 11-2 (1) 通行止め	幅員4mの町道332本内大荒沢線にトレーラ等の車両が通行した場合、一般車両との離合困難が想定されます。小荒沢地区仮橋Aが完了する期間（令和10年度1月末）までの通行止めが必要と思われるが、左記項目に町道332本内大荒沢線通行止め期間（令和9年4月～令和9年7月）とあります。通行止め期間の延長が可能かどうかご教示ください。	特記仕様書 1 1 - 2に記載のとおりです。
2	特記仕様書	10頁 14-1 工事用道路 の指定	左記項目に⑤町道332本内大荒沢線 幅員 4 m 延長4.2 k mと記載がありますが、トレーラ等の車両が転回可能な用地の記載が設計図書にありません。転回場所の確保を含め具体的な施工方法をご教示ください。	閲覧資料及び貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	金抜設計書		間接工事費の「復興係数」による補正（共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.1）は行われていないものと考えてよろしいでしょうか。	積算に関する質問にはお答えできません。
4	①参考積算条件書（その2） ②土木工事等単価ファイル(令和8年4月)	①3頁 ②3頁	参考積算条件書（その2）の「3.土木工事積算基準および単価の適用年月等」の項目において、建設機械等損料表適用年度が「令和8年度版」と記載されています。 一方で、「土木工事等単価ファイル(令和8年4月)」3頁目「汎用の定義」には、「一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している建設機械等損料表(令和6年度版)による」と記載されています。 建設機械等損料表の適用年度はあくまで令和6年度版であると考えてよろしいでしょうか。	参考積算条件書（その2）に記載のとおりです。

5	①割掛対象表 ②特記仕様書	①3頁 ②37頁	河川油濁水防止費（1）および（2）につきまして、いずれも「事業損失を未然に防止するための仮施設」と考えられることから、「事業損失防止施設費」という位置付けでよろしいでしょうか。	特記仕様書24-12【雑工事費】に記載のとおりです。
6	特記仕様書	27～30頁	特記仕様書30頁（4）施工 2）には「鋼管の品質証明書を入荷の都度、監督員に提出」と記載されていますが、27～30頁には鋼管の材料区分が「購入品(中古品)」と記載されています。鋼管は中古品ではなく新品が採用されていると考えてよろしいでしょうか。 仮に中古品が採用されている場合、実際の市場には中古品の鋼管は存在しないため、新品へ変更いただけるものと考えてよろしいでしょうか。	鋼管は中古品です。 なお、変更については特記仕様書24-7（3）2）に記載のとおりです。
7	特記仕様書	27～30頁	「購入品(中古品)」と記載されている材料につきまして、上記の鋼管と同様に実際の市場には中古品が存在しないものが見受けられますが、その場合は新品へ変更いただけるものと考えてよろしいでしょうか。	質問番号6に対する回答のとおりです。
8	設計図（土工部）	27頁	仮橋B作業ヤード整備一般図（参考図）に記載されている対候性大型土のうについて、袋材の規格としては「長期仮設(3年)対応」と考えてよろしいでしょうか。また中詰材としては現地発生土を使用すると考えてよろしいでしょうか。	割掛対象表参考内訳書に関する内容についてはお答えできません。
9	特記仕様書	27	工事用仮橋 上部工 南本内川の覆工板止金具の材料区分と調達地域をご教示ください。	材料区分はSS400です。調達地域については貴社の施工計画に基づきお考えください。
10	設計図（仮橋）	4、50	4頁の南木内川仮橋 数量表（その1）のプレートガーダー橋の支承等付属物とは、50頁の南木内川仮橋 下部工詳細図（その2）の支承部の部材のことかをご教示ください。	設計図（1/2）【仮橋】の14/160～15/160に示すとおりです。
11	設計図（仮橋）	69、79	69頁の小荒沢地区 仮橋A 数量表（その1）のプレートガーダー橋の支承等付属物とは、79頁の小荒沢地区 仮橋A 上部工詳細図(その6)の沓座、固定ブロック、取付ボルトのことかをご教示ください。	設計図（1/2）【仮橋】77/160～81/160に示すとおりです。

12	設計図（仮橋）	134	134頁の小荒沢地区 仮橋B 数量表（その1）のプレートガーダー橋の支承等付属物とは、140頁の小荒沢地区 仮橋B 上部工詳細図（その2）の沓座、固定ブロック、取付ボルト、台形ピース、エンドプレート、スチフナーのことかをご教示ください。	設計図（1/2）【仮橋】139/160～141/160に示すとおりです。
13	設計図（仮橋）	135	基礎杭の備考にバイプロアンマ工法と記載があるので、ウォータージェット併用を想定していないとの理解でよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
14	設計図（仮橋）	136	小荒沢地区仮橋B 全体一般図（その1）について、閲覧資料を含むすべての設計図書を見てもN値に関する記載がありません。支持杭施工箇所のN値をご教示ください。	N値50にてお考えください。
15	05 割掛対象表参考内訳書	4	のり面仕上げ費、のり面保護費は前頁(P.3)と同様の内容ですが、2重計上ではないでしょうか。	のり面仕上げ費及びのり面保護費については誤記のため削除します。交付図書に誤りがありましたので後日訂正いたします。
16	06_2 設計図（土工部）	4	全体位置図（土工部）について、300mの線縮尺が記載されていますが、図中の寸法と異なります。 例)小荒沢地区：土工部①の旗揚げ寸法 L=240.0m、図面上の寸法 L≒120.0m 線縮尺は300mで間違いないでしょうか。	全体位置図の縮尺は300mです。 旗上寸法については、目安のため全体位置図の縮尺と異なります。
17	06_1 設計図（仮橋）	7	鋼矢板の材質がSY298と記載されていますが、SY295ではないでしょうか。	令和8年5月28日掲載の「質問書に関する回答について⑥」質問番号4に対する回答のとおりとなります。
18	06_1 設計図（仮橋）	7	等辺山形鋼の規格・寸法についてL-50×50×9と記載がありますが、6ではないでしょうか。	等辺山形鋼の規格・寸法は正しくは、L-50×50×4です。 交付図書に誤りがありましたので後日訂正いたします。

19	06_1 設計図（仮橋）		【使用機械】架設に使用する150t吊クローラークレーンは、排対2014でよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
20	06_1 設計図（仮橋）		【使用機械】架設に使用する200t吊りクローラークレーンは、排対2、排対3、排対2014のうちどの機種を想定していますでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
21	06_1 設計図（仮橋）		【使用材料】杭周囲埋戻し砂は、参考積算条件書にある盛土用砂（路体部）と同一規格のものを購入すると考えてよろしいでしょうか。	令和8年5月28日掲載の「質問書に関する回答について⑥」質問番号6に対する回答のとおりとなります。
22			【使用材料】クラッシャーランC40、再生クラッシャーランC40単価は、刊行物単価と考えるとよろしいでしょうか。	積算に関する質問にはお答えできません。
23	06_1 設計図（仮橋）		【工事中仮橋基礎工南本内川(1)】支持杭の打設は、200tクローラークレーンによる、ダウンザーホールハンマー工法+砂充填でよろしいでしょうか	設計図書及び貴社の施工計画に基づきお考えください。
24	06_1 設計図（仮橋）		【工事中仮橋基礎工南本内川(1)】積算上、ダウンザーホールハンマー工法には、砂充填後バイプロハンマー併用による杭打設は見込んでないと考えてよろしいでしょうか	設計図書及び貴社の施工計画に基づきお考えください。
25	06_1 設計図（仮橋）		【工事中仮橋基礎工南本内川(1)】ダウンザーホールハンマー工法後、砂充填後バイプロハンマー併用による杭打設が必要な場合、および他工法の必要性が生じた場合協議対象でよろしいでしょうか	砂充填後のバイプロハンマー併用による杭打設及び他工法の必要性が生じた場合は、別途監督員と協議するものとします。
26	06_1 設計図（仮橋）		【工事中仮橋上部工小荒沢地区 仮橋B】覆工板に滑止め加工費は計上されていますでしょうか	令和8年5月18日掲載の「質問書に関する回答について⑤」質問番号2に対する回答のとおりとなります。

27	06_1 設計図（仮橋）		【工事用仮橋下部工南本川(1)、(2)-①、(3)-①】設計図等辺山形鋼L50×50×9はL50×50×6と読み替えてよろしいでしょうか	質問番号18に対する回答のとおりです。
28	05 割掛対象表参考内訳書		【割掛 工事用機械分解組立・仮設材等運搬費】 高速道路利用料金は含まれないと考えてよろしいでしょうか。必要な場合別途協議でよろしいでしょうか	そのとおりです。
29	05 割掛対象表参考内訳書		【割掛 作業ヤード整備費】 使用する大型土のうは、耐候性3年でよろしいでしょうか	質問番号8に対する回答のとおりです。
30			【使用材料】工事用仮橋 上部工 プレガーターの賃料には整備費は含まれない（今回撤去なしのため）と考えてよろしいでしょうか	そのとおりです。
31			【使用材料】工事用仮橋 下部工 トラスパネルの賃料には整備費は含まれていない（今回撤去なしのため）と考えてよろしいでしょうか	そのとおりです。