

道東自動車道 トマム南富良野地区土質地質調査

積 算 内 訳 書

令和 8年 5月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 トマム南富良野地区土質地質調査

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道勇払郡占冠村字占冠
(至) 北海道空知郡南富良野町字落合

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 調査ボーリング (ノンコア ϕ 66mm)
調査ボーリング (オールコア ϕ 66mm)
調査ボーリング (ノンコア ϕ 86mm)
標準貫入試験
調査ボーリング解析

9 3 m

3 7 m

1 2 m

1 1 1 回

1 4 2 m

5. 期 間 自 令和 8年 7月 26日 ～ 至 令和 9年 9月 18日 (420日間)

調査等業務名	道東自動車道 トマム南富良野地区土質地質調査
--------	------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	10,428,606	
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	93.3		
調査ボーリング 軟岩 φ 66 mm 鉛直下方 オールコアリング	m	36.9		
調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 86 mm 鉛直下方 ノンコアリング	m	12		
サンプリング 固定式	本	1		
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	73		
標準貫入試験 軟岩	回	38		
孔内水平載荷試験 普通載荷	回	1		
地下水位観測（自記水位計設置）	箇所	1		
地下水位観測（自記水位計観測）	箇所・月	1		
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	1		
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	1		
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料0.5kg以下	シリーズ	1		
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法	シリーズ	1		
土質試験 土の湿潤密度試験方法	シリーズ	1		
土質試験 土の圧密排水（CD）三軸圧縮試験方法	シリーズ	1		
岩石試験 岩石の試験片作成（ボーリングコア軟岩）	シリーズ	4		
岩石試験 岩石の一軸圧縮試験	シリーズ	4		
水質分析試験試料採取 観測井	箇所	1		
水質分析試験 水素イオン濃度（PH）	試料	1		
水質分析試験 一般細菌	試料	1		
水質分析試験 大腸菌群数（計数法）	試料	1		
水質分析試験 亜硝酸態窒素	試料	1		
水質分析試験 硝酸態窒素	試料	1		
水質分析試験 塩素イオン	試料	1		
水質分析試験 有機物等	試料	1		
水質分析試験 味	試料	1		
水質分析試験 臭気	試料	1		
水質分析試験 色度	試料	1		
水質分析試験 濁度	試料	1		
報告書作成（印刷製本費）	式	1		
準備及び跡片付け	式	1		
調査孔閉塞	箇所	8		
機械等運搬	式	1		
足場仮設 平坦足場（高さ0.3m以下）	箇所	1		
足場仮設 平坦足場（高さ0.3m超）	箇所	3		
足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜30°～45°	箇所	4		
現場内小運搬	地点	5		
交通費・日当・宿泊費	式	1	2,300,467	
土質地質調査 交通費・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	8,337,542	
国土情報データベース検定	式	1	16,000	

