

秋田自動車道
和賀仙人トンネル東工事

割掛対象表参考内訳書

- ・ 割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・ 割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和8年5月

東日本高速道路株式会社 東北支社
横 手 工 事 事 務 所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図 面
工所用機械 運搬費 （トンネル工 事分）	トンネル工事における質量 20 t 以上の重建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	・ホイールローダ サイドダンプ 3.0 m ³ 級－24t－1 台－6 往復 ・運搬距離 68km（片道）	—
工所用機械 分解組立費 （土工工事 分）	土工工事における重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	・21 t ブルドーザ－1 台－2 往復 （現場内移動 本線→上り線油水分離ます施工箇所）－1 台－2 回 ・20 t 湿地ブルドーザ－1 台－3 往復	—
工所用機械 分解組立費 （地盤改良工 事分）	地盤改良工事における重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	・1.4m ³ 級バックホウ－1 台－1 往復	—
工所用機械 分解組立費 （トンネル工 事分）	トンネル工事における重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	・20 t 湿地ブルドーザ （岩沢本線外仮置場）－1 台－5 往復 （湯田ダム本線外盛土場）－1 台－4 往復 （南本内ヤード）－1 台－2 往復 （トンネルエインバート埋戻し）－1 台－1 往復 ・1.0 m ³ 級バックホウ （坑外ずり積替え場）－1 台－1 往復 （岩沢本線外仮置場）－1 台－5 往復 （南本内ヤード）－1 台－1 往復 ・2 ブームホイールジャンボ 150kw 級－1 台－3 往復 ・3 ブームホイールジャンボ 170kw 級－1 台－3 往復 ・油圧削岩機（軟岩トンネル掘進機）200kw 級－1 台－1 往復 ・油圧削岩機（軟岩トンネル掘進機）300kw 級－1 台－3 往復 ・コンクリート吹付機（湿式 6.0～22.0 m ³ 級）－1 台－5 往復 ・H鋼打設用クローラークレーン－50t 吊－1 台－2 往復	—
工所用機械 分解組立費 （ベルトコン ベア工事分）	トンネル工事のうち、連続ベルトコンベア施工における重建設機械の分解、組立、輸送及び運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	・テールピース台車－45kw 級－1 式－1 往復 ・ジョークラッシャー－132kw 級－1 式－1 往復 ・ストレージカセット－300m 巻－1 式－1 往復	—
仮設材運搬費	仮設材等（H型鋼等）の運搬に要する費用をいう。	・H-300×300×10×15－延長（L=6.5m）－32 本（中古品） ・運搬距離－68km（片道）	—
仮設防護柵運 搬費	本線及び岩沢工事用道路で使用する仮設防護柵（貸与品）を湯沢 I C 資機材置場から現場までの運搬に要する費用をいう。	【本線】 ・運搬経路－湯沢 I C 資材仮置場～一般道～北上西 I C～現場～湯田 I C ・運搬総重量－144.62 t ・運搬距離－66km（片道） 【岩沢工事用道路】 ・運搬経路－湯沢 I C 資材仮置場～一般道～現場 ・運搬総重量－6.89 t ・運搬距離－60km（片道）	—
電力基本料金 費	電力等の基本料に要する費用をいう。	・高圧 B、総電力使用量 1,619 万 kwh 東北電力ネットワーク（株）	—
地質調査等費	補強土壁工及び坑門工施工箇所における平板載荷試験に要する費用をいう。	・平板載荷試験 補強土壁工－5 箇所 坑門工－1 箇所 岩沢工事用道路 L 型擁壁工－1 箇所	○

基準試験費 B	トンネル施工管理要領に基づいて行う中流動繊維補強覆工コンクリートの配合決定のための基準試験に要する費用をいう。	・ 試し練り－1 回 ・ 実機試験－1 回	
ロックボルト長さ検査費	トンネルロックボルト長さ検査に要する費用をいう。	・ 超音波探傷器供用日数－59.2 ヶ月	—
監督員詰所費	監督員詰所の営繕（設置・撤去、維持、補修）に要する費用をいう。	・ 建物面積－30 m ² ・ 設置期間－81.0 ヶ月	—
火薬庫費	火薬庫の営繕（設置・撤去、維持、補修）に要する費用をいう。	・ 火薬庫、火工品庫、取扱所及び火工所－1 式	○
トンネル呼吸用防護具費	トンネル工事における電動ファン付粉じん用呼吸用防護具に要する費用をいう。	・ 電動ファン付呼吸用保護具（半面形面体）－1 式	—
非破壊検査試験費	コンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。	・ 坑門工－16 箇所 上向き作業－4 箇所 側面作業－8 箇所 下向き作業－4 箇所	—

【準備工事費】

割掛対象表の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用道路維持補修費	岩沢工事用道路の散水・清掃に要する費用をいう。	・ 岩沢工事用道路 1 日 2 回（1 時間/回 程度）の散水 散水車－5,500～6,500L 散水期間－4 月～11 月－54.0 ヶ月 清掃面積－4,040 m ² /回	—
工事用車両泥落とし装置費（湯田ダム）	湯田ダム本線外盛土場に設置する泥落とし装置（リース品）のリース費、設置・撤去費、運搬費に要する費用をいう。	・ 湯田ダム本線外盛土場 全車輪回転型、乾式－1 台－26 ヶ月 ・ 運搬距離－79km（片道）－4 往復 （冬季休止期間は撤去・搬出を行う）	—
工事用車両泥落とし装置費（越中畑）	越中畑本線外盛土場に設置する泥落とし装置（リース品）のリース費、設置・撤去費、運搬費に要する費用をいう。	・ 越中畑本線外盛土場 全車輪回転型、乾式－1 台－10 ヶ月 ・ 運搬距離－89km（片道）－2 往復 （冬季休止期間は撤去・搬出を行う）	—
工事用車両泥落とし装置費（南本内）	南本内ヤードに設置する泥落とし装置（リース品）のリース費、設置・撤去費、運搬費に要する費用をいう。	・ 南本内ヤード 全車輪回転型、乾式－1 台－18 ヶ月 ・ 運搬距離－81km（片道）－3 往復 （冬季休止期間は撤去・搬出を行う）	—
坑内外仮設備保守費	坑内及び坑外の仮設備の維持・点検保守に要する費用をいう。	・ 保守期間－59.2 ヶ月	—
坑内仮排水設備費	坑内仮排水用の排水溝または素掘側溝及び覆工箇所等のサンドポンプに要する費用をいう。	・ 工事用水中ポンプφ50mm－2 台 素掘側溝－3,182m 設置期間－61.2 ヶ月	—