

|    |                    |                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
|----|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 件名 | 長野管理事務所管内 橋梁補修調査検討 |                          |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| 番号 | 質問分類（選択）           | 質問対象（選択）                 | 質問箇所                                         | 質 問 事 項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 回答（発注者使用欄）                                                                                     |
| 1  | 質問書B(見積対象項目に関する質問) | 質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問 | 2-4-1 コンクリート外観調査                             | コンクリート外観調査の対象範囲は、2-4-1にある表に示される対象橋梁の令和8年3月時点の損傷規模にある面積を打音調査するものと考えてよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その通りお考え下さい。                                                                                    |
| 2  | 質問書B(見積対象項目に関する質問) | 質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問 | 2-7 施工計画検討                                   | 施工計画検討に使用する橋梁平面図・側面図等は「1-5資料の貸与」に示される橋梁完成図を使用するものと考えてよろしいでしょうか。<br>また、TIFFデータをCAD図面とする必要はありますか。                                                                                                                                                                                                                                                                               | 貸与資料の橋梁完成図を使用することを想定しております。なお、納品するデータはCAD図面としてください。                                            |
| 3  | 質問書B(見積対象項目に関する質問) | 質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問 | 2-7 施工計画検討                                   | 施工計画検討は「対象損傷部材の補修に必要な機械器具、足場防護工、養生設備、進入路計画等の施工計画」の図面作成を行うものとし、工事目的物(工事契約に必要な単価項目)及び交通規制図等の図面作成は含まれないものと考えてよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                                                                                                          | 施工計画検討は、特記仕様書2－7に記載のとおりとし、工事目的物（工事契約に必要な単価項目）及び交通規制図の図面作成は含まれません。                              |
| 4  | 質問書B(見積対象項目に関する質問) | 質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問 | 特記仕様書 P7 2-4-1コンクリート外観調査                     | 対象橋梁のコンクリート外観調査は、具体的にどの部材位置を想定していますでしょうか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 閲覧資料に示す位置とお考え下さい。                                                                              |
| 5  | 質問書B(見積対象項目に関する質問) | 質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問 | 特記仕様書 P8 塩分測定用試料採取                           | 特記仕様書には試料採取に合わせて中性化深さ測定を行うと記載がありますが、参考見積には試料採取と合わせて、中性化深さ測定のコストも見込んだ見積もりを提示するという解釈でよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                                                                                                                                 | その通りお考え下さい。                                                                                    |
| 6  | 質問書B(見積対象項目に関する質問) | 質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問 | コンクリート詳細調査 コンクリート外観調査                        | 見積り対象となっているコンクリート外観調査の単位が「橋」、数量7に關しまして、当該項目に関する特記仕様書の文章「対象損傷部材における」との書き出しから、各橋の全範囲を調査するものではないと理解しておりますが、各橋の損傷規模は、最小で25m2・最大で775m2と、大小様々な範囲となっております。<br><br>想定調査範囲が30倍程度異なりますので、1橋毎に調査に必要な費用は大きく変わってきますが、各橋のお見積りではなく、全箇所調査にかかる費用を7橋で割り戻し、1橋あたりの平均単価とした形で見積り提示を行う必要がありますでしょうか。<br><br>受注者側としては、橋単位での単価としてしまうと、もし、実際の調査範囲が膨大となってしまった場合において、設計変更等に考慮して頂けない単価と検測数量になるのではと危惧しております。 | 単価は1橋あたりの平均単価として見積提示をお願いします。調査範囲が変更となる場合は、監督員と別途協議するものとお考え下さい。                                 |
| 7  | 質問書B(見積対象項目に関する質問) | 質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問 | 特記仕様書P8～9「2-6-1伸縮装置取替」<br>特記仕様書P9「2-7施工計画検討」 | 「2-7施工計画検討」の対象橋梁として上げられている橋梁のうち、「2-6-1伸縮装置取替」で取り扱わない橋梁（赤松沢橋・錦内跨線橋、中野IC橋、若宮橋）については、既往の設計成果を貸与いただき施工計画を行うと理解してよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                                                                                                        | 2－6－1「伸縮装置取替」対象でない橋梁については、1－5「貸与資料」に記載の「（仮称）塩分量調査業務」設計報告書及び2－8「工事発注用図面作成」の結果に基づき、検討を行うものとなります。 |

|    |                    |
|----|--------------------|
| 件名 | 長野管理事務所管内 橋梁補修調査検討 |
|----|--------------------|

| 番号 | 質問分類（選択）           | 質問対象（選択）                 | 質問箇所                                         | 質問事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 回答（発注者使用欄）                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 質問書B(見積対象項目に関する質問) | 質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問 | 特記仕様書P8～9「2-6-1伸縮装置取替」<br>特記仕様書P9「2-7施工計画検討」 | 斑尾川橋につきまして、「2-6-1伸縮装置取替」では上り線・下り線の二箇所が対象箇所となっております。一方、「2-7施工計画検討」では上下線の区別がございません。「2-7施工計画検討」では上下線のどちらか一方を対象とみなすという理解でよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                                                                                                 | 施工計画検討の対象橋梁は、（上）（下）と記載のあるものは上下線別々での施工計画の立案を行うものであり、記載のないものは上下線一体での施工計画の立案を行うものとお考え下さい。                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | 質問書D(設計図書に関する質問)   | 金抜設計書                    | 諸経費                                          | 直接費の諸経費は「測量調査」の諸経費率を準用されているという認識でよろしいでしょうか。<br>間違っておりましたらご教示いただけますでしょうか。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 調査等積算基準における(令和7年度版)土質地質調査の諸経費率を適用することを想定しています。                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | 質問書D(設計図書に関する質問)   | 金抜設計書                    | 工事発注用図面作成 図面修正 A                             | 調査等積算基準(R8年度)「5-11 工事発注用図面作成」の「5-11-2」の図面修正Aを準用するとし、特記仕様書より、比較的簡易な図面を1枚数分、計上するという認識でよろしいでしょうか。<br>間違っておりましたらご教示いただけますでしょうか。                                                                                                                                                                                                                                                     | 調査等積算基準(令和7年度版)「5-11 工事発注用図面作成」の「5-11-2」の図面修正Aを適用し、比較的簡易な図面を15枚作成する費用を計上することを想定しています。                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | 質問書D(設計図書に関する質問)   | 金抜設計書                    | 工事発注用図面作成 図面修正 A                             | 図面修正Aについては、「図面修正」のほかに「設計計算」、「数量計算」については計上されておりますでしょうか。<br>また、直接人件費の3%を電算機使用料として計上するという認識でよろしいでしょうか。<br>間違っておりましたらご教示いただけますでしょうか。                                                                                                                                                                                                                                                | 設計計算、数量計算及び電算機使用料は計上されていません。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | 質問書D(設計図書に関する質問)   | 金抜設計書                    | 設計打合せ                                        | 「設計打合せ」につきまして、下記編成との認識でよろしいでしょうか。<br>1【当初打合せ(技師A:1.0、技師B:1.0)】<br>(現地踏査含む)<br>2【中間打合せ(技師A:1.0、技師B:1.0)】<br>3【中間打合せ(技師A:1.0、技師B:1.0)】<br>4【中間打合せ(技師A:1.0、技師B:1.0)】<br>5【中間打合せ(技師A:1.0、技師B:1.0)】<br>6【中間打合せ(技師A:1.0、技師B:1.0)】<br>7【中間打合せ(技師A:1.0、技師B:1.0)】<br>8【中間打合せ(技師A:1.0、技師B:1.0)】<br>9【業務内容確認検査(技師A:1.0、技師B:1.0)】<br>10【完了検査(技師A:1.0、技師B:1.0)】<br>間違っておりましたらご教示いただけますでしょうか。 | 1【当初打合せ（現地踏査（見積対象）の編成に準ずる）】<br>2【中間打合せ（技師A：1.0、技師B：1.0）】<br>3【中間打合せ（技師A：1.0、技師B：1.0）】<br>4【中間打合せ（技師A：1.0、技師B：1.0）】<br>5【中間打合せ（技師A：1.0、技師B：1.0）】<br>6【業務内容確認検査（技師A：1.0、技師B：1.0）】<br>7【一部完了検査（技師A：1.0、技師B：1.0）】<br>8【中間打合せ（技師A：1.0、技師B：1.0）】<br>9【業務内容確認検査（技師A：1.0、技師B：1.0）】<br>10【完了検査（技師A：1.0、技師B：1.0）】<br>上記を想定しています。 |