

東北自動車道 大玉スマート I C 土質調査

積 算 内 訳 書

令和 8年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

福島管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 大玉スマートＩＣ土質調査

2. 路線名 東北自動車道

3. 施工箇所 (自) 福島県 大玉村 大山  
(至) 福島県 大玉村 大山

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

|         |      |           |          |
|---------|------|-----------|----------|
| 4. 施工内容 | 調査業務 | 調査ボーリング   | 70m      |
|         |      | 標準貫入試験    | 70回      |
|         |      | サンプリング    | 10本      |
|         |      | 土質試験      | 1式       |
|         | 技術業務 | 実施調査計画    | 0.62 k m |
|         |      | 調査ボーリング解析 | 70m      |

5. 期 間 自 令和 8年 8月 5日 ～ 至 令和 9年 5月 21日 ( 290日間)

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 調査等業務名 | 東北自動車道 大玉スマート I C土質調査 |
|--------|-----------------------|

| 工 種 ・ 名 称 ・ 細 目                      | 単 位  | 数 量  | 金 額        | 摘 要 |
|--------------------------------------|------|------|------------|-----|
| 土質地質調査業務                             |      |      |            |     |
| 土質地質調査                               | 式    | 1    | 7,496,344  |     |
| 調査ボーリング 粘性土・シルト φ 86 mm 鉛直下方 ノンコアリング | m    | 29   |            |     |
| 調査ボーリング 礫混じり土砂 φ 66 mm 鉛直下方 ノンコアリング  | m    | 41   |            |     |
| 標準貫入試験 粘性土・シルト                       | 回    | 30   |            |     |
| 標準貫入試験 礫混じり土砂                        | 回    | 40   |            |     |
| サンプリング 固定式                           | 本    | 10   |            |     |
| 土質試験 土粒子の密度試験方法                      | シリーズ | 30   |            |     |
| 土質試験 土の含水比試験方法                       | シリーズ | 30   |            |     |
| 土質試験 土の粒度試験方法（ふるい分析）試料4.0kg超         | シリーズ | 20   |            |     |
| 土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5kg以下     | シリーズ | 10   |            |     |
| 土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法                 | シリーズ | 10   |            |     |
| 土質試験 土の一軸圧縮試験方法（粘性土）                 | シリーズ | 10   |            |     |
| 土質試験 土の圧密試験方法                        | シリーズ | 10   |            |     |
| 報告書作成（印刷製本費）                         | 式    | 1    |            |     |
| 準備及び跡片付け                             | 式    | 1    |            |     |
| 調査孔閉塞                                | 箇所   | 10   |            |     |
| 足場仮設 平坦足場（高さ0.3m以下）                  | 箇所   | 10   |            |     |
| 機械等運搬                                | 式    | 1    |            |     |
| 現場内小運搬                               | 地点   | 3    |            |     |
| 交通費・日当・宿泊費                           | 式    | 1    | 1,139,564  |     |
| 土質地質調査 交通費・宿泊費                       | 式    | 1    |            |     |
| 補償費等                                 | 式    | 1    | 54,300     |     |
| 土質地質調査 補償費 機械ボーリング 田                 | 地点   | 3    |            |     |
| 諸経費                                  | 式    | 1    | 5,855,145  |     |
| 国土地盤情報データベース検定                       | 式    | 1    | 20,000     |     |
| 国土地盤情報データベース検定 有資格                   | 式    | 1    |            |     |
| 技術業務・直接人件費                           | 式    | 1    | 1,564,002  |     |
| 実施調査計画（A）                            | k m  | 0.62 |            |     |
| 調査総合解析（A）                            | k m  | 0.62 |            |     |
| 地形地質踏査 詳細調査 縮尺 1／1,000               | k m  | 0.62 |            |     |
| 地層地質横断面図                             | 断面   | 10   |            |     |
| 掘削区分縦断面図                             | k m  | 1.75 |            |     |
| 掘削区分横断面図                             | 断面   | 10   |            |     |
| 調査ボーリング解析                            | m    | 70   |            |     |
| 設計打合せ（標準以外）                          | 式    | 1    |            |     |
| 技術業務・直接経費                            | 式    | 1    | 55,130     |     |
| 技術業務 交通費                             | 式    | 1    |            |     |
| その他原価                                | 式    | 1    | 842,154    |     |
| 一般管理費等                               | 式    | 1    | 1,323,361  |     |
| 合計                                   | 式    | 1    | 18,350,000 |     |