

山形自動車道 R 9 鶴岡管内舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

鶴岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 山形自動車道 R 9 鶴岡管内舗装補修工事

2. 路線名 山形自動車道
日本海東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 山形県鶴岡市田麦俣 (湯殿山 I C)
(至) 山形県鶴岡市友江 (鶴岡 J C T)

(自) 山形県鶴岡市山田 (鶴岡 J C T 料金所)
(至) 山形県酒田市藤塚 (酒田みなと I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

施工延長 3. 2 km・車線

舗装面積 1. 1 万 m²

床版防水工 0. 3 千 m²

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 390 日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工KⅡA (t = 4 cm) (Y)	328	m2			
2	13 - (9)	オーバーレイ工 オーバーレイ工KⅡB (t = 4 cm) (Y)	10	m2			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡA (t = 4 cm) (Y)	10,364	m2			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ工KⅡA (t = 6 cm) (Y)	783	m2			
5	13 - (14)	レベリング工 F B 1 3 A (Y)	27	t			
6	13 - (14)	レベリング工 F B 1 3 B (Y)	1	t			
7	13 - (14)	レベリング工 アスファルト表層混合物 (タイプB) (Y)	40	t			
8	13 - (16)	床版防水工 床版防水工C 1 (出雲橋) (Y)	338	m2			
9	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型A 1 (Y)	257	m			
10	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型A 2 (Y)	1,595	m			
11	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型B 1 (Y)	841	m			
12	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型B 2 (Y)	100	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 D 1 (Y)	236	m2			
14	16 - (7)	路面標示工 路面標示 J I S 規格型 E 1 (Y)	5	m2			
15	18 - (17)	構造物等取壊し工 アスファルト舗装版取壊し (T y p e A) (Y)	15	m2			
16	19 - (1)	交通規制工 通行止規制 A (Y)	7	回			
17	19 - (1)	交通規制工 通行止規制 B (Y)	4	回			
18	19 - (1)	交通規制工 通行止規制 C (Y)	3	回			
19	19 - (1)	交通規制工 通行止規制 D (Y)	3	回			
20	19 - (1)	交通規制工 通行止規制 E (Y)	39	回			
21	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 3 (Y)	100	人・日			
22	特 - (1)	路面切削工 A (Y)	24	m3			
23	特 - (1)	路面切削工 B (Y)	17	m3			
24	特 - (2)	注意喚起溝工 A (Y)	1,562	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	特 - (3)	床版補修工 床版上面はつり工 (W J) (出雲橋) (Y)	2.73	m3			見積対象
26	特 - (3)	床版補修工 床版上面はつり工 (W J 打撃併用) (出雲橋) (Y)	0.20	m3			見積対象
27	特 - (3)	床版補修工 超速硬コンクリート (Y)	2.93	m3			
28	特 - (4)	樹脂系薄層舗装工 A (Y)	60	m2			
29	特 - (4)	樹脂系薄層舗装工 B (Y)	109	m2			
30	特 - (5)	車線区分柵撤去設置工 A (Y)	98	箇所			
		計①					
31		諸経費①	1	式			
32	特 - (6)	路上作業安全講習	1	回			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					