

道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 6月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

工 事 概 要

1. 工事名 道東自動車道 長流枝スマートIC管理施設新築工事
2. 路線名 道東自動車道
3. 工事箇所 (自) 北海道 河東郡 音更町
(至) 北海道 河東郡 音更町
- (自)
(至)
- (自)
(至)
- (自)
(至)
- (自)
(至)
4. 施工内容 本工事は、道東自動車道 長流枝スマートIC管理施設の新築および音更帯広IC管理施設の改修を行うものである。
5. 工期 契約保証取得の日の翌日から600日間

総括表

工事名：道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事
 工事価格対象額：円
 消費税及び地方消費税相当額：円
 請負対象額：円

種目 番号		名称	金額	直接工事費	共通費			増減額
					共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
0010		長流枝スマートＩＣ電気室棟新築工事						
0020		音更帯広ＩＣ管理事務所棟改修工事						
		合計						

種 目 内 訳 書

工事名：道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事

種目番号 : 0010

長流枝スマート I C 電気室棟新築工事

金額： 円

[illegible]

種 目 内 訳 書

工事名：道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事

種目番号 : 0020

音更帯広 I C 管理事務所棟改修工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事

種目番号 : 0010 長流枝スマートＩＣ電気室棟新築工事

工種番号 : 0010 建築工事 金額 : 円

内訳 番号	名 称	金額	増減額	備考
00010	仮設工事			見積対象
00020	土工事			見積対象
00030	地業工事			見積対象
00040	鉄筋工事			見積対象
00050	コンクリート工事			見積対象
00060	鉄骨工事			見積対象
00070	外壁パネル工事			見積対象
00080	防水工事			見積対象
00090	屋根及びとい工事			見積対象
00100	金属工事			見積対象
00110	左官工事			見積対象
00120	アルミ製建具工事			見積対象
00130	鋼製建具工事			見積対象
00140	ガラス工事			見積対象
00150	塗装工事			見積対象
00160	内装工事			見積対象
00170	雑工事			見積対象

工 種 内 訳 書

工事名：道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事

長流枝スマート I C 電気室棟新築工事

電気設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 道東自動車道 長流枝スマート I C 管理施設新築工事

長流枝スマート I C 電気室棟新築工事

機械設備工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名：道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事

音更帯広 I C 管理事務所棟改修工事

建築工事

金額： 円

[illegible]

工 種 内 訳 書

工事名 : 道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事

種目番号 : 0020 音更帯広ＩＣ管理事務所棟改修工事

工種番号 : 0020 電気設備工事 金額 : 円

内訳 番号	名 称	金 額	増減額	備 考
00010	電灯設備工事			見積対象
00020	動力設備工事			見積対象
00030	幹線設備工事			見積対象
00040	電話設備工事			見積対象
00050	テレビ共聴設備工事			見積対象
00060	インターホン設備工事			見積対象
00070	自動火災報知設備工事			見積対象
00080	電灯設備撤去工事			見積対象
00090	動力設備撤去工事			見積対象
00100	幹線設備撤去工事			見積対象
00110	電話設備撤去工事			見積対象
00120	テレビ共聴設備撤去工事			見積対象
00130	拡声設備撤去工事			見積対象
00140	インターホン設備撤去工事			見積対象
00150	自動火災報知設備撤去工事			見積対象

工 種 内 訳 書

工事名：道東自動車道 長流枝スマートＩＣ管理施設新築工事

音更帯広 I C 管理事務所棟改修工事

機械設備工事

金額： 円

[illegible]

【内訳明細書】

(工事名) 道東自動車道 長流枝スマートIC管理施設新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳表及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

・週休2日にかかる費用を含むものとする。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0001	遣り方	m2	161			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0002	搬出し	m2	134			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0003	養生	m2	134			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0004	清掃片付け	m2	134			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0005	地足場 単管1段 通路足場・打設足場兼用	m2	161			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0006	外部足場 枠組先行手摺 W=900	m2	343			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0007	外部足場 安全手摺	m	70			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0008	足場養生シート 防災1類	m2	343			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0009	内部足場 脚立足場	m2	134			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0001	根切り つぼ、布堀	m3	306			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0002	埋戻し 発生土	m3	209			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0003	盛土 発生土	m3	8.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0004	残土運搬費	m3	88.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0005	残土処分費(場外)	t	49.38			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0006	床付け	m2	104			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00020	土工事	0007	重機運搬費	往復	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0001	砕石地業 基礎下	m3	6.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0002	砕石地業 土間下	m3	7.4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0003	砂地業 土間下	m3	3.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0004	ｶﾞﾘﾌｨﾝﾌｳｲﾙ t=0.15	m2	105			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0005	FP板敷込み t40	m2	105			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00030	地業工事	0006	砕石地業 土間下(ﾌｻｲﾝﾄﾞ 工事)	m3	27.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0001	異形鉄筋 D10 S295	t	2.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0002	異形鉄筋 D13 S295	t	7.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0003	異形鉄筋 D16 S295	t	1.9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0004	異形鉄筋 D19 S345	t	0.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0005	異形鉄筋 D22 S345	t	2.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0006	鉄筋加工組立費 副資材共	t	14.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0007	鉄筋運搬費	t	14.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0008	ｽﾏｽﾞ圧接 D22-D22	箇所	56			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0009	溶接金網敷設 6φ 100×100	m2	52.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00040	鉄筋工事	0010	溶接金網敷設 6φ 150×150(ﾌｻｲﾝﾄﾞ 工事)	m2	169			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0001	捨コンクリート FC18 S15 打設費共	m3	5.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0002	無筋コンクリート FC18 S15 打設費共	m3	15.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0003	基礎コンクリート FC24+S15 打設費共	m3	80.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0004	底盤コンクリート FC24+S15 打設費共	m3	1.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0005	土間コンクリート FC24+S15 打設費共	m3	18.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0006	躯体コンクリート FC24+S18 打設費共	m3	11.9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0007	捨コンクリート FC18 S15 打設費共(ﾌｻｲﾝﾄﾞ 工事)	m3	9.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0008	無筋コンクリート FC18 S15 打設費共(ﾌｻｲﾝﾄﾞ 工事)	m3	50.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0009	ｶﾞﾝﾌﾟ圧送料	m3	133			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0010	ｶﾞﾝﾌﾟ圧送 基本料	回	6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0011	ｶﾞﾝﾌﾟ圧送料(ﾌｻｲﾝﾄﾞ 工事)	m3	60.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0012	ｶﾞﾝﾌﾟ圧送 基本料(ﾌｻｲﾝﾄﾞ 工事)	回	4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0013	普通型枠 基礎部	m2	398			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0014	普通型枠 地上軸部	m2	78.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0015	打放型枠 基礎部 B種	m2	67.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0016	打放型枠 地上軸部 B種	m2	31.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0017	普通型枠 基礎部(ﾌｻｲﾝﾄﾞ 工事)	m2	37.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0018	打継目地 20×15	m	53.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0019	型枠運搬費	m2	575			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0020	型枠運搬費(ﾌｻｲﾝﾄﾞ 工事)	m2	37.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0021	ｽﾌﾗｲﾄﾞ打込み W25	m	3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0022	基礎 FP板打込み t40	m2	177			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0023	内部ﾋﾞｯﾄ壁 FP板打込み t40	m2	9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0024	内部ﾋﾞｯﾄ天井 FP板打込み t40	m2	4.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00050	コンクリート工事	0025	内部腰壁 FP板打込み t30	m2	41.4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0001	ｺﾗ ｵｰ200×200×9(BCR295)	t	2.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0002	H型鋼 H-300×150×6.5×9(SN400A)	t	0.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0003	H型鋼 H-250×125×6×9(SN400A)	t	0.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0004	H型鋼 H-200×100×5.8(SN400A)	t	0.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0005	H型鋼 H-148×100×6×9(SN400A)	t	0.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0006	H型鋼 H-100×100×6×8(SN400A)	t	0.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0007	H型鋼 H-300×150×6.5×9(SN400B)	t	2.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0008	H型鋼 H-148×100×6×9(SN400B)	t	0.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0009	平鋼 FB-9×25(SN400A)	t	0.01			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0010	平鋼 FB-9×25(SN400B)	t	0.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0011	平鋼 FB-6×50(SN400B)	t	0.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0012	鋼板 PL-9(SS400)	t	0.02			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0013	鋼板 PL-4.5(SS400)	t	0.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0014	鋼板 PL-9(SN400B)	t	0.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0015	鋼板 PL-6(SN400B)	t	0.04			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0016	鋼板 PL-28(SN490C)	t	0.4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0017	鋼板 JS PL-16(SN400A)	t	0.02			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0018	鋼板 JS PL-6(SN400A)	t	0.01			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0019	鋼板 JS PL-9(SN400B)	t	0.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0020	鋼板 JS PL-6(SN400B)	t	0.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0021	鋼板 DPL-16(SN490C)	t	0.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0022	高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=60(S10T)	本	416			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0023	高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=50(S10T)	本	104			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0024	高力ﾎﾞﾙﾄ M20 L=45(S10T)	本	76			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0025	高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=50(S10T)	本	32			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0026	高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=45(S10T)	本	8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0027	高力ﾎﾞﾙﾄ M16 L=40(S10T)	本	80			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0028	中ﾎﾞﾙﾄ M20 L=50(SS400)	本	125			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0029	中ﾎﾞﾙﾄ M20 L=40(SS400)	本	55			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0030	中ﾎﾞﾙﾄ M16 L=40(SS400)	本	10			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0031	中ﾎﾞﾙﾄ M16 L=35(SS400)	本	3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0032	中ﾎﾞﾙﾄ M16 L=30(SS400)	本	24			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0033	ﾌﾛﾝﾎﾞﾙﾄ M20 L=600(ABR400)	本	40			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0034	ﾌﾛﾝﾎﾞﾙﾄ M12 L=300	本	35			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0035	ﾌﾛﾝﾄ M20	箇所	160			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0036	定着板 t12	t	0.02			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0037	ﾌﾟﾚｽ BR-M16 (SNR400B)	t	0.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0038	ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ TURN-16(SS400)	本	20			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0039	工場製作費	t	9.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0040	工場溶接費	m	470			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0041	錆止め塗装 工場2回	m2	244			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0042	鉄骨運搬費	t	9.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0043	鉄骨建方費	t	9.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0044	建方機械費	式	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0045	高力ﾎﾞﾙﾄ本締め費	t	9.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010	建築工事	00060	鉄骨工事	0046	折板受かき上材	t	0.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事											

【内訳明細書】

(工事名) 道東自動車道 長流枝スマートIC管理施設新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳表及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

・週休2日にかかる費用を含むものとする。

種目番号	種目名称	工種名称	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00070 外壁パネル工事	0003	94℃ ینگ 役物 上端 通気見切り	m	61.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00070 外壁パネル工事	0004	94℃ ینگ 役物 下端 横張り通気金具工法用ｽﾏｰﾅｰ	m	53.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00070 外壁パネル工事	0005	94℃ ینگ 役物 ユーナ L80×80	m	20.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00080 防水工事	0001	外壁機水材 RC面	m2	64.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00080 防水工事	0002	打継目地ｼｰﾘﾝｸﾞ ｶﾞﾙﾌｳｪﾙ系 15×15	m	53.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00080 防水工事	0003	外部ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼｰｼｮﾝ 10×10(建具、水切り、ｸﾗｯﾌﾟ等)	m	132			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00080 防水工事	0004	外部ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼｰｼｮﾝ 15×10(建具廻り)	m	7.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00080 防水工事	0005	外壁目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼｰｼｮﾝ 10×10	m	102			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00080 防水工事	0006	内部ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼｰｼｮﾝ 10×10(建具廻り)	m	6.9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00080 防水工事	0007	ﾌｵｰﾑ内壁 浸透性塗布防水 RC面	m2	6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00090 屋根及びとい工事	0001	屋根折板 溶融ｱｽﾞﾋﾞ鉛ﾌﾏｯﾂ鋼板t0.8 二重折板断熱工法 山高165内外	m2	143			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00090 屋根及びとい工事	0002	屋根平板ｶﾊﾞｰ W500 t0.8 溶融ｱｽﾞﾋﾞ鉛ﾌﾏｯﾂ鋼板加工	m	13.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00090 屋根及びとい工事	0003	ﾀｲﾌﾙｰﾑ 山高165内外	m	72.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00090 屋根及びとい工事	0004	端部用ﾀｲﾌﾙｰﾑ 山高165内外	m	11			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00090 屋根及びとい工事	0005	軒先面戸 山高165内外	m	48.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00090 屋根及びとい工事	0006	水止面戸 山高165内外	m	24.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00090 屋根及びとい工事	0007	水上水切り W90×110 t0.8 溶融ｱｽﾞﾋﾞ鉛ﾌﾏｯﾂ鋼板加工	m	24.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00090 屋根及びとい工事	0008	端部水切り W180×310×120 t0.8 溶融ｱｽﾞﾋﾞ鉛ﾌﾏｯﾂ鋼板加工	m	11			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00090 屋根及びとい工事	0009	屋根立上 木片ﾌﾏｯﾂ板 t25(耐火野地)	m2	24.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0001	外部 ｱﾙﾐﾆｳﾑ 既製品W200	m	33.4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0002	外部 ｱﾙﾐﾆｳﾑｺｰﾅｰ 既製品W200 L500×500	箇所	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0003	外部 ｱﾙﾐﾆｳﾑ土台水切り W90	m	53.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0004	外部 開口枠水切り W80 t1.5 SUS製	m	0.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0005	外部 換気扇ﾌｰﾄﾞ SUS製 W530×D530×H630 SUS製防虫網共	箇所	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0006	外部 換気扇ﾌｰﾄﾞ SUS製 W660×D660×H760 SUS製防虫網共	箇所	4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0007	外部 SSF2 換気扇開口枠 W430×D210×H430 SUS製	箇所	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0008	外部 SSF2 換気扇開口枠 W560×D210×H560 SUS製	箇所	4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0009	外部 SSF3 給油口ｶﾞﾗｽ用開口枠 W360×D285×H470 SUS製	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0010	外部 SSF4 保守用接続端子盤開口枠 W200×D285×H80 SUS製	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0011	外部 防水型ﾌｵｰﾑ 鉄線製750φ NEWCOT-ﾌﾞﾘﾝｸﾞ	箇所	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0012	外部 点検ｸﾗｯﾌﾟ W400×H3900 SUS製	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0013	内部 配管ﾎﾞｯｸｽ W300 編銅板t4.5 硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ共	m	18.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0014	内部 配管ﾎﾞｯｸｽ W200 編銅板t4.5 硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ共	m	0.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0015	内部 配管ﾎﾞｯｸｽ W400 編銅板t4.5 硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ共	m	1.4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0016	内部 配線ﾎﾞｯｸｽ W500 編銅板t4.5補強有り 硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ共	m	8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0017	内部 配線ﾎﾞｯｸｽ W600 編銅板t4.5補強有り 硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ共	m	2.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0018	内部 配線ﾎﾞｯｸｽ W610 編銅板t4.5補強有り 硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ共	m	3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0019	内部 配線ﾎﾞｯｸｽ W1000 編銅板t4.5補強有り 硬質ｱﾙﾐﾆｳﾑ共	m	0.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0020	内部 LGS壁下地 W50	m2	197			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0021	内部 LGS壁下地 W65	m2	70			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0022	内部 LGS壁下地開口補強 W65 900×2000	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0023	内部 LGS壁下地開口補強 W65 380×380四方	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0024	内部 LGS天井下地 19形	m2	47.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0025	内部 SSF1 ﾘｼﾞｰﾅｰ用開口枠 W520×D316×H590 SUS製	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0026	内部 SSF2 換気扇開口枠 W380×D150×H380 SUS製	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0027	内部 ｸﾗｯﾌﾟ 足掛 W400 SUSφ22	箇所	10			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00100 金属工事	0028	給油口ｶﾞﾗｽ SUS製 t=1.5	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0001	外部 床 ﾕﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ金ｺﾞﾗﾝﾄﾞ 直仕上	m2	18.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0002	外部 階段床 ﾕﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ金ｺﾞﾗﾝﾄﾞ 直仕上	m2	3.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0003	外部 腰壁天井 ﾕﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ直均し W170 直仕上	m	53.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0004	外部 床 防水ﾎﾙﾀﾞｰ t20	m2	6.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0005	外部 建具廻り防水ﾎﾙﾀﾞｰ 寄搭共	m	16.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0006	内部 床 ﾕﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ金ｺﾞﾗﾝﾄﾞ 直仕上	m2	5.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0007	内部 床 ﾕﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ金ｺﾞﾗﾝﾄﾞ 防塵塗装下	m2	14.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0008	内部 床 ﾕﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ金ｺﾞﾗﾝﾄﾞ 強物下	m2	45.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0009	内部 床 ﾕﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ金ｺﾞﾗﾝﾄﾞ ﾌﾘｰﾌｵｰｸﾞﾙ7ﾌﾞﾛｯﾄﾞ	m2	40.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0010	内部 床 防水ﾎﾙﾀﾞｰ t20	m2	14			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0011	内部 床 防水ﾎﾙﾀﾞｰ t30	m2	8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0012	内部 床立上 防水ﾎﾙﾀﾞｰ t20	m2	20.4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0013	内部 床立上 防水ﾎﾙﾀﾞｰ t30	m2	2.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0014	内部 壁 防水ﾎﾙﾀﾞｰ t20	m2	9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0015	内部 建具廻りﾎﾙﾀﾞｰ 寄搭共	m	0.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0016	打放面補修	m2	99			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00110 左官工事	0017	ﾌﾞﾗｯｼﾞﾝｸﾞ 床 ﾕﾝｸﾞﾘｰﾄﾞ金ｺﾞﾗﾝﾄﾞ 直仕上	m2	169			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00120 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具工事	0001	AG1 ｱﾙﾐﾆｳﾑ 1250×2200	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00130 鋼製建具工事	0001	S01 両開き戸 1600×2500	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00130 鋼製建具工事	0002	S02 両開き戸 2000×2500	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00130 鋼製建具工事	0003	S03 親子開き戸 1200×2500	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00130 鋼製建具工事	0004	S04 両開き戸 1600×2500	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00130 鋼製建具工事	0005	S05 片開き戸 800×2000	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00130 鋼製建具工事	0006	S06 片開き戸 600×1500	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00130 鋼製建具工事	0007	S07 片開き戸 800×2000	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00140 ｶﾞﾗｽ工事	0001	ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ ｸﾞﾗｽ FL5	m2	0.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00140 ｶﾞﾗｽ工事	0002	ｶﾞﾗｽ止めｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 5×5	m	4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00150 塗装工事	0001	DP3級塗 素地ごしらえ共 鋼建具面	m2	53.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0001	外壁 ｸﾞﾗｽﾎﾙﾄﾞ t100(24kg/m3)	m2	192			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0002	外部 建具廻り発泡ｸﾛﾛﾌｵｰﾑ W150 t30	m	51			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0003	内部 床 防塵塗料 RC面	m2	14.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0004	内部 床 長尺ﾎﾞｰﾙﾌﾗｯｼｰﾄ t2.0 溶接工法	m2	45.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0005	内部 床 帯電防止ﾎﾞｰﾙﾌﾗｯｼｰﾄ t2.0	m2	33.54			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0006	内部 床 ﾌﾘｰﾌｵｰｸﾞﾙ7ﾌﾞﾛｯﾄﾞ H300 3000N	m2	33.54			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0007	巾木 ｳｯﾄﾞ巾木 H=75	m	91.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0008	内部 壁 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t12.5 素地	m2	313			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0009	内部 壁 ﾌﾚｯｼﾝｸﾞ ｴﾎﾞｰﾄﾞ t6 素地	m2	10.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0010	内部 天井 化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5	m2	47.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0011	内部 壁 ｶﾞﾗｽﾌﾗｯｼｰﾄ t0.1	m2	193			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0012	内部 天井 ｶﾞﾗｽﾌﾗｯｼｰﾄ t0.1	m2	47.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0013	内部 天井 珪藻土	m	49.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0014	内部 腰壁上部 発泡ｸﾛﾛﾌｵｰｸﾞﾙ t20	m2	3.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0015	内部 鉄骨筋線 発泡ｸﾛﾛﾌｵｰｸﾞﾙ t20	m2	47.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0016	内部 建具廻り 発泡ｸﾛﾛﾌｵｰｸﾞﾙ t20	m	34.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0017	内部 壁 ｸﾞﾗｽﾎﾙﾄﾞ t50(24kg/m3)	m2	18.66			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0018	内部 天井 ｸﾞﾗｽﾎﾙﾄﾞ t50(24kg/m3)	m2	47.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0019	内部 鉄骨柱 ｵｰｸﾛｰｸﾞﾙ t20	m2	31.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00160 内装工事	0020	内部 鉄骨梁 ｵｰｸﾛｰｸﾞﾙ t20	m2	128			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00170 雑工事	0001	隙欠注ぎ孔 W190×H90	枚	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00170 雑工事	0002	消火器置き台 床置きﾀｲﾌﾟ	台	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00170 雑工事	0003	縁石 180/205×250 砕石、CON地業共(ﾌﾗｲﾝﾄﾞ)工事	m	208			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00170 雑工事	0004	縁石(曲面) 180/205×250 砕石、CON地業共(ﾌﾗｲﾝﾄﾞ)工事	m	72.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00170 雑工事	0005	経塗ｸﾞﾗﾝﾄﾞ RD-2008 据付けﾎﾙﾀﾞｰ t45共(ﾌﾗｲﾝﾄﾞ)工事	m	46			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00170 雑工事	0006	経塗ｸﾞﾗﾝﾄﾞ RD-450C 据付けﾎﾙﾀﾞｰ t30共(ﾌﾗｲﾝﾄﾞ)工事	m	19.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0010 建築工事	00170 雑工事	0007	A防護柱 H1065 口=125×125×6(ﾌﾗｲﾝﾄﾞ)工事	箇所	10</			

【内訳明細書】

(工事名) 道東自動車道 長流枝スマートIC管理施設新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のものとなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

・週休2日にかかる費用を含むものとする。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0008	配線工 CV5. 5sq-2C 屋内管内	m	1.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0009	配線工 CV5. 5sq-2C 屋内PF管内	m	11.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0010	配線工 CV5. 5sq-4C 屋内ころがし	m	14.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0011	配線工 CV5. 5sq-4C 屋内管内	m	10.4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0012	配線工 CV5. 5sq-4C 屋内PF管内	m	23.4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0013	配線工 CV22-3C 屋内ころがし	m	1.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00010	幹線設備工事	0014	配線工 CV22-3C 屋内管内	m	3.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0001	配管工 (G28) 屋外露出	m	13.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0002	配管工 (E31) 屋内露出	m	18.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0003	配管工 (E51) 屋内露出	m	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0004	配管工 金属製可とう電線管F30 屋外露出(被覆・防水)	m	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0005	配管工 (PF28) 屋内隠蔽	m	66			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0006	配管工 (PF36) 屋内隠蔽	m	61.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0007	配管工 (G022) 屋内隠蔽	m	2.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0008	配線工 CV3. 5sq-3C 屋内ころがし	m	2.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0009	配線工 CV3. 5sq-3C 屋内管内	m	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0010	配線工 CV3. 5sq-3C 屋内PF管内	m	1.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0011	配線工 CV3. 5sq-3C 屋外管内	m	3.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0012	配線工 CV3. 5sq-3C 屋外PF管内	m	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0013	配線工 CV3. 5sq-4C 屋内ころがし	m	12.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0014	配線工 CV3. 5sq-4C 屋内管内	m	5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0015	配線工 CV3. 5sq-4C 屋内PF管内	m	64.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0016	配線工 CV5. 5sq-4C 屋内ころがし	m	25			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0017	配線工 CV5. 5sq-4C 屋内管内	m	18.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0018	配線工 CV5. 5sq-4C 屋外管内	m	10.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0019	配線工 CV5. 5sq-4C 屋外PF管内	m	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0020	取付工 スイッチボックス 1個用 樹脂	個	10			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0021	取付工 スイッチボックス 3個用 樹脂	個	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0022	取付工 プレートボックス 300×300×200 付止め塗装	個	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0023	取付工 プレートボックス 300×300×300 SUS-WP	個	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0024	取付工 引掛接地付埋込コンセント 3P20Ax1 金属P	個	7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0025	取付工 電灯動力型MR-1 銅板製 露出壁掛型	面	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0026	取付工 電灯動力型MR-2 銅板製 露出壁掛型	面	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0001	配管工 (E19) 屋内露出	m	16.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0002	配管工 (E39) 屋内露出	m	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0003	配管工 (E51) 屋内露出	m	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0004	配管工 (PF16) 屋内隠蔽	m	145			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0005	配管工 (PF22) 屋内隠蔽	m	5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0006	配管工 二種金属線び 40×30	m	33.1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0007	配管工 二種金属線び ジャンクションボックス	個	18			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0008	配線工 IV1. 6 屋内管内	m	313			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0009	配線工 IV1. 6 屋内PF管内	m	4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0010	配線工 IV2. 0 屋内PF管内	m	420			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0011	配線工 VVF1. 6-2C屋内ころがし	m	42			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0012	配線工 VVF1. 6-2C屋内PF管内	m	11.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0013	配線工 VVF1. 6-3C屋内ころがし	m	30.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0014	配線工 VVF1. 6-3C屋内PF管内	m	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0015	取付工 丸型露出ボックス E19 2方出	個	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0016	取付工 丸型露出ボックス G16 1方出	個	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0017	取付工 露出スイッチボックス E19 1個用 1方出	個	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0018	取付工 フォトリフレクト 中四角 浅型 樹脂	個	29			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0019	取付工 埋込スイッチ IP15A 1 防滴P	個	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0020	取付工 埋込スイッチ IP15A×2 金属P	個	5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0021	取付工 埋込コンセント 2P15A(E極)x2 金属P	個	12			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0022	取付工 照明 A LSS11-4-65 LN 線び取付	台	9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0023	取付工 照明 B LSS9-4-30 LN	台	11			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0024	取付工 照明 C LBF3MP/RP-2-6 LN	台	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0025	取付工 照明 D1 KI-LSS11-1	台	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0026	取付工 照明 D2 KI-LSS11-2	台	4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00030	電灯コンセント設備工事	0027	取付工 照明 E SHI-FSF20-C	台	5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0001	配管工 (E25) 屋内露出	m	10.9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0002	配管工 (PF22) 屋内隠蔽	m	102			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0003	配線工 FCEPV-S0. 9-2P 屋内PF管内	m	42.9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0004	配線工 FCEPV-S0. 9-3P 屋内管内	m	10.9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0005	配線工 FCEPV-S0. 9-3P 屋内PF管内	m	17.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0006	取付工 フォトリフレクト 中四角 浅型 樹脂	個	18			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0007	取付工 丸型露出ボックス E25 2方出	個	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0008	取付工 電話用フォトリフレクト 壁電話口プレート	個	4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0009	取付工 電気錠制御用I/Oボックス	個	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0010	取付工 指針形認証端末	個	4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0011	取付工 テーパ認証端末	個	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0012	取付工 壁面取付用スチール	個	4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00040	弱電設備工事	0013	取付工 収納箱 銅板製 屋外用300×500×200	個	3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0001	配管工 E1-FP30(1)(4)(6) 地中埋設	m	7.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0002	配管工 E1-FP30(3)(4)(7)(10)(2) 地中埋設	m	4.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0003	配管工 E1-FP30(3)(4)(8)(10)(2) 地中埋設	m	5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0004	配管工 E1-FP30(3)(4)(17)(100)(1) 地中埋設	m	8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0005	配管工 E1-FP30(4)(4)(22)(100)(1) 地中埋設	m	7.4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0006	配管工 E1-FP40(6) 地中埋設	m	2.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0007	配管工 E25-CP54(4)(4) 地中埋設	m	10.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0008	配管工 E25-CP54(9)(6)(4)(100)(2) 地中埋設	m	4.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0009	配管工 E25-CP54(9)(9)(6)(4)(100)(2) 地中埋設	m	15.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0010	配管工 E25-CP54(9)(9)(6)(6)(100)(2) 地中埋設	m	20.3			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0011	配管工 E1-角型FEP50(13)(100)(2) 地中埋設	m	9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0012	配管工 E1-角型FEP50(11)(75)(2) 地中埋設	m	15.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0013	配管工 PS80(2) 地中埋設	m	4.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0014	配管工 PS40(1) 地中埋設	m	5.9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0015	ダクト外口 FP30(1)(4)(6)	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0016	ダクト外口 FP30(3)(4)(7)(100)(2)	箇所	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0017	ダクト外口 FP30(3)(4)(8)(100)(2)	箇所	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0018	ダクト外口 FP30(3)(4)(17)(100)(1)	箇所	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0019	ダクト外口 FP30(4)(4)(22)(100)(1)	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0020	ダクト外口 FP30(5)(4)(28)(100)(1)	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0021	ダクト外口 FP40(6)	箇所	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0022	ダクト外口 OP54(4)(4)	箇所	4			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0023	ダクト外口 OP54(9)(6)(4)(100)(2)	箇所	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0024	ダクト外口 OP54(9)(9)(6)(4)(100)(2)	箇所	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0025	ダクト外口 OP54(9)(9)(6)(6)(100)(2)	箇所				

【内訳明細書】

(工事名) 道東自動車道 長流枝スマートIC管理施設新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書(名称・単位・数量)と特記仕様書(適用する関連仕様書を含む)及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

・週休2日にかかる費用を含むものとする。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0040	MH内ケーブルラック設置工 EMB 150W*2段300W1段	箇所	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0041	管路埋設機設置工 MK-0	箇所	6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0042	配管用掘削 機械	m3	59.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0043	保護土	m3	13.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0044	敷砂	m3	2.9			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0045	配管用埋戻 機械	m3	14.7			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0020	電気設備工事	00050	構内配電・通信設備工事	0046	残土処分 場内敷き均し	m3	28.8			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋内排水設備工事	0001	排水金物 D-40	個	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00010	屋内排水設備工事	0002	排水用硬質PVC埋込パイプ 屋内一般 40A	m	0.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調調設備工事	0001	ACP-1 銅板製架台(高置)・付属品共	組	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調調設備工事	0002	ACP-2 銅板製架台(高置)・付属品共	組	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調調設備工事	0003	ACP-3 銅板製架台(高置)・付属品共	組	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調調設備工事	0004	冷媒用被覆銅管 液管 6.4φ	m	6.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調調設備工事	0005	冷媒用被覆銅管 ガス管 12.7φ	m	6.2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調調設備工事	0006	冷媒用被覆銅管 液管 9.5φ	m	26.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調調設備工事	0007	冷媒用被覆銅管 ガス管 15.9φ	m	26.6			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調調設備工事	0008	硬質塩化ビニル管 20VP	m	10.5			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00020	空調調設備工事	0009	冷媒管用樹脂パイプ Φ140×70	m	11			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	0001	FS-1	台	2			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	0002	FS-2	台	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	0003	FS-3	台	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	0004	FS-4	台	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	0005	FE-1	台	1			
0010	長流枝スマートIC電気室棟新築工事	0030	機械設備工事	00030	換気設備工事	0006	FE-2	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0001	搬出し(仕上)	m2	219			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0002	内部足場 脚立足場	m2	219			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0003	養生	m2	219			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00010	仮設工事	0004	清掃片付け	m2	219			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00020	コンクリート工事	0001	ｼﾝｸﾞﾙｺﾝｸﾘｰﾄ Fc=21、S=18	m3	4.4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00020	コンクリート工事	0002	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 人力	m3	4.4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00020	コンクリート工事	0003	普通型枠 地上	m2	1.4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00020	コンクリート工事	0004	型枠運搬費	m2	1.4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0001	軽量鉄骨壁下地 65形	m2	151			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0002	軽量鉄骨壁下地 65形ﾎﾟﾘ	m2	64.9			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0003	軽量鉄骨壁下地 900×2000程度 三方 開口補強	箇所	4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0004	軽量鉄骨壁下地 1000×2000程度 三方 開口補強	箇所	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0005	軽量鉄骨壁下地 700×820程度 四方 開口補強	箇所	2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0006	軽量鉄骨壁下地 900×2000程度 三方 開口補強	箇所	4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0007	軽量鉄骨天井下地 屋内19形	m2	176			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0008	上り框 H=200 HL SUS製 t=2.0	m	7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0009	上り框 H=150 HL SUS製 t=2.0	m	4.8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0010	ｶｰﾅｰﾙ ｱｽﾌﾙﾄ	m	4.5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0011	ﾌﾘｰﾌｫﾙﾄﾌｫﾙﾄ H=200	m2	25.8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00030	金庫工事	0012	溶接金網敷設 6φ 100×100	m2	5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00040	左官工事	0001	床 ｴﾎﾟｷﾞｾﾞﾙ	m2	47.1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00050	木製建具工事	0001	木製 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞ ｱ WD-1	箇所	5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00050	木製建具工事	0002	木製 (ｶﾞﾗｲﾌｳｯﾄﾞ)片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞ ｱ WD-2	箇所	2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00050	木製建具工事	0003	木製 (ｶﾞﾗｲﾌｳｯﾄﾞ)片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞ ｱ WD-3	箇所	2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00050	木製建具工事	0004	木製 (ｶﾞﾗｲﾌｳｯﾄﾞ)片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞ ｱ WD-4	箇所	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鋼製建具工事	0001	鋼製 片開きﾌﾗｯｼｭﾄﾞ ｱ SD-1	箇所	2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鋼製建具工事	0002	鋼製 木製戸用建具枠 SF-1	箇所	3			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鋼製建具工事	0003	鋼製 木製戸用建具枠 SF-2	箇所	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鋼製建具工事	0004	鋼製 木製戸用建具枠 SF-3	箇所	4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00060	鋼製建具工事	0005	鋼製 木製戸用建具枠 SF-4	箇所	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00070	ｱｽﾌﾙﾄ製建具工事	0001	ｱｽﾌﾙﾄ製 ｱｽﾌﾙﾄ面格子 AMK-1	箇所	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00070	ｱｽﾌﾙﾄ製建具工事	0002	ｱｽﾌﾙﾄ製 ｱｽﾌﾙﾄｰﾅｰｼｮﾝ APT-1	箇所	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00080	ｶﾞﾗｽ工事	0001	ﾌｫｰﾄﾞ ｶﾞﾗｽ FL5	m2	2.8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00080	ｶﾞﾗｽ工事	0002	ｶﾞﾗｽ止めｼｰｼﾝｸﾞ SR-1 5*5	m	9.5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00090	塗装工事	0001	壁 EP塗装 素地ごしらえ共	m2	152			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00090	塗装工事	0002	建具枠 SOP塗装(細目) 素地ごしらえ共	m	15.8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0001	床 ﾋﾞﾆﾙ床ｸﾞﾗｽ t=2.0	m2	8.9			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0002	床 長尺塩ビシート t=2.0	m2	56.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0003	床 ｸﾞﾗｽﾍﾞｯﾄ t=7.0	m2	61.4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0004	床 木組床下地 H=150	m2	35.6			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0005	床 ﾑｯｸ合板 t=15	m2	40.5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0006	巾木 ﾑｯﾌﾟ巾木 H=75	m	186			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0007	壁 石膏ｶﾞｰﾄﾞ t=12.5	m2	233			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0008	壁 石膏ｶﾞｰﾄﾞ t=12.5(GL)	m2	48.9			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0009	壁 強化石膏ｶﾞｰﾄﾞ t=12.5+12.5	m2	122			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0010	壁 石膏ｶﾞｰﾄﾞ コナ補強:塩ビ製	m	72			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0011	壁 石膏ｶﾞｰﾄﾞ 継目処理(ﾎﾞｰﾅｰｰｼﾝｸﾞ)	m2	364			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0012	壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾞﾗｽ	m2	212			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0013	細線 塩ビ製	m	174			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0014	天井 化粧石膏ｶﾞｰﾄﾞ t=9.5	m2	105			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0015	天井 石膏ｶﾞｰﾄﾞ t=9.5	m2	70.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0016	天井 石膏ｶﾞｰﾄﾞ 継目処理(ﾎﾞｰﾅｰｰｼﾝｸﾞ)	m2	70.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0017	天井 ﾋﾞﾆﾙｸﾞﾗｽ	m2	70.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0018	断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(24kg/m3)	m2	64.9			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	00100	内装工事	0019	ｸﾞﾗｲﾝﾄﾞ	m2	17.1		</	

【内訳明細書】

(工事名) 道東自動車道 長流枝スマートIC管理施設新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のものとなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

・週休2日にかかる費用を含むものとする。

項目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0033	3インチ 天端撤去 W=120 SUS製 t=1.5	m	1.3			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0034	窓名札撤去	箇所	8			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0035	吊戸棚撤去 L=1200	箇所	3			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0036	作業台撤去 L=1200	箇所	2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0037	3インチ-天板撤去 2500×400×40 SUS製 t=1.5	箇所	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0038	壁、加工 撤去	m2	126			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0039	発生材積込 コンクリート類(無筋)	m3	6.3			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0040	発生材積込 金属類(鉄くず)	m3	15			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0041	発生材積込 金属類(7/8くず)	m3	1.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0042	発生材積込 金属類(7/8くず)	m3	0.1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0043	発生材積込 ｾｰﾄﾞ類	m3	7.6			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0044	発生材積込 ｶﾞﾗｽ類	m3	0.1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0045	発生材積込 木屑類	m3	2.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0046	発生材積込 ｴﾔ類	m3	0.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0047	発生材積込 混合廃棄物類	m3	12.6			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0048	発生材積込 コンクリート類(無筋)	m3	6.3			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0049	発生材積込 金属類(鉄くず)	m3	15			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0050	発生材積込 金属類(7/8くず)	m3	1.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0051	発生材積込 金属類(7/8くず)	m3	0.1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0052	発生材積込 ｾｰﾄﾞ類	m3	7.6			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0053	発生材積込 ｶﾞﾗｽ類	m3	0.1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0054	発生材積込 木屑類	m3	2.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0055	発生材積込 ｴﾔ類	m3	0.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0056	発生材積込 混合廃棄物類	m3	12.6			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0057	発生材処分 コンクリート類(無筋)	t	9.1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0058	発生材処分 ｾｰﾄﾞ類	t	8.48			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0059	発生材処分 ｶﾞﾗｽ類	t	0.1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0060	発生材処分 木屑類	t	1.3			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0061	発生材処分 ｴﾔ類	t	1.6			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0062	発生材処分 混合廃棄物類	t	0.62			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0063	ｽﾗｯﾌﾟ 金属類(鉄くず)H3等級	t	3.2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0064	ｽﾗｯﾌﾟ 金属類(7/8くず)	t	0.4			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0010	建築工事	0010	解体撤去工事	0065	ｽﾗｯﾌﾟ 金属類(ｽﾚﾝｽくず)	t	0.1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0001	PF管 16 隠蔽	m	16.3			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0002	PF管 22 隠蔽	m	113			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0003	PF管 28 隠蔽	m	10.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0004	WVF1.6mm-2C ころがし	m	60.8			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0005	WVF1.6mm-2C PF管内	m	23.8			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0006	WVF1.6mm-3C ころがし	m	198			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0007	WVF1.6mm-3C PF管内	m	136			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0008	WVF2.0mm-2C ころがし	m	9			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0009	WVF2.0mm-2C PF管内	m	10.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0010	WVF2.0mm-3C ころがし	m	105			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0011	WVF2.0mm-3C PF管内	m	108			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0012	ﾌﾗｯｸﾄﾙﾄﾞ ｳｯｽﾞ 102x44(ｶﾞﾝ-付)	個	39			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0013	ﾌﾗｯｸﾄﾙﾄﾞ ｳｯｽﾞ 102x54(ｶﾞﾝ-付)	個	35			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0014	ｶﾞﾝﾌﾞ ｽﾗｲｲﾁ 1P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0015	ｶﾞﾝﾌﾞ ｽﾗｲｲﾁ 1P15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	5			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0016	ｶﾞﾝﾌﾞ ｽﾗｲｲﾁ 1P15Ax1+1PL15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0017	ｶﾞﾝﾌﾞ ｽﾗｲｲﾁ 1P15Ax2+1PL15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	40			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0018	埋込ｺﾝﾍﾞｰﾄ 2P15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	20			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0019	埋込ｺﾝﾍﾞｰﾄ 2P15Ax2 E極付 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0020	盤改造 MCB2P50AF/20AT	個	5			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0021	灯具LRS1-08	台	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0022	灯具LRS3-4-65	台	10			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0023	灯具LSS9-4-23	台	8			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0024	灯具LSS9-4-30	台	3			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0025	灯具LSS9-4-37	台	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0026	灯具LSS9-4-48	台	3			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0027	灯具K1-LRS11-i	台	9			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0028	灯具A-402 (取外再取付)	台	3			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0029	灯具A-402B (取外再取付)	台	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00010	電気設備工事	0030	灯具A-321 (取外再取付)	台	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0001	厚銅電線管 G28 露出	m	15.9			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0002	ﾊﾞｼﾞ無ｼﾚ電線管 E31 露出	m	2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0003	ﾊﾞｼﾞ無ｼﾚ電線管 E39 露出	m	2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0004	ﾊﾞｼﾞ無ｼﾚ電線管 E51 露出	m	2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0005	PF管 22 隠蔽	m	45.8			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0006	IV5.5mm2 管内	m	2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0007	IV5.5mm2 ころがし	m	5.2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0008	WVF2.0mm-3C 管内	m	3.5			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0009	WVF2.0mm-3C ころがし	m	154			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0010	WVF2.0mm-3C PF管内	m	45.8			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0011	CV3.5mm2-3C 管内	m	12.4			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0012	CV14mm2-2C 管内	m	2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0013	CV14mm2-2C ころがし	m	5.2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0014	CV14mm2-4C 管内	m	2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0015	CV14mm2-4C ころがし	m	5.2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0016	CV38mm2-4C 管内	m	2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0017	CV38mm2-4C ころがし	m	5.2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0018	ﾌﾗｯｸﾄﾙﾄﾞ ｳｯｽﾞ 102x44(ｶﾞﾝ-付)	個	10			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0019	ﾌﾞﾚｯｸﾞ ｳｯｽﾞ 屋外露出 200口×100 (SUS-WP)	個	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0020	ﾌﾞﾚｯｸﾞ ｳｯｽﾞ 屋外露出 300口×200	個	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0021	埋込ｺﾝﾍﾞｰﾄ 2P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	6			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0022	埋込ｺﾝﾍﾞｰﾄ 2P15Ax1 E極付 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ	個	4			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00020	動力設備工事	0023	金属ﾌﾞﾚｯｸﾞ W400×H300	m	1.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	幹線設備工事	0001	分電盤 1L-2	個	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	幹線設備工事	0002	WVR14-4C 既設管内	m	77.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00030	幹線設備工事	0003	WVR38-4C 既設管内	m	77.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0001	PF管 22 隠蔽	m	42.4			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0002	PF管 28 隠蔽	m	3.2			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0003	IV5.5mm2 管内	m	11.6			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0004	IV5.5mm2 PF管内	m	4.4			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0005	IV8mm2 管内	m	11.6			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0006	IV8mm2 PF管内	m	4.4			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0007	構内ケーブル0.5mm-10P ころがし	m	5.7			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0008	構内ケーブル0.5mm-10P PF管内	m	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0009	ﾌﾞﾗﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ 新金属	枚	4			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0010	ﾌﾗｯｸﾄﾙﾄﾞ ｳｯｽﾞ 102x44(ｶﾞﾝ-付)	個	4			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0011	端子盤 1T-4	個	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00040	電話設備工事	0012	接地端子盤 ET-1	個	1			
0020	資材搬出IC管理事務所棟改修工事	0020	電気設備工事	00050	ﾌﾙﾄﾞ 共聴設備工事	0001	PF管 1					

【内訳明細書】

(工事名) 道東自動車道 長流枝スマートIC管理施設新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳書及び工種内訳書の金額のものとなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

・週休2日にかかる費用を含むものとする。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	電気設備工事	00060	インパル設備工事	0005	インパル親機（取外再取付）	m		個	1			
0020	電気設備工事	00060	インパル設備工事	0006	インパル子機	m		個	1			
0020	電気設備工事	00070	自動火災報知設備工事	0001	AE0.9mm-2C ころがし	m		個	56.2			
0020	電気設備工事	00070	自動火災報知設備工事	0002	AE0.9mm-4C ころがし	m		個	1.5			
0020	電気設備工事	00070	自動火災報知設備工事	0003	アクトレドックス 102x54 (3x1付)	m		個	13			
0020	電気設備工事	00070	自動火災報知設備工事	0004	差動式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器 2種	個		13				
0020	電気設備工事	00070	自動火災報知設備工事	0005	差動式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器 2種 (取外再取付)	個		3				
0020	電気設備工事	00070	自動火災報知設備工事	0006	煙式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器 2種 (取外再取付)	個		1				
0020	電気設備工事	00070	自動火災報知設備工事	0007	定温式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器 1種防水型 (取外再取付)	個		1				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0001	VVF2.0mm-2C 管内(撤去)	m		個	114			
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0002	VVF2.0mm-2C PF管内(撤去)	m		個	104			
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0003	VVF2.0mm-3C 管内(撤去)	m		個	46.7			
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0004	VVF2.0mm-3C PF管内(撤去)	m		個	225			
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0005	ｸﾞﾗﾌﾞ ﾏﾞﾗｲﾌﾞ 1P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個		2				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0006	ｸﾞﾗﾌﾞ ﾏﾞﾗｲﾌﾞ 1P15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個		8				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0007	ｸﾞﾗﾌﾞ ﾏﾞﾗｲﾌﾞ 1P15Ax3 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個		2				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0008	埋込ｺﾝﾍﾞｰﾄ 2P15Ax1 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個		10				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0009	埋込ｺﾝﾍﾞｰﾄ 2P15Ax2 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個		17				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0010	埋込ｺﾝﾍﾞｰﾄ 2P15Ax1+E 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個		3				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0011	埋込ｺﾝﾍﾞｰﾄ 2P15Ax2+E 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個		4				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0012	埋込ｺﾝﾍﾞｰﾄ 2P15Ax1+ET 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個		2				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0013	埋込ｺﾝﾍﾞｰﾄ 2P15Ax2+ET 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ(撤去)	個		1				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0014	灯具A-402 (撤去)	台		13				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0015	灯具A-402B (撤去)	台		6				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0016	灯具B-201 (撤去)	台		1				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0017	灯具B-202 (撤去)	台		1				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0018	灯具B-202B (撤去)	台		1				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0019	灯具B-401 (撤去)	台		6				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0020	灯具G-363 (撤去)	台		1				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0021	灯具I-20B (撤去)	台		1				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0022	灯具B-321 (撤去)	台		1				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0023	灯具B-321B (撤去)	台		1				
0020	電気設備工事	00080	電灯設備撤去工事	0024	灯具E-323 (撤去)	台		1				
0020	電気設備工事	00090	動力設備撤去工事	0001	VVF2.0mm-2C 管内(撤去)	m		個	114			
0020	電気設備工事	00090	動力設備撤去工事	0002	VVF2.0mm-2C PF管内(撤去)	m		個	104			
0020	電気設備工事	00090	動力設備撤去工事	0003	VVF2.0mm-3C 管内(撤去)	m		個	46.7			
0020	電気設備工事	00090	動力設備撤去工事	0004	VVF2.0mm-3C PF管内(撤去)	m		個	225			
0020	電気設備工事	00100	幹線設備撤去工事	0001	分電盤 1L-2 (撤去)	個		1				
0020	電気設備工事	00100	幹線設備撤去工事	0002	VVR14-4C 管内(撤去)	m		個	72.8			
0020	電気設備工事	00100	幹線設備撤去工事	0003	VVR38-4C 管内(撤去)	m		個	72.8			
0020	電気設備工事	00110	電話設備撤去工事	0001	ﾌﾞﾗﾝｸﾞﾚｰﾄ 新金属(撤去)	個		5				
0020	電気設備工事	00110	電話設備撤去工事	0002	端子盤 1T-4 (撤去)	個		1				
0020	電気設備工事	00110	電話設備撤去工事	0003	接地端子盤 ET-1 (撤去)	個		1				
0020	電気設備工事	00120	FtLB 共聴設備撤去工事	0001	S-5C-FB 管内 (撤去)	m		個	67.7			
0020	電気設備工事	00120	FtLB 共聴設備撤去工事	0002	直列ｺﾝﾍﾞｰﾄ 中間 (撤去)	個		3				
0020	電気設備工事	00130	拡声設備撤去工事	0001	AE1.2mm-3C PF管内 (撤去)	m		個	19.8			
0020	電気設備工事	00130	拡声設備撤去工事	0002	天井埋込ｽﾍﾟｰｶｰ (撤去)	個		3				
0020	電気設備工事	00130	拡声設備撤去工事	0003	ﾌﾞﾗﾝｸﾞﾚｰﾄ (撤去)	個		2				
0020	電気設備工事	00140	インパル設備撤去工事	0001	AE1.2mm-5P ころがし (撤去)	m		個	24.5			
0020	電気設備工事	00140	インパル設備撤去工事	0002	インパル子機 (撤去)	個		1				
0020	電気設備工事	00150	自動火災報知設備撤去工事	0001	AE0.9mm-2C PF管内 (撤去)	m		個	48.8			
0020	電気設備工事	00150	自動火災報知設備撤去工事	0002	AE0.9mm-4C PF管内 (撤去)	m		個	10.6			
0020	電気設備工事	00150	自動火災報知設備撤去工事	0003	差動式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器 2種 (撤去)	個		11				
0020	電気設備工事	00150	自動火災報知設備撤去工事	0004	定温式ｽﾎﾞｯﾄ型感知器 1種防水型 (撤去)	個		1				
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0001	ACP-5ﾊﾞﾙｳﾞｰﾝｽﾂﾛﾝ 4方向ﾄﾅﾘﾁｰﾍﾞﾙ 冷房5.0kW	台		1				
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0002	ACP-6ﾊﾞﾙｳﾞｰﾝｽﾂﾛﾝ 壁掛型 冷房5.0kW	台		1				
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0003	ACR-8～12ﾊﾞﾙｳﾞｰﾝｽﾂﾛﾝ 壁掛型 冷房2.2kW	台		5				
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0004	冷媒用断熱被覆銅管 液管 屋内一般 6.35φ	m		個	30.8			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0005	冷媒用断熱被覆銅管 ｶﾞｽ管 屋内一般 9.52φ	m		個	15.5			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0006	冷媒用断熱被覆銅管 ｶﾞｽ管 屋内一般 12.7φ	m		個	15.3			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0007	ﾄﾞﾚｲﾝ硬質ｶﾞﾗｼﾞｬｲﾋﾞｰﾐｽ管 (VP) 屋内一般 20A	m		個	16.8			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0008	ﾄﾞﾚｲﾝ硬質ｶﾞﾗｼﾞｬｲﾋﾞｰﾐｽ管 (VP) 屋内一般 25A	m		個	9.2			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0009	冷媒管化脂ｶﾊﾞｰ 樹脂製 SD-100相当	m		個	18.3			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0010	保温 GWﾄﾞﾚｲﾝ管 屋内隠蔽 25A	m		個	5.7			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0011	室内外連絡配線 VVF2.0-3C ころがし配線	m		個	37.3			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0012	ﾍﾔﾝ配線 CVM1.25-2C ころがし配線	m		個	12.6			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0013	ﾍﾔﾝ配線 CVM1.25-2C 管内配線	m		個	5.6			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0014	合成樹脂製可とう電線管 隠蔽 PF16	m		個	4.1			
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0015	ｽﾃｯﾌﾟﾙ ｸﾞﾗｽ 樹脂製 2個用浅型	個		3				
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0016	ｽﾘｰﾌ ｷｬｯﾌﾟ AT-75CKS3	個		1				
0020	機械設備工事	00010	空気調和設備工事	0017	機械はつり 厚さ200mm 75mm	箇所		5				
0020	暖房設備工事	00020	暖房設備工事	0001	KFH-1 温風暖房機 灯油焚付式温風暖房機 暖房3.48kW	台		7				
0020	暖房設備工事	00020	暖房設備工事	0002	EH-3 電気ヒーター チェスト内蔵壁掛型 暖房8100kJ/h	台		1				
0020	暖房設備工事	00020	暖房設備工事	0003	EH-10 電気ヒーター チェスト内蔵壁掛型 暖房4500kJ/h	台		1				
0020	暖房設備工事	00020	暖房設備工事	0004	EH-11 電気ヒーター チェスト内蔵壁掛型 暖房10800kJ/h	台		1				
0020	暖房設備工事	00020	暖房設備工事	0005	灯油配管用被覆銅管 屋内一般配管φ8	m		個	7.7			
0020	暖房設備工事	00020	暖房設備工事	0006	合成樹脂製可とう電線管 埋設 PF22	m		個	7.7			
0020	暖房設備工事	00020	暖房設備工事	0007	灯油用埋込ｽﾍﾟｰｸｽ φ8 床ｽﾍﾟｰｸｽ	個		5				
0020	暖房設備工事	00020	暖房設備工事	0008	ｽﾘｰﾌ ｷｬｯﾌﾟ AT-75CKS3	個		5				
0020	暖房設備工事	00020	暖房設備工事	0009	機械はつり 厚さ200mm 75mm	箇所		5				
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0001	HEU-1 換気空調機 天井ｷｬｯﾌﾟ型 60m3/h	台		2				
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0002	HEU-8 換気空調機 天井ｷｬｯﾌﾟ型 30m3/h	台		4				
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0003	HEU-9 全熱交換器ｺﾝﾍﾞｰﾄ 天井ｷｬｯﾌﾟ型 210m3/h	台		1				
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0004	VE-2 ｸﾞﾗｲﾄﾞ用換気扇 低騒音型 150m3/h	台		1				
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0005	VE-3 ｸﾞﾗｲﾄﾞ用換気扇 低騒音型 200m3/h	台		1				
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0006	VE-6 ｸﾞﾗｲﾄﾞ用換気扇 低騒音型 100m3/h	台		1				
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0007	VE-7 ｸﾞﾗｲﾄﾞ用換気扇 低騒音型 350m3/h	台		2				
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0008	ｽﾊﾞｲﾝ ｲﾌｵｸﾞﾙ 100φ	m		個	52			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0009	ｽﾊﾞｲﾝ ｲﾌｵｸﾞﾙ 150φ	m		個	13.9			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0010	ｽﾊﾞｲﾝ ｲﾌｵｸﾞﾙ 200φ	m		個	2.4			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0011	ｸﾞﾗｲﾄﾞ用断熱被覆銅管 液管 屋内一般 6.35φ 保温付 100φ	m		個	2			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0012	ｸﾞﾗｲﾄﾞ用断熱被覆銅管 ｽﾊﾞｲﾝ ｲﾌｵｸﾞﾙ ｷｬｯﾌﾟ 保温付 150φ	m		個	2			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0013	ｸﾞﾗｲﾄﾞ用断熱被覆銅管 ｽﾊﾞｲﾝ ｲﾌｵｸﾞﾙ ｷｬｯﾌﾟ 保温付 200φ	m		個	0.1			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0014	ｸﾞﾗｲﾄﾞ用断熱被覆銅管 長方形ｸﾞﾗｲﾄﾞ 板厚 0.5mm	m2		個	2			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0015	ｸﾞﾗｲﾄﾞ用断熱被覆銅管 長方形ｸﾞﾗｲﾄﾞ 板厚 0.8mm	m2		個	1			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0016	保温 GW25mm ｽﾊﾞｲﾝ ｲﾌｵｸﾞﾙ 屋内隠蔽 100φ	m		個	35.2			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0017	保温 GW25mm ｽﾊﾞｲﾝ ｲﾌｵｸﾞﾙ 屋内隠蔽 150φ	m		個	9.3			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0018	保温 GW25mm ｽﾊﾞｲﾝ ｲﾌｵｸﾞﾙ 屋内隠蔽 200φ	m		個	2.4			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0019	保温 GW25 長方形ｸﾞﾗｲﾄﾞ 屋内隠蔽	m2		個	1.1			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0020	ﾍﾔﾝ用ｸﾞﾗﾌﾞ CW1.25-2C ころがし配線	m		個	9.3			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0021	ﾍﾔﾝ用ｸﾞﾗﾌﾞ CW1.25-2C 管内配線	m		個	2.2			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0022	合成樹脂製可とう電線管 隠蔽 PF16	m		個	1.7			
0020	換気設備工事	00030	換気設備工事	0023	ｽﾃｯﾌﾟﾙ ｸﾞﾗｽ 樹脂製 2個用浅型	個		1				
0020	機械設備撤去工事	00040	機械設備撤去工事	0001	ﾊﾞﾙｳﾞｰﾝｽﾂﾛﾝ 壁掛型 冷房2.8kW以下 (撤去)	台		1				
0020	機械設備撤去工事	00040	機械設備撤去工事	0002	ﾊﾞﾙｳﾞｰﾝｽﾂﾛﾝ 天井ｷｬｯﾌﾟ型 冷房4.0kW以下 (撤去)	台		1				
0020	機械設備撤去工事	00040	機械設備撤去工事	0003	ﾊﾞﾙｳﾞｰﾝｽﾂﾛﾝ 天井ｷｬｯﾌﾟ型 冷房4.5kW以下 (撤去)	台		3				
0020	機械設備撤去工事	00040	機械設備撤去工事	0004	ﾊﾞﾙｳﾞｰﾝｽﾂﾛﾝ 壁掛型 冷房2.5kW以下 (撤去)	台		1				
0020	機械設備撤去工事	00040	機械設備撤去工事	0005	ﾊﾞﾙｳﾞｰﾝｽﾂﾛﾝ 壁掛型 冷房4.0kW(撤去)	台		1				

【内訳明細書】

(工事名) 道東自動車道 長流枝スマートIC管理施設新築工事

・内訳明細書は、総括表、種目内訳表及び工種内訳書の金額のもととなる明細の内訳を参考として示すものである。積算計上にあたり、内訳明細書（名称・単位・数量）と特記仕様書（適用する関連仕様書を含む）及び設計図との間に相違がある場合には、特記仕様書及び設計図を優先すること。

・週休2日にかかる費用を含むものとする。

種目番号	種目名称	工種番号	工種名称	内訳番号	工種内訳名称	番号	名称	単位	数量	単価	金額	備考
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0010	ドレン用 硬質塩化ビニル管(VP) 屋内一般配管 25A(撤去)	m	7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0011	ドレン用 配管用炭素鋼鋼管(白) (撤去)	m	8.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0012	冷媒管化脂ハネ 樹脂製 60×58(撤去)	m	10.3			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0013	保温 GW ドレン管 屋内隠蔽 20A(撤去)	m	0.3			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0014	保温 GW ドレン管 屋内隠蔽 25A(撤去)	m	11.8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0015	FT道風暖房機 ファンコイルユニット FCU-12相当(撤去)	台	8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0016	電気ﾊﾟﾈﾙﾎｰﾙｰ 暖房 3.5kW以下(撤去)	台	4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0017	灯油用埋込ﾎﾞｯｸｽ φ8 床ﾎﾞｯｸｽ(撤去)	個	5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0018	全熱交換器 天井ｷｬｯﾌﾟ型 100m3/h以下(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0019	全熱交換器 天井ｷｬｯﾌﾟ型 300m3/h以下(撤去)	台	3			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0020	全熱交換器 天井ｷｬｯﾌﾟ型 500m3/h以下(撤去)	台	3			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0021	天井扇 天井埋込型 換気扇(撤去)	台	3			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0022	有圧換気扇 20cm(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0023	片吸込ｼｮｯｸｱｯﾌﾟ #2以下(撤去)	台	2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0024	ﾌﾗﾝｸ ｶﾞﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞﾌﾞﾙ 板厚 0.5mm(撤去)	m2	17.3			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0025	ﾌﾗﾝｸ ｶﾞﾗﾝｼﾞ 工法ﾀﾞﾌﾞﾙ 板厚 0.8mm(撤去)	m2	3.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0026	ｽﾊﾟｲﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 100φ(撤去)	m	11.6			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0027	ｽﾊﾟｲﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 150φ(撤去)	m	28.3			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0028	ｽﾊﾟｲﾙﾀﾞﾌﾞﾙ 200φ(撤去)	m	38.5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0029	噴出口ﾎﾞｯｸｽ 板厚 0.5mm(撤去)	m2	0.5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0030	噴出口ﾎﾞｯｸｽ 板厚 0.6mm(撤去)	m2	2.8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0031	たわみ接手 片吸込型 #2以下(撤去)	組	2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0032	吹出口 VHS 450×450(撤去)	個	2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0033	吹出口 VHS 150×150(撤去)	個	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0034	排気ﾌｰﾄﾞ ー重 1600×900×950H(撤去)	m2	1.4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0035	排気ﾌｰﾄﾞ ー重 1500×900×950H(撤去)	m2	1.4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0036	排気ﾌｰﾄﾞ ー重 1000×750×950H(撤去)	m2	0.8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0037	ｸﾞﾘｰﾝｽﾃｰﾙﾎｰ V型 370×504×250H(撤去)	m2	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0038	ｸﾞﾘｰﾝｽﾃｰﾙﾎｰ V型 420×504×320H(撤去)	m2	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0039	風量調節防火ｸﾞﾗﾝﾌﾟ FVD 250×200(撤去)	m2	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0040	風量調節防火ｸﾞﾗﾝﾌﾟ FVD 300×200(撤去)	m2	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0041	風量調節防火ｸﾞﾗﾝﾌﾟ FVD 150×150(撤去)	m2	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0042	保温(長方形ﾀﾞﾌﾞﾙ) 隠蔽 GW25(撤去)	m2	8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0043	保温(長方形ﾀﾞﾌﾞﾙ) 隠蔽 RW50(撤去)	m2	13.5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0044	消音内貼 GW25(撤去)	m2	2.8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0045	保温(ｽﾊﾟｲﾙﾀﾞﾌﾞﾙ) 隠蔽 GW25(撤去)	m2	41.2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0046	洋風便器 ﾌﾗｯｼｬﾝﾄﾞﾙ 式(撤去)	組	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0047	手洗器 壁掛式 脚踏式(撤去)	組	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0048	洗面器 壁掛式 中型(撤去)	組	2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0049	水栓器 13A(撤去)	組	11			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0050	塩ビﾄﾗﾝﾍﾞﾝｸﾞ 交換PA 機械室・便所配管 20A(撤去)	m	27.1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0051	塩ビﾄﾗﾝﾍﾞﾝｸﾞ 交換PA 機械室・便所配管 25A(撤去)	m	10.4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0052	塩ビﾄﾗﾝﾍﾞﾝｸﾞ 交換PA 機械室・便所配管 32A(撤去)	m	2.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0053	塩ビﾄﾗﾝﾍﾞﾝｸﾞ 交換PA 機械室・便所配管 40A(撤去)	m	1.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0054	塩ビﾄﾗﾝﾍﾞﾝｸﾞ 交換PA 機械室・便所配管 50A(撤去)	m	1.9			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0055	保温(給水管) PF 屋内隠蔽 20A(撤去)	m	1.5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0056	保温(給水管) PF 暗渠内 20A(撤去)	m	16			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0057	保温(給水管) PF 暗渠内 25A(撤去)	m	9.1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0058	保温(給水管) PF 暗渠内 32A(撤去)	m	2.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0059	保温(給水管) PF 暗渠内 40A(撤去)	m	1.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0060	保温(給水管) PF 暗渠内 50A(撤去)	m	1.9			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0061	保温(給水管) PF 厨房露出 20A(撤去)	m	9.6			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0062	保温(給水管) PF 厨房露出 25A(撤去)	m	1.3			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0063	止水ｷｬｯﾌﾟ SKXﾊﾞｲﾌﾟﾝﾄﾞ D20	箇所	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0064	止水ｷｬｯﾌﾟ SKXﾊﾞｲﾌﾟﾝﾄﾞ D50	箇所	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0065	排水用鋳鉄管 機械室・便所配管 100A(撤去)	m	1.8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0066	排水用鉛管 機械室・便所配管 75A(撤去)	m	1.3			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0067	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所配管 排水設備 32A(撤去)	m	7.6			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0068	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所配管 排水設備 40A(撤去)	m	10.5			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0069	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所配管 排水設備 50A(撤去)	m	30.0			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0070	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所配管 排水設備 65A(撤去)	m	5.1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0071	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所配管 排水設備 80A(撤去)	m	3.7			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0072	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所配管 排水設備 100A(撤去)	m	2.1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0073	保温(排水管) PF 屋内隠蔽 40A(撤去)	m	1.2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0074	ｶﾞｽ給湯器(給湯専用) 屋内吸排気型 32号(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0075	電気温水器 床置き 貯湯量 11.5L(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0076	被覆鋼管(M) 機械室・便所配管 給湯設備 20A(撤去)	m	16.8			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0077	被覆鋼管(M) 機械室・便所配管 給湯設備 25A(撤去)	m	2.9			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0078	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所配管 ｶﾞｽ設備 20A(撤去)	m	12.6			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0079	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所配管 ｶﾞｽ設備 25A(撤去)	m	2.6			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0080	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所配管 ｶﾞｽ設備 32A(撤去)	m	2.2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0081	配管用炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所配管 ｶﾞｽ設備 40A(撤去)	m	6.9			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0082	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般配管 ｶﾞｽ設備 32A(撤去)	m	10			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0083	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般配管 ｶﾞｽ設備 40A(撤去)	m	10.4			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0084	冷凍冷蔵庫 1000×650×1950H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0085	ｶﾞｽ炊飯器 9L(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0086	台 650×600×650H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0087	ｼｬｯｸ 1070×610×1800H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0088	2槽ｼﾝｸﾞ 1200×750×850H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0089	ｶﾞｽｼﾝｸﾞ 900×600×850H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0090	台(下戸棚) 900×600×850H(撤去)	台	2			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0091	台(袖汁付) 1200×600×850H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0092	ﾎｰﾚﾝｼﾞ 1200×600×450H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0093	台(下戸棚) 1100×600×850H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0094	ｼｬｰｼﾝｸﾞ 1100×1000×850H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0095	2槽水切ｼﾝｸﾞ 1800×600×850H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0096	消毒保管庫 1010×590×1900H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0097	焼物器 600×400×602H(撤去)	台	1			
0020	青更帯広IC管理事務所棟改修工事	0030	機械設備工事	00040	機械設備撤去工事	0098	台 1650×600×850H(撤去)	台	1			