

仙台北部道路 利府高架橋他 6 橋補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名	<u>仙台北部道路 利府高架橋他 6 橋補修工事</u>		
2. 路線名	<u>常磐自動車道</u>		
	<u>仙台東部道路</u>		
	<u>三陸自動車道</u>		
	<u>仙台北部道路</u>		
	<u> </u>		
3. 工事箇所	<u>(自) 福島県 新地町 新地町駒ヶ嶺赤柴前</u>		
	<u>(至) 宮城県 亘理町 逢隈牛袋北新丁</u>		
	<u>(自) 宮城県 亘理町 逢隈牛袋北新丁</u>		
	<u>(至) 仙台市 宮城野区 中野字柳原</u>		
	<u>(自) 仙台市 宮城野区 中野字柳原</u>		
	<u>(至) 宮城県 利府町 加瀬船岡</u>		
	<u>(自) 宮城県 利府町 加瀬船岡</u>		
	<u>(至) 宮城県 富谷市 富谷源内</u>		
	<u>(自)</u>		
	<u>(至)</u>		
	<u> </u>		
	<u> </u>		
4. 工 費	<u>工事価格対象額</u>		<u>円</u>
	<u>消費税および地方消費税相当額</u>		<u>円</u>
	<u>計</u>		<u>円</u>
5. 施工内容	伸縮装置取替	1 0 m	
	断面修復工	4 3 L	
	支承取替工	1 基	
	サイドブロック補修工	2 4 基	
	壁高欄補修工	1 箇所	
	対傾構補修工	1 箇所	
	緩衝材補修工	3 箇所	
6. 工 期	契約保証取得の日の翌日から 360日間		

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 一般型非積雪地用	4	m			
2	15 - (17)	落下物防止柵撤去設置工 G 1 - 2 (Y 3)	3	m			
3	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型 B 1 (Y 1)	3	m			
4	17 - (1)	伸縮装置取替 E (S = 2 3 0 mm) (Y 1)	10	m			
5	17 - (29)	断面修復工 A	43	L			
6	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工 A	1	m ²			
7	17 - (34)	支承取替工 E	1	基			
8	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 A	1	回			
9	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A (Y 1)	16	回			
10	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖 A (Y 3)	2	回			
11	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 A (Y 2)	5	人・日			
12	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1	10	人・日			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1 (Y 2)	6	人・日			
14	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 2 (Y 2)	5	人・日			
15	特 - (1)	サイドブロック補修工 サイドブロック再設置 A	8	基			
16	特 - (1)	サイドブロック補修工 サイドブロック再設置 B - 1	10	基			
17	特 - (1)	サイドブロック補修工 サイドブロック再設置 B - 2	6	基			
18	特 - (1)	サイドブロック補修工 ボルト撤去 A - 1	32	本			
19	特 - (1)	サイドブロック補修工 ボルト撤去 A - 2	16	本			
20	特 - (1)	サイドブロック補修工 ボルト撤去 B - 1	13	本			
21	特 - (1)	サイドブロック補修工 ボルト撤去 B - 2	9	本			
22	特 - (2)	沓座補修工 A	13	L			
23	特 - (3)	コンクリートはつり工 A	0.04	m3			見積対象
24	特 - (4)	壁高欄補修工 A	1	箇所			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	特 - (5)	対傾構補修工 A	1	箇所			
26	特 - (6)	緩衝材補修工 A	2	箇所			
27	特 - (6)	緩衝材補修工 B	1	箇所			
28	特 - (7)	仮設防護柵工 A (Y 3)	1	式			
		計①					
29		諸経費①	1	式			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					