

令和 8 年度

仙台北部道路 利府高架橋他 6 橋補修工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 8 年 6 月

東日本高速道路株式会社
東北支社仙台東管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工 事 の 内 容	数 量 内 訳 (参考)	図面
仮設材運搬費 (Y 3)	仮設材等 (仮設防護柵) の運搬に要する費用をいう。(夜間作業)	リース基地 ～ 仙台港 I C B ランプ橋 現場 運搬距離 約13.4 k m (搬入・片道) 仙台港 I C B ランプ橋 現場 ～ リース基地 運搬距離 約11.5 k m (搬出・片道)	
現場溶接部検査費	鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超音波探傷試験を用いる場合の試験機械の性能確認試験、施工性試験、外観試験、超音波探傷試験、報告書作成に要する費用をいう。	PA6 (PA7側) : 1620mm PA9 (PA8側) : 1620mm	
非破壊検査試験費	コンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。	2.0m ²	
剥離剤用安全衛生保護具	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、呼吸用保護具 (フィルター等関連する装置一式を含む)、化学防護服、防護手袋、化学防護長靴 (シューズカバー) に要する費用をいう。なお、呼吸用保護具は塗膜剥離剤塗布時は電動ファン付呼吸用保護具を使用し、かき落とし時は使い捨て式防塵マスクとする。	呼吸用保護具本体 (電動ファン付き呼吸用保護具) : 1個 使い捨て式防塵マスク : 2個 呼吸用保護具用フィルター : 2個 化学防護服 : 2着 防護手袋 : 2組 化学防護長靴 (シューズカバー) : 2個 必要期間 : 2日	
剥離剤用養生設備工	対傾構補修工の施工に伴い、塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、手摺先行枠組足場の床面及び側面の密閉養生に要する費用をいう。	橋梁の形式 : 利府高架橋 P38 鋼桁 密閉養生面積 : 4.0m ²	

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工 事 の 内 容	数 量 内 訳 (参考)	図面
足場工費	一般構造物の施工または橋梁下部工補修に必要な足場工に要する費用をいう。	橋梁下部工補修用足場（足場側面にシート張防護を含む） 沼ノ沢橋 — 51.9空m ³ 必要期間0.3か月 利府高架橋P43 — 123.4空m ³ 必要期間3.4か月	○
昇降足場費	橋梁の吊足場工または検査路への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。	昇降足場（10m未満） 大平橋 — 44.5空m ³ 必要期間0.4か月 仙台東部高架橋P84 — 33.7空m ³ 必要期間3.3か月 利府高架橋P38 — 24.2空m ³ 必要期間0.4か月 昇降足場（10m以上～20m未満） 利府高架AランプPA6 — 47.5空m ³ 必要期間0.2か月 利府高架AランプPA9 — 65.7空m ³ 必要期間0.2か月	○
昇降足場費（Y2）	橋梁の吊足場工または検査路への移動に必要な昇降足場に要する費用をいう。 （夜間作業）	昇降足場（10m以上～20m未満） 仙台港 I C B ランプ橋 — 43.2空m ³ 必要期間0.6か月	○
吊足場工費 （防護型側面） （Y2）	橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護がある構造）の吊足場工に要する費用をいう。（夜間作業）	吊足場（防護型側面） 仙台東部高架橋P84 — 45.8m ² 必要期間0.3か月 仙台港 I C B ランプ橋 — 33.0m ² 必要期間0.5か月	○