常磐自動車道　Ｒ８いわき管内のり面土質調査

積　算　内　訳　書

令和　8年　9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

いわき管理事務所

概　　要

１．調査等業務名　常磐自動車道　Ｒ８いわき管内のり面土質調査

２．路線名　常磐自動車道
磐越自動車道

３．施工箇所　（自）福島県　いわき市　三沢町字沼平（いわき勿来ＩＣ）
（至）福島県　いわき市　好間町北好間字丸田（いわき中央ＩＣ）

（自）福島県　いわき市　内郷宮町鬼ヶ沢（いわきＪＣＴ）
（至）福島県　いわき市　三和町合戸字細戸（いわき三和ＩＣ）

（自）
（至）

（自）
（至）

（自）
（至）

４．施工内容　調査ボーリング 143.0m
標準貫入試験 125回
サンプリング 6本
地下水位観測 72箇所・月
土質試験 6シリーズ
調査ボーリング解析 125.0m
安定解析 6断面

５．期　間　自　令和　8年　9月　10日　～　至　令和　10年　1月　2日（ 480日間）

調査等業務名	常磐自動車道　Ｒ８いわき管内のり面土質調査

工　種・名　称・細　目	単　位	数　量	金　額	摘　要
土質地質調査業務				
土質地質調査	式	1	23,625,056	
調査ボーリング 砂・砂質土　φ　６６　㎜　鉛直下方　オールコアリング	m	125		
調査ボーリング 砂・砂質土　φ１１６　㎜　鉛直下方　ノンコアリング	m	18		
標準貫入試験　砂・砂質土	回	125		
サンプリング　三重管式	本	6		
地下水位観測（自記水位計設置）	箇所	12		
地下水位観測（自記水位計観測）	箇所・月	72		
土質試験 土粒子の密度試験方法	シリーズ	6		
土質試験 土の含水比試験方法	シリーズ	6		
土質試験 土の粒度試験方法（ふるい～沈降分析）試料0.5kg以下	シリーズ	6		
土質試験 土の液性限界・塑性限界試験方法	シリーズ	6		
土質試験 土の湿潤密度試験方法	シリーズ	6		
土質試験 土の圧密非排水（ＣＵbar）三軸圧縮試験方法	シリーズ	6		
機械等運搬	式	1		
現場内小運搬（クローラ）　Ａ１	m	169		
現場内小運搬（モノレール）　Ａ１	m	15		
現場内小運搬（モノレール）　Ａ２	m	92		
現場内小運搬（モノレール）　Ａ３	m	196		
現場内小運搬（モノレール）　Ａ４	m	816		
足場仮設 傾斜地足場	箇所	12		
準備及び跡片付け	式	1		
調査孔閉塞	箇所	6		
搬入路伐採等	m	1,119		
交通費・日当・宿泊費	式	1	2,528,553	
土質地質調査　交通費・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	16,032,162	
国土地盤情報データベース検定	式	1	24,000	
国土地盤情報データベース検定 有資格	式	1		
技術業務・直接人件費	式	1	7,947,039	
調査ボーリング解析	m	125		
高盛土の安定解析（常時）	断面	6		
高盛土の安定解析 レベル１地震動時（盛土高１５m未満）	断面	4		
高盛土の安定解析 レベル１地震動時（盛土高１５m以上）	断面	2		
高盛土の安定解析 レベル２地震動時（盛土高１５m未満）	断面	4		
高盛土の安定解析 レベル２地震動時（盛土高１５m以上３０m未満）	断面	1		
高盛土の安定解析 レベル２地震動時（盛土高３０m以上）	断面	1		
技術業務　設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費	式	1	81,312	
技術業務　交通費・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,279,174	
一般管理費等	式	1	6,622,704	
合計	式	1	61,140,000	