質問書様式

別紙

件名	首都圏中央連絡自動車道　牛久阿見ＩＣ～阿見東ＩＣ間附帯工工事

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質　問　事　項	回答（発注者使用欄）
1	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P3　6-2	自工区外盛土箇所において搬出可能な時期等の設定はないものとして考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	搬出可能時期の指定はございません
2	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P3　6-2	自工区外盛土箇所の荷受けに関して、荷受けの作業は当該工事の対象外ということでよろしいでしょうか。ご教示ください。	特記仕様書 23-8（2）に記載のとおりです。
3	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P3　6-2	荷受けの作業がある場合には管理基準はどのようなものになるのでしょうか。ご教示ください。	特記仕様書 23-8（3）に記載のとおりです。
4	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P3　6-2	６－２－１の表中の（）は当該工事の概算搬出量と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	特記仕様書 6-2-1 に記載のとおり、表中の（）内は本工事における概算搬出量を示しております。
5	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P11　12-2	工事用道路について一般公道に関しては特段の管理は必要ないと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。（泥汚れの清掃などは別）	貴社の施工計画に基づきお考えください。
6	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P11　12-3	道路清掃に使用する水の供給はどのような方法でどこから供給するように想定されていますでしょうか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
7	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P11　12-3	道路清掃後の排水処理について、濁水処理等を考慮しておりますでしょうか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
8	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P12　13	各資材ヤードの出入口の誘導警備員の配置が設定されておりませんが、受け取り側で配置済と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	本工事で配置を予定している交通保安要員は、特記仕様書 23-7 に記載のとおりです。
9	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P24　23-2	既設のRC-40をRC-40として再利用する場合のRC-40としての適合条件はどのようなものになるのでしょうか。茨城県の基準では粒度分布が基準になっていると思われます。基準を満たしていないものは路盤廃材として処理を行わないと廃棄物処理法違反になるのではないでしょうか。また、廃棄物ではなくRC-40の再利用であるという証明は茨城県などに承認を行う必要はないのでしょうか。ご教示ください。	本工事の発生材料においては、廃棄物処理法違反には該当しないと考えております。
10	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P31　23-8	撤去対象のプレガータ橋の解体に関してボルトナットの撤去はガス切断を行ってもよろしいでしょうか。ご教示ください。（ガス切断を行うと再利用を考えた場合強度低下の恐れがあるため）	ガス切断による撤去を想定しておりません。
11	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P36　23-10	復旧工使用する材料（コンクリート二次製品　等）については、撤去物の再利用ではなく新品使用と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	復旧工に使用する材料は、特記仕様書 23-10 に記載のとおりです記載のない場合は、共通仕様書 1-23-1 に記載のとおりです。
12	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P39　23-11	仮締切工の施工時の濁水処理に関してはどのようにお考えでしょうか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
13	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P39　23-11	仮締切材引抜時の地山の緩みによる変状についてはどのようにお考えでしょうか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
14	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P39　23-11	鋼矢板施工がＷＪ併用となっておりますが、ＷＪ用の用水の供給はどのようにお考えでしょうか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。

質問書様式　　別紙

件名	首都圏中央連絡自動車道　牛久阿見ＩＣ～阿見東ＩＣ間附帯工工事

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質　問　事　項	回答（発注者使用欄）
15	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P39　23-11	鋼矢板施工がＷＪ併用となっておりますが、ＷＪ使用時に排水される汚濁水の処理はどのようにお考えでしょうか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
16	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P40　23-12	圃場復旧用の材料（耕土）については購入土と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	圃場復旧工で、購入土の使用は見込んでおりません。
17	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P40　23-12	上記材料が仮置き土の場合、どこからの運搬となりますでしょうか。ご教示ください。	圃場復旧工で、仮置土の使用は見込んでおりません。
18	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P40　23-12	購入土・仮置土ともに、地権者の了解は得られているのでしょうか。ご教示ください。	圃場復旧工で、購入土及び仮置土の使用は見込んでおりません。
19	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P40　23-12	地権者との協議は発注者側で行っていただけるという認識でよろしいでしょうか。ご教示ください。	共通仕様書 1-11 に記載のとおりです。
20	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P40　23-12	仮に仮置き土使用の場合、耕土が不足した場合は購入土とするのでしょうか。ご教示ください。	圃場復旧工で、購入土及び仮置土の使用は見込んでおりません。
21	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P40　23-12	田の箇所に配置される地下排水管について、借地していない部分の排水との取り合いがうまくいかないことが想定されますが、そのような場合は全て交換と考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	特記仕様書 23-12（3）　に記載のとおりです。
22	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P40　23-12	圧密沈下により借地部分の表面がかなり沈下していることが想定されますが、耕土部を漉き取り下部に盤上げ用の材料を供給し、表土（耕土）を戻すようにするのでしょうか。ご教示ください。	特記仕様書 23-12（3）　に記載のとおりです。
23	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P41　23-13	RC-40の再利用での盛土となっておりますが、再生砕石の築堤盛土は安定しないと思われますが、粒度調整などを行って再生砕石を使用すると考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	設計図書の内容に則った施工計画をお考え下さい。
24	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P42　23-15	排水管については既存の仮排水管の撤去、仮設架台の解体を含むものと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	排水管については、特記仕様書 23-8 に記載のとおり、仮排水管の撤去及び仮設架台の解体は含んでおりません。
25	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P42　23-15	上記で撤去・解体した材料の処理はどのように行うのでしょうか。ご教示ください。	排水管については、特記仕様書 23-8 に記載のとおり、仮排水管の撤去及び仮設架台の解体は含んでおりません。
26	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P42　23-15	排水管については、現地踏査・詳細設計が必要となりますが、工事費用の中に含まれるものと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
27	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P44　23-18	RC-40の再利用について、購入するRC-40の材料と材利用材料では粒度・混入物（土砂など）で材料の基準を満たしていないことが想定されます。基礎材の皮質としての担保をいたしかねますが、特に問題ないと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	特記仕様書 23-2 に記載のとおり、現場から発生する砕石はＲＣ－４０（中古）を想定しております。

質問書様式　　別紙

件名	首都圏中央連絡自動車道　牛久阿見ＩＣ～阿見東ＩＣ間附帯工工事

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質　問　事　項	回答（発注者使用欄）
28	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P33　23-8	撤去工　引込電線管路において、対象管路内に活線はないという認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
29	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P28　23-8	工事用道路・施工ヤードの復旧において、田・畑以外の箇所の引き渡し形状はどのように考えておりますでしょうか。（沈下している箇所への土砂の投入等を行う場合はどこからの土砂の運搬となるか。また、購入土となるのか）ご教示ください。	形状については、設計図に記載のとおりです。また、購入土及び仮置土の使用は見込んでおりません。
30	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P28　23-8	同上の箇所において、当初林であった箇所の植林は行うのでしょうか。ご教示ください。	設計図書の内容に則った施工計画をお考え下さい。
31	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P37　23-10	加熱アスファルト表層工の下地で、切込砕石路盤工が計上されておりませんが、今回の復旧工においては切込砕石路盤工は必要ないという認識でよろしいでしょうか。ご教示ください。	そのとおりです。
32	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P33　23-8	大型土のう撤去において、土のう内の中詰土の処分（搬出先）はどのように想定しておりますでしょうか。ご教示ください。	特記仕様書 23-8（2）に記載のとおり、中詰土砂の運搬・処分は見込んでおりません。 また、特記仕様書 25-1 に記載のとおり、関係機関との調整により追加する場合があります。
33	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	単価表P8	調整池の底盤のコンクリートシールにおいて、図面上、目地の表記がございませんが、目地の必要はないのでしょうか。また、必要な場合は目地の設置基準はどのように想定しておりますでしょうか。ご教示ください。	見込んでおりません。
34	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P28　23-8	捨土掘削において、搬出する材料の材料試験は搬出先で行い、搬出側では行わないという認識でよろしいでしょうか。ご教示ください。	特記仕様書 25-1 に記載のとおり、関係機関との調整により追加する場合があります。
35	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	単価表P11	工期延長になった場合（延長になった理由にもよりますが）今回見積対象となっている経費の見直しも行われるという認識でよろしいでしょうか。ご教示ください。	工期延長の有無に関わらず、諸経費の変更事由が生じた場合においては、監督員と受注者とで協議するものとお考え下さい。
36	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書P40　23-12	地権者に返却を行う借地に関して、適時返却を行いながら整備を行っていかないと導線がなくなり、アクセスできなくなる箇所が発生してくると思われますが、立ち合い調整等がうまく進まなくなり、工期を延長せざるを得なくなった場合はどのような処置になりますでしょうか。ご教示ください。	監督員が工期延期を必要と認めた場合において、別途協議するものとお考え下さい。
37	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	単価表P11	見積対象となっております「a：共通仮設費」及び「b：現場管理費」につきまして、参考積算条件書にて公表されるのでしょうか。ご教示ください。	公表しません。