

首都圏中央連絡自動車道  
牛久阿見 IC～阿見東 IC 間附帯工工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 8 年 6 月

東日本高速道路株式会社 関東支社  
つくば工事事務所

## 割掛対象表参考内訳書

### 【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事用機械分解組立費①	重建設機械の分解、組立、輸送及び 運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 クローラークレーン系 35t吊を超え100t吊以下－1台－2往復 運搬距離52.7km（片道）	－
工事用機械分解組立費②	重建設機械の分解、組立、輸送及び 運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 クローラークレーン系 35t吊を超え200t吊以下－1台－2往 運搬距離52.7km（片道）	－
工事用機械分解組立費③	重建設機械の分解、組立、輸送及び 運搬時の損料または賃料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 クローラークレーン系 35t吊を超え80t吊以下－1台－1往復 運搬距離52.7km（片道）	－
仮設材等運搬費	仮設材等（鋼矢板、H形鋼、覆工板等） の運搬に要する費用をいう。	運搬距離52.7km（片道）	－
地質調査等費	平板載荷試験、ボーリング、サウン ディング、その他現位置試験に要する費用をいう。	平板載荷試験-1箇所	－

### 【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
工事車両泥落とし装置費	水洗い等による工事車両の泥落としに要する費用をいう。	工事車両泥落とし 配置図 ①～④ 普通作業員 1名／日・箇所 高圧洗浄機 1台／箇所 延べ日数570日	○

### 【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
足場工費	一般構造物の施工に必要な足場工に 要する費用をいう。	（一般構造物足場） 重力式擁壁（高さ10m未満）-95.8空m3	－

### 【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
構造物水抜穴費	コンクリート構造物に設置する水抜 穴に要する費用をいう。	VP管（φ40）-31.9m（重力式擁壁）	○
目地材費	コンクリート構造物の継目に設置 する目地材に要する費用をいう。	目地材（t=1cm）-6.0m <sup>2</sup> （重力式擁壁）	－