

常磐自動車道 初石ボックス照明設備更新工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 初石ボックス照明設備更新工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県三郷市
(至) 千葉県柏市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事はトンネル照明設備の更新を行うものであり、これらに伴う据付撤去、配管配線、試験調整等までの一切の工事を行うものである。

5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 900日間

工 費 内 訳 書

費 目	金 額 (円)	摘 要
直 接 工 事 費 合 計 金 額		
共 通 仮 設 費 (積上計上分)		
共 通 仮 設 費 (率計上分)		
現 場 管 理 費		
一 般 管 理 費 等		
工 事 価 格 対 象 額		
消費税及び 地方消費税相当額		
請 負 対 象 額		

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
0106	三郷トンネル電気室その他照明設備工事	式	1			
0206	三郷トンネル上り照明設備工事	式	1			
0306	三郷トンネル下り照明設備工事	式	1			
0406	若葉台ボックス電気室その他照明設備工事	式	1			
0506	若葉台ボックス上り照明設備工事	式	1			
0606	若葉台ボックス下り照明設備工事	式	1			
0706	初石ボックス電気室その他照明設備工事	式	1			
0806	初石ボックス上り照明設備工事	式	1			
0906	初石ボックス下り照明設備工事	式	1			
1006	青田ボックス電気室その他照明設備工事	式	1			
1106	青田ボックス上り照明設備工事	式	1			
1206	青田ボックス下り照明設備工事	式	1			
1306	伊勢原ボックス電気室その他照明設備工事	式	1			
1406	伊勢原ボックス上り照明設備工事	式	1			
1506	伊勢原ボックス下り照明設備工事	式	1			
1606	三郷トンネル電気室その他照明設備撤去工事	式	1			
1706	三郷トンネル上り照明設備撤去工事	式	1			
1806	三郷トンネル下り照明設備撤去工事	式	1			

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1906	若葉台ボックス電気室その他照明設備撤去工事	式	1			
2006	若葉台ボックス上り照明設備撤去工事	式	1			
2106	若葉台ボックス下り照明設備撤去工事	式	1			
2206	初石ボックス電気室その他照明設備撤去工事	式	1			
2306	初石ボックス上り照明設備撤去工事	式	1			
2406	初石ボックス下り照明設備撤去工事	式	1			
2506	青田ボックス電気室その他照明設備撤去工事	式	1			
2606	青田ボックス上り照明設備撤去工事	式	1			
2706	青田ボックス下り照明設備撤去工事	式	1			
2806	伊勢原ボックス電気室その他照明設備撤去工事	式	1			
2906	伊勢原ボックス上り照明設備撤去工事	式	1			
3006	伊勢原ボックス下り照明設備撤去工事	式	1			
3106	三郷トンネル照明設備仮設工事	式	1			
3206	若葉台ボックス照明設備仮設工事	式	1			
3306	初石ボックス照明設備仮設工事	式	1			
3406	青田ボックス照明設備仮設工事	式	1			
3506	伊勢原ボックス照明設備仮設工事	式	1			
	***** 合 計 *****					

内 訳 書

C- 1 頁

工種番号：0106 三郷トンネル電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 トンネル照明盤	面	1			見積対象
02004	材料費 トンネル照明制御装置	面	1			見積対象
03004	材料費 輝度計受光部	台	2			見積対象
04004	据付工 トンネル照明盤	面	1			
05004	据付工 トンネル照明制御装置	面	1			
06004	据付工 輝度計受光部	台	2			
07005	試験調整工	式	1			
08090	ピット工 研り(蓋含む)	式	1			
09009	取付工 防水プルボックス 200×200×200	箇所	3			
10006	配線工 屋内ピット CVQ200sq	m	11			
11006	配線工 屋内ピット CV8sq-3C	m	10			
12006	配線工 屋内ピット CV5.5sq-3C	m	51			
13006	配線工 屋内ピット CV3.5sq-3C	m	301			
14006	配線工 屋内ピット CV3.5sq-2C	m	18			
15006	配線工 屋内ピット VVR22sq-4C	m	39			
16006	配線工 屋内ピット VVR8sq-3C	m	31			
17006	配線工 屋内ピット VVR5.5sq-3C	m	41			
18006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-3C	m	56			

内 訳 書

C- 2 頁

工種番号：0106 三郷トンネル電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-2C	m	18			
20006	配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	28			
21006	配線工 屋内ビッド CVV2sq-3C	m	39			
22006	配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	39			
23006	配線工 屋内ビッド CVV(-S)3.5sq-8C	m	39			
24006	配線工 屋内ビッド CCP-AP0.9-10P	m	39			
25006	配線工 屋内ビッド LANケーブル(CAT.5e)	m	10			
26006	配線工 屋内ビッド IV3.5sq	m	2			
27006	配線工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	18			
28006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	9			
29006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	28			
30006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	55			
31006	配線工 屋外管内 CVV2sq-3C	m	18			
32006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-8C	m	18			
33006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.9-10P	m	319			
34006	配線工 屋外管内 IV3.5sq	m	9			
35006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	26			
36006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	154			

内 訳 書

C- 3 頁

工種番号：0106 三郷トンネル電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	360			
38006	配線工 屋外FP管内 CVV2sq-3C	m	90			
39006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-8C	m	90			
40006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.9-10P	m	90			
41006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	64			
42006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 FP3.5sq-3C	m	11			
43006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR8sq-3C	m	3			
44006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR5.5sq-3C	m	9			
45006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	11			
46006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV2sq-3C	m	6			
47006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV(-S)3.5sq-8C	m	6			
48006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CCP-AP0.9-10P	m	249			
49006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 IV3.5sq	m	6			
50006	配線工 トンネル露出管内 FP3.5sq-3C	m	19			
51006	配線工 トンネル露出管内 VVR8sq-3C	m	5			
52006	配線工 トンネル露出管内 VVR5.5sq-3C	m	10			
53006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	14			
54006	配線工 トンネル露出管内 CVV2sq-3C	m	10			

内 訳 書

工種番号：0106 三郷トンネル電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0206 三郷トンネル上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 基本照明 LTP-110-W	灯	56			見積対象
02004	材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			見積対象
03004	材料費 入口照明 TES-400-2M	灯	36			見積対象
04004	材料費 入口照明 TES-300-2M	灯	48			見積対象
05004	材料費 入口照明 TES-250-2M	灯	42			見積対象
06004	材料費 入口照明 TES-200-2M	灯	22			見積対象
07004	材料費 入口照明 TES-150-2M	灯	8			見積対象
08004	材料費 入口照明 TES-100-2M	灯	2			見積対象
09004	材料費 坑口分電盤	面	1			見積対象
10004	材料費 ELB箱	面	1			見積対象
11004	据付工 基本照明 LTP-110-W	灯	56			
12004	据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			
13004	据付工 入口照明 TES-400-2M	灯	36			
14004	据付工 入口照明 TES-300-2M	灯	48			
15004	据付工 入口照明 TES-250-2M	灯	42			
16004	据付工 入口照明 TES-200-2M	灯	22			
17004	据付工 入口照明 TES-150-2M	灯	8			
18004	据付工 入口照明 TES-100-2M	灯	2			

内 訳 書

C- 6 頁

工種番号：0206 三郷トンネル上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	据付工 坑口分電盤	面	1			
20004	据付工 ELB箱	面	1			
21005	試験調整工	式	1			
22007	接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	5			
23007	接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	49			
24007	接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	56			
25007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR8sq-3C	箇所	78			
26007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR5.5sq-3C	箇所	78			
27007	接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	158			
28007	接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	2			
29007	接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	2			
30007	接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	2			
31007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR8sq-3C	箇所	1			
32007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR5.5sq-3C	箇所	1			
33009	取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300×450×250	箇所	1			
34009	取付工 ケｰﾌﾞﾙ支持金具 200W	個	80			
35009	取付工 ケｰﾌﾞﾙ支持金具 150W	個	83			
36009	取付工 ケｰﾌﾞﾙ支持金具 100W	個	165			

内 訳 書

C- 7 頁

工種番号：0206 三郷トンネル上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	9			
38006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	9			
39006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	9			
40006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	17			
41006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	17			
42006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	17			
43006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	17			
44006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 FP3.5sq-3C	m	334			
45006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR8sq-3C	m	276			
46006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR5.5sq-3C	m	231			
47006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	525			
48006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV2sq-3C	m	119			
49006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C	m	525			
50006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 IV3.5sq	m	495			
51006	配線工 トンネル露出管内 FP3.5sq-3C	m	19			
52006	配線工 トンネル露出管内 VVR8sq-3C	m	10			
53006	配線工 トンネル露出管内 VVR5.5sq-3C	m	5			
54006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	15			

内 訳 書

工種番号：0206 三郷トンネル上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0306 三郷トンネル下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 基本照明 LTP-110-W	灯	58			見積対象
02004	材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			見積対象
03004	材料費 入口照明 TES-400-2M	灯	18			見積対象
04004	材料費 入口照明 TES-300-2M	灯	52			見積対象
05004	材料費 入口照明 TES-250-2M	灯	36			見積対象
06004	材料費 入口照明 TES-200-2M	灯	26			見積対象
07004	材料費 入口照明 TES-150-2M	灯	10			見積対象
08004	材料費 入口照明 TES-100-2M	灯	6			見積対象
09004	材料費 坑口分電盤	面	1			見積対象
10004	材料費 ELB箱	面	1			見積対象
11004	据付工 基本照明 LTP-110-W	灯	58			
12004	据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			
13004	据付工 入口照明 TES-400-2M	灯	18			
14004	据付工 入口照明 TES-300-2M	灯	52			
15004	据付工 入口照明 TES-250-2M	灯	36			
16004	据付工 入口照明 TES-200-2M	灯	26			
17004	据付工 入口照明 TES-150-2M	灯	10			
18004	据付工 入口照明 TES-100-2M	灯	6			

内 訳 書

C- 10 頁

工種番号：0306

三郷トンネル下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	据付工 坑口分電盤	面	1			
20004	据付工 ELB箱	面	1			
21005	試験調整工	式	1			
22007	接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	6			
23007	接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	48			
24007	接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	58			
25007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR5.5sq-3C	箇所	146			
26007	接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	148			
27007	接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	2			
28007	接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	3			
29007	接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	3			
30007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR5.5sq-3C	箇所	2			
31009	取付工 防水プルボックス 300×400×200	箇所	1			
32009	取付工 ケーブル支持金具 150W	個	167			
33009	取付工 ケーブル支持金具 100W	個	167			
34006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	9			
35006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	9			
36006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	9			

内 訳 書

C- 11 頁

工種番号：0306 三郷トンネル下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	19			
38006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	19			
39006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	19			
40006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	19			
41006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 FP3.5sq-3C	m	346			
42006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR5.5sq-3C	m	415			
43006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	481			
44006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV2sq-3C	m	120			
45006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C	m	489			
46006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 IV3.5sq	m	495			
47006	配線工 トンネル露出管内 FP3.5sq-3C	m	19			
48006	配線工 トンネル露出管内 VVR5.5sq-3C	m	15			
49006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	15			
50006	配線工 トンネル露出管内 CVV2sq-3C	m	9			
51006	配線工 トンネル露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	15			
52006	配線工 トンネル露出管内 IV3.5sq	m	15			
53006	ケーブル銘板	枚	133			
54008	配管工 屋外 E1-FP50(1)	m	17			

内 訳 書

工種番号：0306 三郷トンネル下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 13 頁

工種番号：0406 若葉台ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 トンネル照明盤	面	1			見積対象
02004	材料費 トンネル照明制御装置	面	1			見積対象
03004	材料費 輝度計受光部	台	2			見積対象
04004	据付工 トンネル照明盤	面	1			
05004	据付工 トンネル照明制御装置	面	1			
06004	据付工 輝度計受光部	台	2			
07005	試験調整工	式	1			
08090	ピット工 研り(蓋含む)	式	1			
09009	取付工 防水プルボックス 250×250×200	箇所	8			
10006	配線工 屋内ピット CVT38sq	m	33			
11006	配線工 屋内ピット CV14sq-3C	m	11			
12006	配線工 屋内ピット CV5.5sq-3C	m	11			
13006	配線工 屋内ピット CV3.5sq-3C	m	138			
14006	配線工 屋内ピット VVR14sq-3C	m	17			
15006	配線工 屋内ピット VVR8sq-3C	m	12			
16006	配線工 屋内ピット VVR5.5sq-3C	m	6			
17006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-3C	m	46			
18006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C	m	16			

内 訳 書

C- 14 頁

工種番号：0406 若葉台ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	20			
20006	配線工 屋内ビッド CVV2sq-3C	m	17			
21006	配線工 屋内ビッド CVV(-S)3.5sq-4C	m	34			
22006	配線工 屋内ビッド CCP-AP0.9-10P	m	17			
23006	配線工 屋内ビッド SWVP0.5-6C	m	6			
24006	配線工 屋内ビッド LANケーブル(CAT.5e)	m	4			
25006	配線工 屋内ビッド IV3.5sq	m	2			
26006	配線工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	98			
27006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	74			
28006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	74			
29006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	792			
30006	配線工 屋外管内 CVV2sq-3C	m	123			
31006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	246			
32006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.9-10P	m	252			
33006	配線工 屋外管内 IV5.5sq	m	91			
34006	配線工 屋外FP管内 CCP-AP0.9-10P	m	515			
35006	配線工 トリコ露出管内 VVR14sq-3C	m	18			
36006	配線工 トリコ露出管内 VVR8sq-3C	m	9			

内 訳 書

C- 15 頁

工種番号：0406 若葉台ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 トンネル露出管内 VVR5.5sq-3C	m	9			
38006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	71			
39006	配線工 トンネル露出管内 CVV2sq-3C	m	18			
40006	配線工 トンネル露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	36			
41006	配線工 トンネル露出管内 IV5.5sq	m	9			
42006	ケーブル銘板	枚	137			
43008	配管工 屋外 E1-FP30(1)	m	503			
44008	配管工 屋外 B2-SC25(1)	m	93			
45008	配管工 屋外 B2-SUSFX28(1)	m	5			
46007	接続工 若葉台ボックス電気室HH メタルクローゼット解体再使用 1P	箇所	1			
47007	接続工 若葉台ボックス外 メタルクローゼット解体再使用 1P	箇所	1			
48007	接続工 7.450KP メタルクローゼット解体再使用 1P	箇所	1			
49007	接続工 初石ボックス電気室共同溝 メタルクローゼット解体再使用 2P	箇所	1			
50007	接続工 9.151KP メタルクローゼット解体再使用 2P	箇所	1			
51007	接続工 青田ボックス外 メタルクローゼット解体再使用 2P	箇所	1			
52007	接続工 9.860KP メタルクローゼット解体再使用 1P	箇所	1			
53007	接続工 伊勢原ボックス外 メタルクローゼット解体再使用 2P	箇所	1			
54005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	2			

内 訳 書

工種番号： 0406 若葉台ボックス電気室その他照明設備工事

C- 16 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 17 頁

工種番号：0506 若葉台ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 基本照明 LTP-110-W	灯	112			見積対象
02004	材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			見積対象
03004	材料費 入口照明 TES-400-2M	灯	22			見積対象
04004	材料費 入口照明 TES-300-2M	灯	52			見積対象
05004	材料費 入口照明 TES-250-2M	灯	34			見積対象
06004	材料費 入口照明 TES-200-2M	灯	24			見積対象
07004	材料費 入口照明 TES-150-2M	灯	6			見積対象
08004	材料費 入口照明 TES-100-2M	灯	10			見積対象
09004	材料費 入口照明 TES-70-2M	灯	8			見積対象
10004	材料費 入口照明 TES-50-2M	灯	14			見積対象
11004	材料費 区分開閉器 S-1	面	2			見積対象
12004	材料費 坑口分電盤	面	1			見積対象
13004	材料費 ELB箱	面	2			見積対象
14004	据付工 基本照明 LTP-110-W	灯	112			
15004	据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			
16004	据付工 入口照明 TES-400-2M	灯	22			
17004	据付工 入口照明 TES-300-2M	灯	52			
18004	据付工 入口照明 TES-250-2M	灯	34			

内 訳 書

C- 18 頁

工種番号：0506 若葉台ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	据付工 入口照明 TES-200-2M	灯	24			
20004	据付工 入口照明 TES-150-2M	灯	6			
21004	据付工 入口照明 TES-100-2M	灯	10			
22004	据付工 入口照明 TES-70-2M	灯	8			
23004	据付工 入口照明 TES-50-2M	灯	14			
24004	据付工 区分開閉器 S-1	面	2			
25004	据付工 坑口分電盤	面	1			
26004	据付工 ELB箱	面	2			
27005	試験調整工	式	1			
28007	接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	11			
29007	接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	95			
30007	接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	111			
31007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR8sq-3C	箇所	84			
32007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR5.5sq-3C	箇所	84			
33007	接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	170			
34007	接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	3			
35007	接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	5			
36007	接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	3			

内 訳 書

C- 19 頁

工種番号：0506 若葉台ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR8sq-3C	箇所	1			
38007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR5.5sq-3C	箇所	1			
39009	取付工 防水プルボックス 500×650×200	箇所	1			
40009	取付工 ケーブル支持金具 150W(標準部)	個	163			
41009	取付工 ケーブル支持金具 100W(標準部)	個	233			
42009	取付工 ケーブル支持金具 150W(ルーバー部)	個	171			
43009	取付工 ケーブル支持金具 100W(ルーバー部)	個	28			
44006	配線工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	33			
45006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	33			
46006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	33			
47006	配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	26			
48006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	26			
49006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	26			
50006	配線工 屋外FP管内 IV5.5sq	m	26			
51006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 FP3.5sq-3C	m	391			
52006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR8sq-3C	m	281			
53006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR5.5sq-3C	m	271			
54006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	1,411			

内 訳 書

C- 20 頁

工種番号：0506 若葉台ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C	m	943			
56006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 IV5.5sq	m	943			
57006	配線工 トンネル露出管内 FP3.5sq-3C	m	22			
58006	配線工 トンネル露出管内 VVR8sq-3C	m	14			
59006	配線工 トンネル露出管内 VVR5.5sq-3C	m	3			
60006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	25			
61006	配線工 トンネル露出管内 CVV2sq-3C	m	16			
62006	配線工 トンネル露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	17			
63006	配線工 トンネル露出管内 IV5.5sq	m	16			
64006	配線工 トンネル埋設管内 VVR3.5sq-3C	m	536			
65006	配線工 トンネル埋設管内 CVV2sq-3C	m	337			
66007	接続工 屋外直線 3.5sq-3C	箇所	3			
67006	ケーブル銘板	枚	206			
68008	配管工 屋外 E1-FP40(2)	m	24			
69008	配管工 トンネル内 T2-SUS54(3)42(3)	m	1			
70008	配管工 トンネル内 T2-SUS42(2)	m	6			
71008	配管工 トンネル内 T2-SUS36(1)28(1)	m	4			
72008	配管工 トンネル内 T2-SUS28(2)	m	1			

内 訳 書

工種番号： 0506 若葉台ボックス上り照明設備工事

C- 21 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0606 若葉台ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 基本照明 LTP-110-W	灯	112			見積対象
02004	材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			見積対象
03004	材料費 入口照明 TES-400-2M	灯	15			見積対象
04004	材料費 入口照明 TES-300-2M	灯	43			見積対象
05004	材料費 入口照明 TES-250-2M	灯	40			見積対象
06004	材料費 入口照明 TES-200-2M	灯	22			見積対象
07004	材料費 入口照明 TES-150-2M	灯	10			見積対象
08004	材料費 入口照明 TES-100-2M	灯	8			見積対象
09004	材料費 入口照明 TES-70-2M	灯	6			見積対象
10004	材料費 入口照明 TES-50-2M	灯	18			見積対象
11004	材料費 区分開閉器 S-2	面	2			見積対象
12004	材料費 坑口分電盤	面	1			見積対象
13004	材料費 ELB箱	面	2			見積対象
14004	据付工 基本照明 LTP-110-W	灯	112			
15004	据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			
16004	据付工 入口照明 TES-400-2M	灯	15			
17004	据付工 入口照明 TES-300-2M	灯	43			
18004	据付工 入口照明 TES-250-2M	灯	40			

内 訳 書

C- 23 頁

工種番号：0606 若葉台ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	据付工 入口照明 TES-200-2M	灯	22			
20004	据付工 入口照明 TES-150-2M	灯	10			
21004	据付工 入口照明 TES-100-2M	灯	8			
22004	据付工 入口照明 TES-70-2M	灯	6			
23004	据付工 入口照明 TES-50-2M	灯	18			
24004	据付工 区分開閉器 S-2	面	2			
25004	据付工 坑口分電盤	面	1			
26004	据付工 ELB箱	面	2			
27005	試験調整工	式	1			
28007	接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	9			
29007	接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	96			
30007	接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	112			
31007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR14sq-3C	箇所	160			
32007	接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	162			
33007	接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	5			
34007	接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	4			
35007	接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	2			
36007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR14sq-3C	箇所	2			

内 訳 書

C- 24 頁

工種番号：0606 若葉台ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37009	取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×250	箇所	1			
38009	取付工 ケｰﾌﾞﾙ支持金具 150W(標準部)	個	272			
39009	取付工 ケｰﾌﾞﾙ支持金具 100W(標準部)	個	138			
40009	取付工 ケｰﾌﾞﾙ支持金具 150W(ﾙｰﾊﾞｰ部)	個	136			
41009	取付工 ケｰﾌﾞﾙ支持金具 100W(ﾙｰﾊﾞｰ部)	個	53			
42006	配線工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	8			
43006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	8			
44006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	8			
45006	配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	22			
46006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	22			
47006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	22			
48006	配線工 屋外FP管内 IV5.5sq	m	22			
49006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 FP3.5sq-3C	m	399			
50006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR14sq-3C	m	926			
51006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	1,303			
52006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C	m	945			
53006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV5.5sq	m	945			
54006	配線工 トンネル露出管内 FP3.5sq-3C	m	22			

内 訳 書

C- 25 頁

工種番号：0606 若葉台ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 トンネル露出管内 VVR14sq-3C	m	17			
56006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	25			
57006	配線工 トンネル露出管内 CVV2sq-3C	m	16			
58006	配線工 トンネル露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	17			
59006	配線工 トンネル露出管内 IV5.5sq	m	16			
60006	配線工 トンネル埋設管内 VVR3.5sq-3C	m	576			
61006	配線工 トンネル埋設管内 CVV2sq-3C	m	377			
62007	接続工 屋外直線 3.5sq-3C	箇所	3			
63006	ケーブル銘板	枚	220			
64008	配管工 屋外 E1-FP40(2)	m	20			
65008	配管工 トンネル内 T2-SUS54(3)42(4)	m	1			
66008	配管工 トンネル内 T2-SUS42(2)	m	7			
67008	配管工 トンネル内 T2-SUS36(1)28(1)	m	4			
68008	配管工 トンネル内 T2-SUS28(2)	m	1			
69008	配管工 トンネル内 T2-SUS28(1)	m	8			
70008	配管工 トンネル内 SUSFX28(1) L=500	m	1			
71005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	17			
72005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	17			

内 訳 書

工種番号：0606

若葉台ボックス下り照明設備工事

C- 26 頁

金額：

四

單位：式

当り

[illegible]

内 訳 書

C- 27 頁

工種番号：0706 初石ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 トンネル照明盤	面	1			見積対象
02004	材料費 トンネル照明制御装置	面	1			見積対象
03004	据付工 トンネル照明盤	面	1			
04004	据付工 トンネル照明制御装置	面	1			
05005	試験調整工	式	1			
06090	ピット工 研り(蓋含む)	式	1			
07006	配線工 屋内ピット CVT60sq	m	7			
08006	配線工 屋内ピット CV22sq-3C	m	10			
09006	配線工 屋内ピット CV5.5sq-3C	m	29			
10006	配線工 屋内ピット CV3.5sq-3C	m	86			
11006	配線工 屋内ピット VVR22sq-3C	m	21			
12006	配線工 屋内ピット VVR5.5sq-3C	m	37			
13006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-3C	m	47			
14006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C	m	14			
15006	配線工 屋内ピット CVV3.5sq-3C	m	20			
16006	配線工 屋内ピット CVV2sq-3C	m	25			
17006	配線工 屋内ピット CVV(-S)3.5sq-4C	m	51			
18006	配線工 屋内ピット SWVP0.5-6C	m	15			

内 訳 書

C- 28 頁

工種番号：0706 初石ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋内ビッド LANケーブル(CAT. 5e)	m	18			
20006	配線工 屋内ビッド IV3.5sq	m	2			
21006	配線工 屋外管内 VVR22sq-3C	m	55			
22006	配線工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	114			
23006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	176			
24006	配線工 屋外管内 CVV2sq-3C	m	57			
25006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	114			
26006	配線工 屋外管内 IV8sq	m	57			
27006	配線工 共同溝ケーブル VVR22sq-3C	m	64			
28006	配線工 共同溝ケーブル VVR5.5sq-3C	m	70			
29006	配線工 共同溝ケーブル VVR3.5sq-3C	m	76			
30006	配線工 共同溝ケーブル CVV2sq-3C	m	35			
31006	配線工 共同溝ケーブル CVV(-S)3.5sq-4C	m	70			
32006	配線工 共同溝ケーブル IV8sq	m	32			
33006	配線工 トンネル露出管内 VVR22sq-3C	m	5			
34006	配線工 トンネル露出管内 VVR5.5sq-3C	m	10			
35006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	13			
36006	配線工 トンネル露出管内 CVV2sq-3C	m	5			

内 訳 書

工種番号：0706 初石ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 30 頁

工種番号：0806 初石ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 基本照明 LTP-110-W	灯	180			見積対象
02004	材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			見積対象
03004	材料費 入口照明 TES-400-2M	灯	18			見積対象
04004	材料費 入口照明 TES-300-2M	灯	52			見積対象
05004	材料費 入口照明 TES-250-2M	灯	36			見積対象
06004	材料費 入口照明 TES-200-2M	灯	14			見積対象
07004	材料費 入口照明 TES-150-2M	灯	10			見積対象
08004	材料費 入口照明 TES-100-2M	灯	8			見積対象
09004	材料費 入口照明 TES-70-2M	灯	6			見積対象
10004	材料費 入口照明 TES-50-2M	灯	18			見積対象
11004	材料費 区分開閉器 S-3	面	2			見積対象
12004	材料費 区分開閉器 S-2	面	2			見積対象
13004	材料費 坑口分電盤	面	1			見積対象
14004	材料費 ELB箱	面	3			見積対象
15004	据付工 基本照明 LTP-110-W	灯	180			
16004	据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			
17004	据付工 入口照明 TES-400-2M	灯	18			
18004	据付工 入口照明 TES-300-2M	灯	52			

内 訳 書

C- 31 頁

工種番号：0806 初石ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	据付工 入口照明 TES-250-2M	灯	36			
20004	据付工 入口照明 TES-200-2M	灯	14			
21004	据付工 入口照明 TES-150-2M	灯	10			
22004	据付工 入口照明 TES-100-2M	灯	8			
23004	据付工 入口照明 TES-70-2M	灯	6			
24004	据付工 入口照明 TES-50-2M	灯	18			
25004	据付工 区分開閉器 S-3	面	2			
26004	据付工 区分開閉器 S-2	面	2			
27004	据付工 坑口分電盤	面	1			
28004	据付工 ELB箱	面	3			
29005	試験調整工	式	1			
30007	接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	19			
31007	接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	153			
32007	接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	180			
33007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR22sq-3C	箇所	160			
34007	接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	162			
35007	接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	4			
36007	接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	6			

内 訳 書

C- 32 頁

工種番号：0806 初石ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37007	接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	2			
38007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR22sq-3C	箇所	2			
39009	取付工 防水プルボックス 500×650×250	箇所	1			
40009	取付工 防水プルボックス 500×650×200	箇所	1			
41009	取付工 ケーブル支持金具 150W(標準部)	個	718			
42009	取付工 ケーブル支持金具 100W(標準部)	個	148			
43009	取付工 ケーブル支持金具 150W(ルーハ-部)	個	150			
44009	取付工 ケーブル支持金具 100W(ルーハ-部)	個	38			
45006	配線工 屋外FP管内 VVR22sq-3C	m	13			
46006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	13			
47006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	13			
48006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	13			
49006	配線工 屋外FP管内 IV8sq	m	13			
50006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 FP3.5sq-3C	m	690			
51006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR22sq-3C	m	1,512			
52006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR5.5sq-3C	m	967			
53006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	1,515			
54006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C	m	1,530			

内 訳 書

C- 33 頁

工種番号：0806 初石ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 IV8sq	m	1,530			
56006	配線工 トンネル露出管内 FP3.5sq-3C	m	28			
57006	配線工 トンネル露出管内 VVR22sq-3C	m	23			
58006	配線工 トンネル露出管内 VVR5.5sq-3C	m	23			
59006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	23			
60006	配線工 トンネル露出管内 CVV2sq-3C	m	19			
61006	配線工 トンネル露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	23			
62006	配線工 トンネル露出管内 IV8sq	m	23			
63006	配線工 トンネル露出管内 IV3.5sq	m	10			
64006	配線工 トンネル埋設管内 VVR3.5sq-3C	m	948			
65006	配線工 トンネル埋設管内 CVV2sq-3C	m	569			
66007	接続工 屋外直線 3.5sq-3C	箇所	4			
67007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C	箇所	1			
68006	ケーブル銘板	枚	343			
69008	配管工 屋外 E1-FP50(2)	m	15			
70008	配管工 トンネル内 T2-SUS54(3)42(2)	m	1			
71008	配管工 トンネル内 T2-SUSFX54(2)	m	15			
72008	配管工 トンネル内 T2-SUS42(3)	m	2			

内 訳 書

工種番号：0806 初石ボックス上り照明設備工事

C- 34 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0906 初石ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 基本照明 LTP-110-W	灯	180			見積対象
02004	材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			見積対象
03004	材料費 入口照明 TES-400-2M	灯	14			見積対象
04004	材料費 入口照明 TES-300-2M	灯	24			見積対象
05004	材料費 入口照明 TES-250-2M	灯	52			見積対象
06004	材料費 入口照明 TES-200-2M	灯	20			見積対象
07004	材料費 入口照明 TES-150-2M	灯	8			見積対象
08004	材料費 入口照明 TES-100-2M	灯	8			見積対象
09004	材料費 入口照明 TES-70-2M	灯	8			見積対象
10004	材料費 入口照明 TES-50-2M	灯	16			見積対象
11004	材料費 区分開閉器 S-2	面	2			見積対象
12004	材料費 区分開閉器 S-1	面	2			見積対象
13004	材料費 坑口分電盤	面	1			見積対象
14004	材料費 ELB箱	面	3			見積対象
15004	据付工 基本照明 LTP-110-W	灯	180			
16004	据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			
17004	据付工 入口照明 TES-400-2M	灯	14			
18004	据付工 入口照明 TES-300-2M	灯	24			

内 訳 書

C- 36 頁

工種番号：0906 初石ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	据付工 入口照明 TES-250-2M	灯	52			
20004	据付工 入口照明 TES-200-2M	灯	20			
21004	据付工 入口照明 TES-150-2M	灯	8			
22004	据付工 入口照明 TES-100-2M	灯	8			
23004	据付工 入口照明 TES-70-2M	灯	8			
24004	据付工 入口照明 TES-50-2M	灯	16			
25004	据付工 区分開閉器 S-2	面	2			
26004	据付工 区分開閉器 S-1	面	2			
27004	据付工 坑口分電盤	面	1			
28004	据付工 ELB箱	面	3			
29005	試験調整工	式	1			
30007	接続工 屋外分岐 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	16			
31007	接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	152			
32007	接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	179			
33007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR3.5sq-3C	箇所	148			
34007	接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	150			
35007	接続工 屋外直線 基本照明 FP3.5sq-3C	箇所	7			
36007	接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	7			

内 訳 書

C- 37 頁

工種番号：0906 初石ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37007	接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	3			
38007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR3.5sq-3C	箇所	2			
39009	取付工 防水プルボックス 500×650×250	箇所	1			
40009	取付工 防水プルボックス 500×650×200	箇所	1			
41009	取付工 ケーブル支持金具 150W(標準部)	個	465			
42009	取付工 ケーブル支持金具 100W(標準部)	個	324			
43009	取付工 ケーブル支持金具 150W(ルーハ一部)	個	55			
44009	取付工 ケーブル支持金具 100W(ルーハ一部)	個	97			
45006	配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	13			
46006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	26			
47006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	13			
48006	配線工 屋外FP管内 IV8sq	m	13			
49006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 FP3.5sq-3C	m	638			
50006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR5.5sq-3C	m	530			
51006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	2,547			
52006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C	m	1,516			
53006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 IV8sq	m	1,516			
54006	配線工 トンネル露出管内 FP3.5sq-3C	m	28			

内 訳 書

C- 38 頁

工種番号：0906 初石ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 トンネル露出管内 VVR5.5sq-3C	m	20			
56006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	53			
57006	配線工 トンネル露出管内 CVV2sq-3C	m	19			
58006	配線工 トンネル露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	23			
59006	配線工 トンネル露出管内 IV8sq	m	23			
60006	配線工 トンネル露出管内 IV3.5sq	m	10			
61006	配線工 トンネル埋設管内 VVR3.5sq-3C	m	956			
62006	配線工 トンネル埋設管内 CVV2sq-3C	m	574			
63007	接続工 屋外直線 3.5sq-3C	箇所	4			
64007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C	箇所	1			
65006	ケーブル銘板	枚	303			
66008	配管工 屋外 E1-FP50(2)	m	12			
67008	配管工 トンネル内 T2-SUSFX54(2)	m	15			
68008	配管工 トンネル内 T2-SUS42(4)	m	1			
69008	配管工 トンネル内 T2-SUS42(2)	m	6			
70008	配管工 トンネル内 T2-SUS36(1)28(1)	m	3			
71008	配管工 トンネル内 T2-SUS28(2)	m	1			
72008	配管工 トンネル内 T2-SUS28(1)	m	10			

内 訳 書

工種番号：0906 初石ボックス下り照明設備工事

C- 39 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 40 頁

工種番号：1006 青田ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 トンネル照明盤	面	1			見積対象
02004	材料費 トンネル照明制御装置	面	1			見積対象
03004	据付工 トンネル照明盤	面	1			
04004	据付工 トンネル照明制御装置	面	1			
05005	試験調整工	式	1			
06090	ピット工 研り(蓋含む)	式	1			
07006	配線工 屋内ピット CVT14sq	m	40			
08006	配線工 屋内ピット CV3.5sq-3C	m	120			
09006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-3C	m	16			
10006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-3C	m	91			
11006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C	m	28			
12006	配線工 屋内ピット CVV3.5sq-3C	m	13			
13006	配線工 屋内ピット CVV(-S)3.5sq-4C	m	22			
14006	配線工 屋内ピット SWVP0.5-6C	m	5			
15006	配線工 屋内ピット LANケーブル(CAT. 5e)	m	11			
16006	配線工 屋内ピット IV3.5sq	m	2			
17006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	440			
18006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	220			

内 訳 書

C- 41 頁

工種番号：1006 青田ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 42 頁

工種番号：1106 青田ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 基本照明 LTP-110-W	灯	24			見積対象
02004	材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			見積対象
03004	材料費 入口照明 TES-300-2M	灯	2			見積対象
04004	材料費 入口照明 TES-250-2M	灯	38			見積対象
05004	材料費 入口照明 TES-200-2M	灯	12			見積対象
06004	材料費 坑口分電盤	面	1			見積対象
07004	据付工 基本照明 LTP-110-W	灯	24			
08004	据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			
09004	据付工 入口照明 TES-300-2M	灯	2			
10004	据付工 入口照明 TES-250-2M	灯	38			
11004	据付工 入口照明 TES-200-2M	灯	12			
12004	据付工 坑口分電盤	面	1			
13005	試験調整工	式	1			
14007	接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	24			
15007	接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	23			
16007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR3.5sq-3C	箇所	50			
17007	接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	52			
18007	接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	2			

内 訳 書

C- 43 頁

工種番号：1106 青田ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19007	接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	3			
20007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR3.5sq-3C	箇所	2			
21009	取付工 防水プルボックス 500×650×200	箇所	1			
22009	取付工 ケーブル支持金具 100W	個	118			
23006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	118			
24006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	59			
25006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	57			
26006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	29			
27006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	29			
28006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	361			
29006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C	m	199			
30006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 IV3.5sq	m	199			
31006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	36			
32006	配線工 トンネル露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	18			
33006	配線工 トンネル露出管内 IV3.5sq	m	9			
34006	ケーブル銘板	枚	52			
35008	配管工 屋外 E1-FP40(1)	m	27			
36008	配管工 トンネル内 T2-SUS42(3)	m	1			

内 訳 書

工種番号：1106 青田ボックス上り照明設備工事

C- 44 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 45 頁

工種番号：1206 青田ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 基本照明 LTP-110-W	灯	24			見積対象
02004	材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			見積対象
03004	材料費 入口照明 TES-300-2M	灯	11			見積対象
04004	材料費 入口照明 TES-250-2M	灯	37			見積対象
05004	材料費 入口照明 TES-200-2M	灯	4			見積対象
06004	材料費 坑口分電盤	面	1			見積対象
07004	据付工 基本照明 LTP-110-W	灯	24			
08004	据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			
09004	据付工 入口照明 TES-300-2M	灯	11			
10004	据付工 入口照明 TES-250-2M	灯	37			
11004	据付工 入口照明 TES-200-2M	灯	4			
12004	据付工 坑口分電盤	面	1			
13005	試験調整工	式	1			
14007	接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	23			
15007	接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	23			
16007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR3.5sq-3C	箇所	49			
17007	接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	52			
18007	接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	3			

内 訳 書

C- 46 頁

工種番号：1206 青田ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19007	接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	3			
20007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR3.5sq-3C	箇所	3			
21009	取付工 防水プルボックス 500×650×200	箇所	1			
22009	取付工 ケーブル支持金具 100W	個	117			
23006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	58			
24006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	29			
25006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	41			
26006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	21			
27006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	21			
28006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	319			
29006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C	m	200			
30006	配線工 トンネル内 ケーブル支持金具上 IV3.5sq	m	200			
31006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	36			
32006	配線工 トンネル露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	18			
33006	配線工 トンネル露出管内 IV3.5sq	m	8			
34006	ケーブル銘板	枚	51			
35008	配管工 屋外 E1-FP40(1)	m	19			
36008	配管工 トンネル内 T2-SUS42(3)	m	1			

内 訳 書

工種番号：1206 青田ボックス下り照明設備工事

C- 47 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 48 頁

工種番号：1306 伊勢原ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 トンネル照明盤	面	1			見積対象
02004	材料費 トンネル照明制御装置	面	1			見積対象
03004	据付工 トンネル照明盤	面	1			
04004	据付工 トンネル照明制御装置	面	1			
05005	試験調整工	式	1			
06090	ピット工 研り(蓋含む)	式	1			
07006	配線工 屋内ピット CVT22sq	m	35			
08006	配線工 屋内ピット CV3.5sq-3C	m	106			
09006	配線工 屋内ピット VVR5.5sq-3C	m	25			
10006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-3C	m	62			
11006	配線工 屋内ピット VVR5.5sq-2C	m	12			
12006	配線工 屋内ピット VVR3.5sq-2C	m	18			
13006	配線工 屋内ピット CVV3.5sq-3C	m	21			
14006	配線工 屋内ピット CVV(-S)3.5sq-4C	m	40			
15006	配線工 屋内ピット SWVP0.5-6C	m	6			
16006	配線工 屋内ピット LANケーブル(CAT.5e)	m	13			
17006	配線工 屋内ピット IV3.5sq	m	2			
18006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	744			

内 訳 書

工種番号：1306 伊勢原ボックス電気室その他照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 50 頁

工種番号：1406 伊勢原ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 基本照明 LTP-110-W	灯	32			見積対象
02004	材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			見積対象
03004	材料費 入口照明 TES-400-2M	灯	10			見積対象
04004	材料費 入口照明 TES-300-2M	灯	13			見積対象
05004	材料費 入口照明 TES-250-2M	灯	45			見積対象
06004	材料費 入口照明 TES-200-2M	灯	12			見積対象
07004	材料費 坑口分電盤	面	1			見積対象
08004	据付工 基本照明 LTP-110-W	灯	32			
09004	据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			
10004	据付工 入口照明 TES-400-2M	灯	10			
11004	据付工 入口照明 TES-300-2M	灯	13			
12004	据付工 入口照明 TES-250-2M	灯	45			
13004	据付工 入口照明 TES-200-2M	灯	12			
14004	据付工 坑口分電盤	面	1			
15005	試験調整工	式	1			
16007	接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	31			
17007	接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	31			
18007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR3.5sq-3C	箇所	77			

内 訳 書

C- 51 頁

工種番号：1406 伊勢原ボックス上り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19007	接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	80			
20007	接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	3			
21007	接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	3			
22007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR3.5sq-3C	箇所	3			
23009	取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×200	箇所	1			
24009	取付工 ケｰﾌﾞﾙ支持金具 100W	個	184			
25006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	165			
26006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	55			
27006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	77			
28006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	25			
29006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	26			
30006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	468			
31006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C	m	267			
32006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV3.5sq	m	401			
33006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	50			
34006	配線工 トンネル露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	11			
35006	配線工 トンネル露出管内 IV3.5sq	m	8			
36006	ケｰﾌﾞﾙ銘板	枚	63			

内 訳 書

工種番号：1406 伊勢原ボックス上り照明設備工事

C- 52 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 53 頁

工種番号：1506 伊勢原ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	材料費 基本照明 LTP-110-W	灯	32			見積対象
02004	材料費 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			見積対象
03004	材料費 入口照明 TES-400-2M	灯	6			見積対象
04004	材料費 入口照明 TES-300-2M	灯	10			見積対象
05004	材料費 入口照明 TES-250-2M	灯	44			見積対象
06004	材料費 入口照明 TES-200-2M	灯	16			見積対象
07004	材料費 坑口分電盤	面	1			見積対象
08004	据付工 基本照明 LTP-110-W	灯	32			
09004	据付工 基本照明 LTS-90-W(非調光)	灯	2			
10004	据付工 入口照明 TES-400-2M	灯	6			
11004	据付工 入口照明 TES-300-2M	灯	10			
12004	据付工 入口照明 TES-250-2M	灯	44			
13004	据付工 入口照明 TES-200-2M	灯	16			
14004	据付工 坑口分電盤	面	1			
15005	試験調整工	式	1			
16007	接続工 屋外分岐 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	31			
17007	接続工 屋外分岐 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	31			
18007	接続工 屋外分岐 入口照明 VVR3.5sq-3C	箇所	74			

内 訳 書

C- 54 頁

工種番号：1506 伊勢原ボックス下り照明設備工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19007	接続工 屋外分岐 入口照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	76			
20007	接続工 屋外直線 基本照明 VVR3.5sq-3C	箇所	3			
21007	接続工 屋外直線 基本照明 CVV(-S)3.5sq-4C	箇所	3			
22007	接続工 屋外直線 入口照明 VVR3.5sq-3C	箇所	2			
23009	取付工 防水ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 500×650×200	箇所	1			
24009	取付工 ケｰﾌﾞﾙ支持金具 100W	個	164			
25006	配線工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	54			
26006	配線工 屋外管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	27			
27006	配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	34			
28006	配線工 屋外FP管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	17			
29006	配線工 屋外FP管内 IV3.5sq	m	17			
30006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 VVR3.5sq-3C	m	515			
31006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 CVV(-S)3.5sq-4C	m	276			
32006	配線工 トンネル内 ケｰﾌﾞﾙ支持金具上 IV3.5sq	m	276			
33006	配線工 トンネル露出管内 VVR3.5sq-3C	m	36			
34006	配線工 トンネル露出管内 CVV(-S)3.5sq-4C	m	18			
35006	配線工 トンネル露出管内 IV3.5sq	m	9			
36006	ケｰﾌﾞﾙ銘板	枚	65			

内 訳 書

工種番号：1506 伊勢原ボックス下り照明設備工事

C- 55 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 56 頁

工種番号：1606 三郷トンネル電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 トンネル照明盤	面	1			
02022	撤去工 照明制御盤	面	1			
03022	撤去工 輝度計受光部	台	2			
04022	撤去工 フルボックス 150×100	箇所	2			
05022	撤去工 フルボックス 150×150	箇所	2			
06022	配線撤去工 屋内ビッド CVQ200sq	m	11			
07022	配線撤去工 屋内ビッド CV3.5sq-3C	m	65			
08022	配線撤去工 屋内ビッド CV8sq-3C	m	24			
09022	配線撤去工 屋内ビッド VVR22sq-4C	m	39			
10022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	43			
11022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	285			
12022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	10			
13022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	35			
14022	配線撤去工 屋内ビッド CVV2sq-2C	m	35			
15022	配線撤去工 屋内ビッド CCP-AP0.9-4P	m	18			
16022	配線撤去工 屋内ビッド CPEV-S0.9-3P	m	18			
17022	配線撤去工 屋外管内 FP3.5sq-3C	m	60			
18022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	213			

内 訳 書

工種番号：1606

三郷トンネル電気室その他照明設備撤去工事

金額：

四

單位：式

当り

[illegible]

内 訳 書

C- 58 頁

工種番号：1706 三郷トンネル上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 TNX90-S(LED)	灯	70			
02022	撤去工 入口照明 NH360W-S	灯	147			
03022	撤去工 入口照明 NH220W-S	灯	73			
04022	撤去工 坑口分電盤	面	1			
05022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック200W	m	482			
06022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	223			
07022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR8sq-3C	m	367			
08022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	1,302			
09022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	930			
10022	配線撤去工 トンネル内ラック IV3.5sq	m	493			
11022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3.5sq-3C	m	4			
12022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR8sq-3C	m	21			
13022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR5.5sq-3C	m	68			
14022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-3C	m	43			
15022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3.5sq	m	21			
16022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD54(3)	m	18			
17005	交通規制工 走行車線規制(一車線、1km以下、夜間)	回	2			
18005	交通規制工 走行車線規制(二車線、1km以下、夜間)	回	1			

内 訳 書

工種番号：1706 三郷トンネル上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 60 頁

工種番号：1806 三郷トンネル下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 TNX90-S(LED)	灯	71			
02022	撤去工 入口照明 NH360W-S	灯	150			
03022	撤去工 入口照明 NH220W-S	灯	70			
04022	撤去工 坑口分電盤	面	1			
05022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック200W	m	488			
06022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5sq-3C	m	224			
07022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	1,466			
08022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	1,176			
09022	配線撤去工 トンネル内ラック IV3.5sq	m	493			
10022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3.5sq-3C	m	4			
11022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR5.5sq-3C	m	85			
12022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-3C	m	60			
13022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3.5sq	m	21			
14022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD54(3)	m	18			
15005	交通規制工 走行車線規制(一車線、1km以下、夜間)	回	2			
16005	交通規制工 走行車線規制(二車線、1km以下、夜間)	回	1			
17005	交通規制工 追越車線規制(一車線、1km以下、夜間)	回	2			
18005	交通規制工 追越車線規制(二車線、1km以下、夜間)	回	1			

内 訳 書

工種番号：1806 三郷トンネル下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 62 頁

工種番号：1906 若葉台ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 照明盤	面	3			
02022	撤去工 照明盤(240V系)	面	1			
03022	撤去工 照明制御盤	面	1			
04022	撤去工 輝度計受光部	台	2			
05022	配線撤去工 屋内ビッド CVT60sq	m	7			
06022	配線撤去工 屋内ビッド CVT38sq	m	8			
07022	配線撤去工 屋内ビッド CV22sq-4C	m	7			
08022	配線撤去工 屋内ビッド CV3.5sq-4C	m	28			
09022	配線撤去工 屋内ビッド CV3.5sq-3C	m	18			
10022	配線撤去工 屋内ビッド VVR14sq-4C	m	7			
11022	配線撤去工 屋内ビッド VVR8sq-4C	m	17			
12022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-4C	m	32			
13022	配線撤去工 屋内ビッド VVR14sq-3C	m	81			
14022	配線撤去工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	7			
15022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	13			
16022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	13			
17022	配線撤去工 屋内ビッド CVV2sq-4C	m	14			
18022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	14			

内 訳 書

C- 63 頁

工種番号：1906 若葉台ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 屋内ビッド CVV-S1.25sq-16C	m	12			
20022	配線撤去工 屋内ビッド CCP-AP0.9-4P	m	14			
21022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-4C	m	81			
22022	配線撤去工 屋外管内 VVR8sq-4C	m	196			
23022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C	m	412			
24022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-3C	m	178			
25022	配線撤去工 屋外管内 VVR8sq-3C	m	81			
26022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	163			
27022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	81			
28022	配線撤去工 屋外管内 CVV2sq-4C	m	139			
29022	配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-3C	m	139			
30022	配線撤去工 屋外管内 CVV-S1.25sq-16C	m	2,662			
31022	配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0.9-4P	m	3,358			
32022	配線撤去工 屋外管内 IV14sq	m	139			
33022	配管撤去工 屋外 E1-VE65(1)	m	8			
34022	配管撤去工 屋外 E1-VE54(1)	m	781			
35022	配管撤去工 屋外 E1-VE28(1)	m	776			
36022	配管撤去工 屋外 B2-SC50(1)	m	72			

内 訳 書

C- 64 頁

工種番号：1906 若葉台ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 65 頁

工種番号：2006 若葉台ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 HF5002D	灯	170			
02022	撤去工 入口照明 NHT270	灯	44			
03022	撤去工 入口照明 NHT220	灯	76			
04022	撤去工 入口照明 NHT180	灯	82			
05022	撤去工 入口照明 NHT110	灯	114			
06022	撤去工 坑口分電盤	面	1			
07022	撤去工 ELB箱	面	2			
08022	撤去工 区分開閉器(2回路用)	面	2			
09022	撤去工 区分開閉器(3回路用)	面	2			
10022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック300W	m	629			
11022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック150W	m	310			
12022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5sq-4C	m	426			
13022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR8sq-4C	m	1,180			
14022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5.5sq-4C	m	439			
15022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-4C	m	242			
16022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	1,303			
17022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	544			
18022	配線撤去工 トンネル内ラック CVV3.5sq-3C	m	942			

内 訳 書

C- 66 頁

工種番号：2006 若葉台ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 トンネル内ケーブル IV14sq	m	944			
20022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3.5sq-4C	m	10			
21022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR8sq-4C	m	39			
22022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-4C	m	611			
23022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR5.5sq-3C	m	62			
24022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-3C	m	23			
25022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV2sq-4C	m	408			
26022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3.5sq-3C	m	18			
27022	配線撤去工 トンネル内管内 IV14sq	m	21			
28022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD70(1)54(2)	m	21			
29022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD28(2)	m	1			
30022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD28(1)	m	6			
31005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	5			
32005	交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
33005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	5			
34005	交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
35018	足場工	台・日	36			

工種番号：2106 若葉台ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 HF5002D	灯	170			
02022	撤去工 入口照明 NHT360	灯	51			
03022	撤去工 入口照明 NHT270	灯	73			
04022	撤去工 入口照明 NHT220	灯	60			
05022	撤去工 入口照明 NHT180	灯	42			
06022	撤去工 入口照明 NHT110	灯	101			
07022	撤去工 坑口分電盤	面	1			
08022	撤去工 ELB箱	面	2			
09022	撤去工 区分開閉器(2回路用)	面	2			
10022	撤去工 区分開閉器(4回路用)	面	2			
11022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック300W	m	940			
12022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5sq-4C	m	423			
13022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR8sq-4C	m	712			
14022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5.5sq-4C	m	686			
15022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-4C	m	457			
16022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14sq-3C	m	1,601			
17022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR8sq-3C	m	2,086			
18022	配線撤去工 トンネル内ラック CVV3.5sq-3C	m	939			

内 訳 書

C- 68 頁

工種番号：2106 若葉台ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 トンネル内ラック IV14sq	m	940			
20022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3.5sq-4C	m	10			
21022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR8sq-4C	m	39			
22022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-4C	m	607			
23022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR14sq-3C	m	62			
24022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR8sq-3C	m	21			
25022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV2sq-4C	m	406			
26022	配線撤去工 トンネル内管内 IV14sq	m	21			
27022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD70(1)54(2)	m	21			
28022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD28(2)	m	1			
29022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD28(1)	m	6			
30005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	5			
31005	交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
32005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	5			
33005	交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
34018	足場工	台・日	40			

内 訳 書

C- 69 頁

工種番号：2206 初石ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 照明盤	面	3			
02022	撤去工 照明盤(240V系)	面	1			
03022	撤去工 照明制御盤	面	1			
04022	配線撤去工 屋内ビッド CVT38sq	m	10			
05022	配線撤去工 屋内ビッド CV14sq-4C	m	19			
06022	配線撤去工 屋内ビッド CV3.5sq-4C	m	56			
07022	配線撤去工 屋内ビッド CV22sq-3C	m	38			
08022	配線撤去工 屋内ビッド CV14sq-3C	m	14			
09022	配線撤去工 屋内ビッド CV3.5sq-3C	m	17			
10022	配線撤去工 屋内ビッド VVR14sq-4C	m	38			
11022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5sq-4C	m	16			
12022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-4C	m	32			
13022	配線撤去工 屋内ビッド VVR38sq-3C	m	21			
14022	配線撤去工 屋内ビッド VVR22sq-3C	m	18			
15022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	33			
16022	配線撤去工 屋内ビッド CVV2sq-4C	m	23			
17022	配線撤去工 屋内ビッド CVV2sq-2C	m	23			
18022	配線撤去工 屋内ビッド CVV-S1.25sq-16C	m	30			

内 訳 書

C- 70 頁

工種番号：2206 初石ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} CV22sq-3C	m	36			
20022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} CV14sq-3C	m	12			
21022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} CVV3. 5sq-3C	m	53			
22022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} VVR14sq-4C	m	106			
23022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} VVR5. 5sq-4C	m	53			
24022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} VVR3. 5sq-4C	m	106			
25022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} VVR38sq-3C	m	82			
26022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} VVR22sq-3C	m	82			
27022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} CVV2sq-4C	m	24			
28022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} CVV2sq-2C	m	24			
29022	配線撤去工 共同溝 ^{フック} IV14sq	m	53			
30022	配線撤去工 屋外管内 CV22sq-3C	m	94			
31022	配線撤去工 屋外管内 CV14sq-3C	m	31			
32022	配線撤去工 屋外管内 CV3. 5sq-3C	m	58			
33022	配線撤去工 屋外管内 VVR14sq-4C	m	116			
34022	配線撤去工 屋外管内 VVR5. 5sq-4C	m	58			
35022	配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5sq-4C	m	116			
36022	配線撤去工 屋外管内 VVR38sq-3C	m	54			

内 訳 書

工種番号：2206 初石ボックス電気室その他照明設備撤去工事

C- 71 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 72 頁

工種番号：2306 初石ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 HF5002D	灯	302			
02022	撤去工 入口照明 NHT360	灯	36			
03022	撤去工 入口照明 NHT270	灯	58			
04022	撤去工 入口照明 NHT220	灯	58			
05022	撤去工 入口照明 NHT180	灯	45			
06022	撤去工 入口照明 NHT110	灯	71			
07022	撤去工 坑口分電盤	面	1			
08022	撤去工 ELB箱	面	3			
09022	撤去工 区分開閉器(2回路用)	面	4			
10022	撤去工 区分開閉器(4回路用)	面	4			
11022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック300W	m	763			
12022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5sq-4C	m	580			
13022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14sq-4C	m	1,609			
14022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5.5sq-4C	m	515			
15022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR22sq-3C	m	2,100			
16022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14sq-3C	m	1,506			
17022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR8sq-3C	m	470			
18022	配線撤去工 トンネル内ラック CVV3.5sq-3C	m	1,055			

内 訳 書

C- 73 頁

工種番号：2306 初石ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 トンネル内ケーブル IV14sq	m	1,055			
20022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3.5sq-4C	m	11			
21022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR14sq-4C	m	40			
22022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-4C	m	529			
23022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR22sq-3C	m	43			
24022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR14sq-3C	m	24			
25022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR8sq-3C	m	18			
26022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR5.5sq-3C	m	3			
27022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV2sq-4C	m	340			
28022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3.5sq-3C	m	21			
29022	配線撤去工 トンネル内管内 IV14sq	m	21			
30022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD70(2)54(1)	m	21			
31022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD28(2)	m	5			
32022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD28(1)	m	8			
33005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	6			
34005	交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
35005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	6			
36005	交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			

内 訳 書

C- 74 頁

工種番号：2306

初石ボックス上り照明設備撤去工事

金額：

四

單位：式

当り

[illegible]

内 訳 書

C- 75 頁

工種番号：2406 初石ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 HF5002D	灯	302			
02022	撤去工 入口照明 NHT360	灯	82			
03022	撤去工 入口照明 NHT270	灯	96			
04022	撤去工 入口照明 NHT220	灯	24			
05022	撤去工 入口照明 NHT180	灯	46			
06022	撤去工 入口照明 NHT110	灯	49			
07022	撤去工 坑口分電盤	面	1			
08022	撤去工 ELB箱	面	3			
09022	撤去工 区分開閉器(2回路用)	面	4			
10022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック300W	m	624			
11022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック150W	m	902			
12022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5sq-4C	m	542			
13022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14sq-4C	m	1,566			
14022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5.5sq-4C	m	523			
15022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5.5sq-3C	m	1,876			
16022	配線撤去工 トンネル内ラック CVV3.5sq-3C	m	1,055			
17022	配線撤去工 トンネル内ラック IV14sq	m	1,055			
18022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3.5sq-4C	m	11			

内 訳 書

C- 76 頁

工種番号：2406 初石ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR14sq-4C	m	40			
20022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR5.5sq-4C	m	3			
21022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-4C	m	771			
22022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR5.5sq-3C	m	86			
23022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV2sq-4C	m	437			
24022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3.5sq-3C	m	21			
25022	配線撤去工 トンネル内管内 IV14sq	m	21			
26022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD70(2)54(1)	m	21			
27022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD28(2)	m	5			
28022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD28(1)	m	8			
29005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	6			
30005	交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
31005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	6			
32005	交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
33018	足場工	台・日	44			

内 訳 書

C- 77 頁

工種番号：2506 青田ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 照明コントロールセンター	面	2			
02022	撤去工 照明制御盤	面	1			
03022	配線撤去工 屋内ビッド CV3.5sq-4C	m	30			
04022	配線撤去工 屋内ビッド CV3.5sq-3C	m	30			
05022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-4C	m	41			
06022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	27			
07022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	109			
08022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	29			
09022	配線撤去工 屋内ビッド CVV-S1.25sq-16C	m	48			
10022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C	m	256			
11022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	128			
12022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-3C	m	384			
13022	配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-3C	m	128			
14022	配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	131			
15022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD54(6)	m	3			

内 訳 書

C- 78 頁

工種番号：2606 青田ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 FHF3202D	灯	34			
02022	撤去工 入口照明 TPH360	灯	60			
03022	撤去工 入口照明 TPH270	灯	20			
04022	撤去工 坑口分電盤	面	1			
05022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック200W	m	197			
06022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-4C	m	372			
07022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	557			
08022	配線撤去工 トンネル内ラック CVV3.5sq-3C	m	198			
09022	配線撤去工 トンネル内ラック IV3.5sq	m	201			
10022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-4C	m	45			
11022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-3C	m	90			
12022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3.5sq-3C	m	22			
13022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3.5sq	m	22			
14022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD54(3)	m	22			
15005	交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
16005	交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
17018	足場工	台・日	7			

工種番号：2706 青田ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 FHF3202D	灯	34			
02022	撤去工 入口照明 TPH360	灯	100			
03022	撤去工 坑口分電盤	面	1			
04022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック200W	m	197			
05022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-4C	m	372			
06022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	453			
07022	配線撤去工 トンネル内ラック CVV3.5sq-3C	m	198			
08022	配線撤去工 トンネル内ラック IV3.5sq	m	201			
09022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-4C	m	46			
10022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-3C	m	91			
11022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3.5sq-3C	m	23			
12022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3.5sq	m	23			
13022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD54(3)	m	23			
14005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	1			
15005	交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
16005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	1			
17005	交通規制工 追越車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
18018	足場工	台・日	8			

内 訳 書

C- 80 頁

工種番号：2806 伊勢原ボックス電気室その他照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 照明コントロールセンター	面	3			
02022	撤去工 照明制御盤	面	1			
03022	配線撤去工 屋内ビッド CV8sq-4C	m	27			
04022	配線撤去工 屋内ビッド CV3.5sq-4C	m	11			
05022	配線撤去工 屋内ビッド CV3.5sq-3C	m	11			
06022	配線撤去工 屋内ビッド CV22sq-3C	m	27			
07022	配線撤去工 屋内ビッド CV5.5sq-3C	m	24			
08022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5sq-4C	m	28			
09022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	64			
10022	配線撤去工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	16			
11022	配線撤去工 屋内ビッド CVV-S1.25sq-16C	m	20			
12022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5sq-4C	m	408			
13022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5sq-3C	m	816			
14022	配線撤去工 屋外管内 CVV3.5sq-3C	m	204			
15022	配線撤去工 屋外管内 IV3.5sq	m	109			
16022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD54(4)	m	3			

内 訳 書

C- 81 頁

工種番号：2906 伊勢原ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 FHF3202D	灯	46			
02022	撤去工 入口照明 TPH360	灯	36			
03022	撤去工 入口照明 TPH270	灯	84			
04022	撤去工 坑口分電盤	面	1			
05022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック200W	m	275			
06022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-4C	m	520			
07022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	670			
08022	配線撤去工 トンネル内ラック CVV3.5sq-3C	m	272			
09022	配線撤去工 トンネル内ラック IV3.5sq	m	282			
10022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-4C	m	45			
11022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-3C	m	95			
12022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3.5sq-3C	m	43			
13022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3.5sq	m	22			
14022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD54(6)	m	4			
15022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD54(3)	m	36			
16005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	1			
17005	交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
18005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	1			

内 訳 書

C- 82 頁

工種番号：2906 伊勢原ボックス上り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 83 頁

工種番号：3006 伊勢原ボックス下り照明設備撤去工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	撤去工 基本照明 FHF3202D	灯	46			
02022	撤去工 入口照明 TPH360	灯	112			
03022	撤去工 入口照明 TPH270	灯	22			
04022	撤去工 坑口分電盤	面	1			
05022	撤去工 トンネル内 ケーブルラック200W	m	275			
06022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-4C	m	527			
07022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3.5sq-3C	m	859			
08022	配線撤去工 トンネル内ラック CVV3.5sq-3C	m	273			
09022	配線撤去工 トンネル内ラック IV3.5sq	m	282			
10022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-4C	m	48			
11022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5sq-3C	m	96			
12022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3.5sq-3C	m	23			
13022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3.5sq	m	23			
14022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD54(6)	m	4			
15022	配管撤去工 トンネル内 T2-CD54(3)	m	17			
16005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	1			
17005	交通規制工 走行車線規制(二車線、5km以下、夜間)	回	1			
18005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	1			

内 訳 書

工種番号：3006 伊勢原ボックス下り照明設備撤去工事

C- 84 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 85 頁

工種番号：3106 三郷トンネル照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01007	仮設配線工 屋内ビッド CV3.5sq-3C	m	47			
02007	仮設配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-2C	m	37			
03007	仮設配線工 屋内ビッド VVR22sq-4C	m	34			
04007	仮設配線工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	17			
05007	仮設配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	255			
06007	仮設配線工 屋内ビッド CVV2sq-2C	m	34			
07007	仮設配線工 屋外管内 CCP-AP0.9-4P	m	148			
08007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	51			
09007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	1,031			
10007	仮設配線工 屋外FP管内 CVV2sq-2C	m	145			
11007	接続工 屋外直線 3.5sq-3C	箇所	4			
12007	接続工 屋外直線 2sq-2C	箇所	2			
13007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C-5.5sq-3C×2	箇所	2			
14007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C×2-5.5sq-3C	箇所	1			
15007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C×3	箇所	3			
16007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C-8sq-3C-5.5sq-3C	箇所	2			
17007	接続工 屋外分岐 8sq-3C-5.5sq-3C×2	箇所	1			
18007	接続工 屋外分岐 5.5sq-3C×3	箇所	3			

内 訳 書

工種番号：3106 三郷トンネル照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 87 頁

工種番号：3206 若葉台ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	仮設据付工 基本照明・入口照明	灯	560			
02022	仮設撤去工 基本照明・入口照明	灯	560			
03007	仮設配線工 屋内ビッド CV3.5sq-3C	m	17			
04007	仮設配線工 屋内ビッド VVR14sq-4C	m	8			
05007	仮設配線工 屋内ビッド VVR8sq-4C	m	23			
06007	仮設配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-4C	m	45			
07007	仮設配線工 屋内ビッド VVR14sq-3C	m	26			
08007	仮設配線工 屋内ビッド VVR8sq-3C	m	7			
09007	仮設配線工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	14			
10007	仮設配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	22			
11007	仮設配線工 屋内ビッド CVV2sq-4C	m	15			
12007	仮設配線工 屋外FP管内 FP3.5sq-4C	m	297			
13007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR14sq-4C	m	92			
14007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR8sq-4C	m	210			
15007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-4C	m	151			
16007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR14sq-3C	m	235			
17007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR8sq-3C	m	93			
18007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	185			

内 訳 書

C- 88 頁

工種番号：3206 若葉台ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	244			
20007	仮設配線工 屋外FP管内 CVV2sq-4C	m	151			
21007	仮設配線工 屋外FP管内 CVV2sq-2C	m	6			
22007	接続工 屋外直線 8sq-4C-3.5sq-4C	箇所	2			
23007	接続工 屋外直線 8sq-4C	箇所	1			
24007	接続工 屋外直線 3.5sq-4C	箇所	6			
25007	接続工 屋外分岐 14sq-4C-8sq-4C×2	箇所	1			
26007	接続工 屋外分岐 8sq-4C	箇所	1			
27007	接続工 屋外分岐 3.5sq-4C	箇所	2			
28007	接続工 屋外分岐 14sq-3C	箇所	3			
29007	接続工 屋外分岐 14sq-3C-8sq-3C×2	箇所	1			
30007	接続工 屋外分岐 8sq-3C-5.5sq-3C×2	箇所	1			
31007	接続工 屋外分岐 5.5sq-3C	箇所	2			
32007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C	箇所	3			
33007	接続工 屋外分岐 2sq-4C×2-2sq-2C	箇所	2			
34008	仮設配管工 屋外 ころがしFP65(3)50(1)40(4)	m	46			
35008	仮設配管工 屋外 ころがしFP65(1)50(1)40(2)	m	43			
36008	仮設配管工 屋外 ころがしFP65(2)50(2)	m	9			

内 訳 書

工種番号：3206 若葉台ボックス照明設備仮設工事

C- 89 頁

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 90 頁

工種番号：3306 初石ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	仮設据付工 基本照明・入口照明	灯	676			
02022	仮設撤去工 基本照明・入口照明	灯	676			
03007	仮設配線工 屋外FP管内 FP3. 5sq-4C	m	120			
04007	仮設配線工 屋外FP管内 CV22sq-3C	m	92			
05007	仮設配線工 屋外FP管内 CV14sq-3C	m	31			
06007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR14sq-4C	m	119			
07007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR5. 5sq-4C	m	59			
08007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR38sq-3C	m	57			
09007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR22sq-3C	m	57			
10007	仮設配線工 屋外FP管内 CVV3. 5sq-3C	m	59			
11007	仮設配線工 屋外FP管内 CVV2sq-4C	m	61			
12007	仮設配線工 屋外FP管内 CVV2sq-2C	m	59			
13007	仮設配線工 共同溝ヅック CV22sq-3C	m	89			
14007	仮設配線工 共同溝ヅック CV14sq-3C	m	30			
15007	仮設配線工 共同溝ヅック VVR14sq-4C	m	118			
16007	仮設配線工 共同溝ヅック VVR5. 5sq-4C	m	59			
17007	仮設配線工 共同溝ヅック VVR3. 5sq-4C	m	118			
18007	仮設配線工 共同溝ヅック VVR38sq-3C	m	59			

内 訳 書

C- 91 頁

工種番号：3306 初石ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19007	仮設配線工 共同溝ﾌｯｸ VVR22sq-3C	m	59			
20007	仮設配線工 共同溝ﾌｯｸ CVV3. 5sq-3C	m	59			
21007	仮設配線工 共同溝ﾌｯｸ CVV2sq-4C	m	59			
22007	仮設配線工 共同溝ﾌｯｸ CVV2sq-2C	m	59			
23007	接続工 屋外直線 14sq-4C	箇所	7			
24007	接続工 屋外直線 5. 5sq-4C	箇所	3			
25007	接続工 屋外直線 3. 5sq-4C	箇所	7			
26007	接続工 屋外直線 2sq-4C	箇所	4			
27007	接続工 屋外直線 38sq-3C	箇所	2			
28007	接続工 屋外直線 22sq-3C	箇所	5			
29007	接続工 屋外直線 14sq-3C	箇所	1			
30007	接続工 屋外直線 3. 5sq-3C	箇所	2			
31007	接続工 屋外直線 2sq-2C	箇所	2			
32007	接続工 屋外直線 5. 5sq-4C-5. 5sq-3C	箇所	1			
33007	接続工 屋外直線 3. 5sq-4C-3. 5sq-3C	箇所	1			
34007	接続工 屋外分岐 14sq-4C×3	箇所	1			
35007	接続工 屋外分岐 38sq-3C-22sq-3C-14sq-3C	箇所	2			
36007	接続工 屋外分岐 22sq-3C×3	箇所	1			

内 訳 書

C- 92 頁

工種番号：3306 初石ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37007	接続工 屋外分岐 22sq-3C-14sq-3C-8sq-3C	箇所	1			
38007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C×3	箇所	2			
39007	接続工 屋外分岐 22sq-3C-5.5sq-3C×2	箇所	3			
40007	接続工 屋外分岐 14sq-3C-5.5sq-3C×2	箇所	1			
41008	仮設配管工 屋外 ころがしFP80(1)65(2)40(2)	m	24			
42008	仮設配管工 屋外 ころがしFP80(1)65(2)40(1)	m	1			
43008	仮設配管工 屋外 ころがしFP65(2)50(1)40(2)	m	26			
44008	仮設配管工 屋外 ころがしFP40(1)	m	2			
45008	仮設配管工 屋外 ころがしFP65(2)50(1)	m	5			
46008	仮設配管工 屋外 ころがしFP65(2)50(1)40(1)	m	1			
47008	仮設配管工 屋外 ころがしFP65(1)50(1)40(1)	m	5			
48005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	19			
49005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	19			
50018	足場工	台・日	129			

内 訳 書

C- 93 頁

工種番号：3406 青田ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01007	仮設配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-4C	m	55			
02007	仮設配線工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	14			
03007	仮設配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	138			
04007	仮設配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	29			
05007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-4C	m	330			
06007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-3C	m	660			
07007	仮設配線工 屋外FP管内 CVV3.5sq-3C	m	165			
08007	接続工 屋外分岐 3.5sq-4C	箇所	4			
09007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C	箇所	10			
10008	仮設配管工 屋外 ころがしFP40(6)	m	9			
11008	仮設配管工 屋外 ころがしFP40(3)	m	138			
12005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	1			
13005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	1			
14018	足場工	台・日	2			

工種番号：3506 伊勢原ボックス照明設備仮設工事

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01007	仮設配線工 屋内ビッド CV3.5sq-3C	m	12			
02007	仮設配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-4C	m	35			
03007	仮設配線工 屋内ビッド VVR5.5sq-3C	m	44			
04007	仮設配線工 屋内ビッド VVR3.5sq-3C	m	26			
05007	仮設配線工 屋内ビッド CVV3.5sq-3C	m	17			
06007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR3.5sq-4C	m	496			
07007	仮設配線工 屋外FP管内 VVR5.5sq-3C	m	992			
08007	仮設配線工 屋外FP管内 CVV3.5sq-3C	m	248			
09007	接続工 屋外分岐 3.5sq-4C	箇所	4			
10007	接続工 屋外分岐 5.5sq-3C-3.5sq-3C×2	箇所	8			
11007	接続工 屋外分岐 3.5sq-3C	箇所	2			
12008	仮設配管工 屋外 ころがしFP50(4)40(2)	m	49			
13008	仮設配管工 屋外 ころがしFP50(2)40(1)	m	153			
14005	交通規制工 走行車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	1			
15005	交通規制工 追越車線規制(一車線、5km以下、夜間)	回	1			
16018	足場工	台・日	3			