

上信越自動車道 長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 7月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

工 事 概 要

設計書番号 2641101

1. 工事名 上信越自動車道 長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

2. 路線名 上信越自動車道
長野自動車道
中部横断自動車道3. 工事箇所 (自) 群馬県 甘楽郡 下仁田町 (K P 2 6 . 8)
(至) 新潟県 妙高市 関川 (K P 1 7 2 . 4)

(自) 長野県 松本市 島立 (K P 2 5 . 8)
(至) 長野県 千曲市 雨宮 (K P 7 5 . 7)

(自) 長野県 小諸市 大字御影新田 (K P 0 . 0)
(至) 長野県 小諸市 大字御影新田 (K P 1 . 2)

(自)
(至)

(自)
(至)4. 工 費
工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円5. 施工内容
施工延長（本線・ランプ） 7. 2 車線・k m
舗装面積 2. 6 万m²

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 720日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	13 - (9)	オーバーレイ工 B (t = 4 cm)	1,012	m ²			
2	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B (t = 4 cm)	12,422	m ²			
3	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B (t = 4 cm) (夜)	129	m ²			
4	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B (t = 1 0 cm) (夜)	4,005	m ²			
5	13 - (10)	切削オーバーレイ工 B (t = 2 5 cm)	8,932	m ²			
6	13 - (14)	レベリング工 A	83	t			
7	13 - (14)	レベリング工 B	183	t			
8	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型A 1	2,395	m			
9	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型B 1	2,606	m			
10	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型B 1 (夜)	2,152	m			
11	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1	306	m ²			
12	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 1 (夜)	2	m ²			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	16 - (7)	路面標示工 路面標示標準型C 1 - 2 (夜)	7	m 2			
14	19 - (1)	交通規制工 ランプ規制 (路肩規制)	2	回			
15	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A 1	28	回			
16	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A 2 (夜)	13	回			
17	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A 3	43	回			
18	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 (2) (昼夜)	12	回			
19	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 (3) (昼夜)	5	回			
20	19 - (1)	交通規制工 ランプ閉鎖A (夜)	13	回			
21	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A (夜)	5	人・日			
22	19 - (2)	交通保安要員 交通監視員A 2 (夜)	5	人・日			
23	特 - (1)	路面切削工 路面切削工A 1	76	m 3			
24	特 - (1)	路面切削工 路面切削工A 2	76	m 3			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	特 - (2)	床版排水工 床版排水工A	1	箇所			
26	特 - (3)	樹脂系薄層舗装工 樹脂系薄層舗装工A	27	m ²			
27	特 - (4)	ループコイル敷設工 ループコイル敷設工B	2	箇所			
28	特 - (5)	止水目地工 止水目地工B	6,036	m			
29	特 - (5)	止水目地工 止水目地工B (夜)	1,076	m			
30	特 - (5)	止水目地工 止水目地工C	197	m			
31	特 - (5)	止水目地工 止水目地工C (夜)	8	m			
32	特 - (6)	事前調査工 コア採取A	29	箇所			
33	特 - (6)	事前調査工 コア採取B	3	箇所			
34	特 - (7)	注意喚起溝工 注意喚起溝工A	119	m			
		計①					
35		諸経費①	1	式			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					