

東北自動車道 利根川橋耐震対策工事

割掛対象表参考内訳書

- ・ この割掛対象参考内訳書は、入札者の適正な施工計画検討に資するための参考資料であり、契約書第1条に示す設計図書ではない。
- ・ 割掛対象参考内訳書は、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、本工事の入札者は施工条件等を十分配慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。
- ・ この割掛対象参考内訳書の内容に関する質問は受け付けない。

令和8年8月

東日本高速道路株式会社 関東支社
加須管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳書（参考）	図面
工事用機械運搬費	質量20 t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬及び運搬時の損料に要する費用をいう。	貨物自動車による運搬 大型路面切削機－重量29 t－1台－1往復 運搬距離（片道）21.4km	－
舗装修繕工事機械現場内移動費	高速道路上で行う舗装修繕工事における、基地から現場までの貨物自動車による運搬移動に要する費用をいう。	大型路面切削機 1台－4往復（昼間） 路面清掃車 1台－4往復（昼間） Asフィニッシャー 1台－4往復（昼間） ロードローラ 1台－4往復（昼間） タイヤローラ 1台－4往復（昼間） 運搬距離（片道）32.8km	－
仮設材運搬費	仮設材等（ライナープレート、セグメントビーム、仮設覆工板、仮設防護柵、敷鉄板、鋼製エレメント推進架台）の運搬に要する費用をいう。	運搬距離（片道）50.7km	－
地質調査等費	エレメント推進工の補助工法における試料土の採取及び室内配合試験に要する費用をいう。	A1橋台－1箇所、A2橋台－1箇所 試料採取 B（CBR試料用）－2試料 土粒子の密度試験－2シリーズ 土の粒度試験（ふるい分析）－2シリーズ CBR試験（締固めた土の呼び名E-1法）－2シリーズ 土の透水試験（締固めた土の呼び名E-1法）－2シリーズ	－
動態観測費 （器具・設置・観測）	エレメント推進工における高速道路路面計測の計器の設置・撤去及び測定・とりまとめに要する費用をいう。	A1橋台側－上り線：210m ² 、下り線：210m ² A2橋台側－上り線：210m ² 、下り線：210m ² 計測期間：810日	○
現場溶接部検査費	鋼桁等の現場溶接部非破壊検査に超音波探傷試験を用いる場合の試験機械の性能確認試験、施工性試験、外観試験、超音波探傷試験、報告書作成に要する費用をいう。	平均板厚（加重平均）－14mm 溶接延長－3107m	－
非破壊検査試験費 A	コンクリート構造物の非破壊試験による鉄筋かぶり確認に要する費用をいう。	○上向き作業（床版） A1：4箇所、A2：4箇所 ○側面作業（RCパラペット） A1：4箇所、A2：4箇所 ○伸縮装置基礎 A1：54箇所、A2：54箇所	－
非破壊検査試験費 B	非破壊試験により、ジャッキアップ用鋼製ブラケット施工箇所およびアンカー工施工箇所の鉄筋配置間隔や深さを調査し、削孔位置を確定するための基礎となる資料を作成し躯体に鉄筋位置が分かるようにマーキングするために要する費用をいう。	（ジャッキアップ用鋼製ブラケット） A1：11.1m ² A2：11.1m ² （アンカー工） 100.0m ²	－

剥離剤用養生設備工費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	養生シート面積（シート張防護） A1：768.9㎡ A2：768.9㎡ 設置期間：3ヵ月	—
剥離剤用環境対策資機材費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、簡易セキユリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機・真空掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び排気用ダクトの設置に要する費用をいう。	簡易セキユリティールーム ・1台 エアシャワー ・1台×1ヵ月＝1台・月 エアシャワー用1次フィルター ・1枚×1週間＝1枚 エアシャワー用HEPAフィルター ・1枚×1枚/3ヵ月＝1枚 負圧集塵機 ・規格：5～7m ³ /min ・1台×1ヵ月＝1台・月 負圧集塵機用1次フィルター ・1枚×4日＝4枚 負圧集塵機用2次フィルター ・1枚×1週間＝1枚 負圧集塵機用HEPAフィルター ・1枚×1枚/3ヵ月＝1枚 吸気用ダクト （ペットクリアダクト） ・3.5m 排気用ダクト（ビニルダクト） ・3.5m 真空掃除機 ・1台×1ヵ月＝1台・月 真空掃除機用1次フィルター ・1枚×1週間＝1枚 真空掃除機用2次フィルター ・1枚×1枚/3ヵ月＝1枚 真空掃除機用HEPAフィルター ・1枚×1枚/3ヵ月＝1枚	—
剥離剤用安全衛生保護具費	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、呼吸用保護具（送気装置、フィルター交換に要する費用を含む）、使い捨て防護服（タイプ5）、防護手袋及びシューズカバーに要する費用をいう。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。	特記仕様書に示すとおり。	—

【準備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳書（参考）	図面
作業ヤード整備費	中央分離帯作業ヤードの整備のために要する費用をいう。	○アスファルト舗装（t＝5cm） A1：256.4㎡、A2：158.1㎡ ○敷き鉄板 A2：126.0㎡	○

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳書（参考）	図面
足場工費 A	耐震補強に必要な足場工（防護型側面）に要する費用をいう。	上部工 A1：795.1空m3、A2：795.1空m3 必要期間 3 ヲ月	○
足場工費 B	R Cパラペット施工に必要な足場工（標準型側面）に要する費用をいう。	下部工 A1：396.5空m3、A2：396.5空m3 必要期間 3 ヲ月	○
支保工費	延長床版施工時、所定の形状のコンクリート構造物に仕上げるための、仮設の支保構造物に要する費用をいう。	延長床版 A1：97.3空m3、A2：97.3空m3 存置期間 3 0 日	○
換気設備費	鋼製エレメント内部の施工において作業室への換気に必要な設備に要する費用をいう。	送気ファン ・ 2 台×1 0 ヲ月×3 0 日＝6 0 0 台・日/式 排気ファン ・ 2 台×1 0 ヲ月×3 0 日＝6 0 0 台・日/式 風管 ・ 9 6 m 発動発電機 ・ 1 台×1 0 ヲ月×3 0 日＝3 0 0 台・日/式	—

【雑工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳書（参考）	図面
目地材費	コンクリート構造物の継目に設置する目地材に要する費用をいう。	RCパラペット 目地板（t=2cm） -A1：13.8㎡、A2：13.8㎡	—
鋼製エレメント推進架 台費	エレメント推進工における架台設備に要する費用をいう。	エレメント推進工 A1：2回、A2：2回	○