

道東自動車道 串内橋（鋼上部工）工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 8月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

工 事 概 要

1. 工事名 道東自動車道 串内橋（鋼上部工）工事

2. 路線名 高速自動車国道北海道横断自動車道網走線

3. 工事箇所 (自) 北海道勇払郡占冠村字中トマム (STA 1006+00.000)
(至) 北海道空知郡南富良野町字落合 (STA 1075+30.000)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

項 目			上 り 車 線	下 り 車 線
総 延 長		0 m	3 3 0 m	0 m
内 訳	道 路	延 長	0 m	0 m
	橋りょう	箇所数	2	0
		延 長	0 m	0 m
	トンネル	箇所数	0	0
		延 長	0 m	0 m

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から1650日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	8 - (1)	コンクリート A 1 - 1	96	m ³			
2	8 - (1)	コンクリート A 1 - 3	7	m ³			
3	8 - (1)	コンクリート A 1 - 4	269	m ³			
4	8 - (1)	コンクリート P 2 - 2	1, 339	m ³			
5	8 - (2)	型わく A	5, 472	m ²			
6	8 - (2)	型わく C	164	m ²			
7	8 - (3)	鉄筋 A	343. 32	t			
8	8 - (3)	鉄筋 A (E)	102. 50	t			
9	9 - (2)	P C 鋼材引張 P C 鋼より線 (1 S 2 8 . 6) S	41, 511	kg			
10	10 - (4)	鋼構造物の輸送 鋼橋の輸送 (A)	515. 38	t			
11	10 - (4)	鋼構造物の輸送 鋼橋の輸送 (B)	153. 65	t			
12	10 - (5)	鋼構造物の架設 鋼橋の架設 (A)	515. 38	t			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	10 - (5)	鋼構造物の架設 鋼橋の架設 (B)	27.94	t			
14	10 - (5)	鋼構造物の架設 鋼橋の架設 (B) (Y)	125.71	t			
15	10 - (5)	鋼構造物の架設 高力ボルト本締工	3.55	t			
16	10 - (5)	鋼構造物の架設 高力ボルト本締工 (Y)	1.50	t			
17	10 - (5)	鋼構造物の架設 鋼橋の現場溶接工 (A)	225	m			
18	10 - (5)	鋼構造物の架設 鋼橋の現場溶接工 (B)	27	m			
19	11 - (1)	支承 E - 1 (A)	4	箇所			
20	11 - (1)	支承 E - 2 (A)	4	箇所			
21	11 - (1)	支承 E - 3 (A)	4	箇所			
22	11 - (1)	支承 E - 1 (B)	2	箇所			
23	11 - (1)	支承 E - 2 (B)	2	箇所			
24	11 - (2)	伸縮装置 E (S = 1 1 mm)	12	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	11 - (2)	伸縮装置 E (S = 6 8mm)	12	m			
26	11 - (3)	排水装置 排水ます A 1	8	箇所			
27	11 - (3)	排水装置 排水ます A 2	8	箇所			
28	11 - (4)	検査路 A 1 (B)	5.20	t			
29	11 - (4)	検査路 B 1 (B)	2,793	kg			
30	11 - (5)	橋名板 橋名板	2	箇所			
31	11 - (6)	橋歴板 橋歴板	2	箇所			
32	11 - (8)	落橋防止構造 A 1 (A)	139	kg			
33	11 - (8)	落橋防止構造 A 2 (A)	130	kg			
34	11 - (8)	落橋防止構造 A 1 (B)	194	kg			
35	11 - (8)	落橋防止構造 A 2 (B)	290	kg			
36	15 - (9)	落下物防止柵 G 1 - 2 1 (B)	44	m			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	17 - (31)	はく落防止対策工 A	791	m ²			
38	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工	449	m ²			
39	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員A	66	人・日			
40	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員A (Y)	84	人・日			
41	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員B	386	人・日			
42	特 - (1)	飛雪防止柵工 (A)	542	m			
43	特 - (1)	飛雪防止柵工 1 (B)	41	m			
44	特 - (1)	飛雪防止柵工 2 (B)	19	m			
45	特 - (1)	飛雪防止柵工 3 (B)	2	m			
46	特 - (2)	壁高欄カバープレート (A)	4	枚			
47	特 - (2)	壁高欄カバープレート (B)	4	枚			
48	特 - (3)	除雪工 除雪作業A	149	h			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
49	特 - (3)	除雪工 機械拘束 A	5	台・月			
50	特 - (4)	地覆止水板工	657	m			
51	特 - (5)	仮栈橋工 設置工	1	式			
52	特 - (5)	仮栈橋工 撤去工	1	式			
53	特 - (5)	仮栈橋工 賃料	22	ヶ月			
54	特 - (6)	根固め撤去工	278	袋			
55	特 - (7)	率計上工事に関する事項 A	1	式			
		計①					
56		諸経費①	1	式			
57	10 - (2)	鋼構造物の製作 製作材料費（鋼板） A	38.01	t			
58	10 - (2)	鋼構造物の製作 製作材料費（鋼板） B	399.70	t			
59	10 - (2)	鋼構造物の製作 製作材料費（鋼板） C	188.63	t			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
60	10 - (2)	鋼構造物の製作 製作材料費（形鋼） A	32.26	t			
61	10 - (2)	鋼構造物の製作 製作材料費（スタットジベル）	12.24	t			
62	10 - (2)	鋼構造物の製作 大型部材の製作（A）	180	個			
63	10 - (2)	鋼構造物の製作 大型部材の製作（B）	36	個			
64	10 - (2)	鋼構造物の製作 小型部材の製作（A）	1,860	個			
65	10 - (2)	鋼構造物の製作 小型部材の製作（B）	567	個			
66	10 - (2)	鋼構造物の製作 中間横桁部材の製作（A）	29	個			
67	10 - (2)	鋼構造物の製作 中間横桁部材の製作（B）	7	個			
68	10 - (2)	鋼構造物の製作 T継手溶接工	2,782	m			
69	10 - (3)	鋼構造物の防錆 鋼構造物の塗装 C－5（A）	6,139	m ²			
70	10 - (3)	鋼構造物の防錆 鋼構造物の塗装 C－5（B）	1,412	m ²			
71	11 - (2)	伸縮装置 A	22,325	kg			

单 价 表

[illegible]