

道央自動車道 美唄トンネル照明設備更新工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 8月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 美唄トンネル照明設備更新工事
2. 路線名 道央自動車道
札幌自動車道
道東自動車道
3. 工事箇所 (自) 北海道 三笠市
(至) 北海道 美唄市

(自) 北海道 小樽市
(至) 北海道 小樽市

(自) 北海道 勇払郡 安平町
(至) 北海道 夕張市

(自)
(至)

(自)
(至)
4. 施工内容 本工事は、美唄トンネル、栗山トンネル、夕張トンネルのトンネル照明設備更新及び、張
碓トンネルのトンネル照明設備の内機交換を行うもので、これらに伴う機器製作、据付撤
去、配管配線及び試験調整等の一切の工事を行うものである。
5. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 960日間

工 費 内 訳 書

費 目	金 額 (円)	摘 要
直 接 工 事 費 合 計 金 額		
共 通 仮 設 費 (積上計上分)		
共 通 仮 設 費 (率計上分)		
現 場 管 理 費		
一 般 管 理 費 等		
工 事 価 格 対 象 額		
消費税及び 地方消費税相当額		
請 負 対 象 額		

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
0106	美唄トンネル(上り線)配電設備新設工	式	1			
0206	美唄トンネル(上り線)照明設備新設工	式	1			
0306	美唄トンネル(下り線)配電設備新設工	式	1			
0406	美唄トンネル(下り線)照明設備新設工	式	1			
0506	美唄トンネル電気室 制御設備新設工	式	1			
0606	美唄トンネル(上り線)避難誘導設備新設工	式	1			
0706	美唄トンネル(下り線)避難誘導設備新設工	式	1			
0806	美唄トンネル(上り線)配電設備撤去工	式	1			
0906	美唄トンネル(上り線)照明設備撤去工	式	1			
1006	美唄トンネル(下り線)配電設備撤去工	式	1			
1106	美唄トンネル(下り線)照明設備撤去工	式	1			
1206	美唄トンネル電気室 制御設備撤去工	式	1			
1306	美唄トンネル(上り線)避難誘導設備撤去工	式	1			
1406	美唄トンネル(下り線)避難誘導設備撤去工	式	1			
1506	張碓トンネル(上り線)照明設備新設工	式	1			
1606	張碓トンネル(下り線)照明設備新設工	式	1			
1706	張碓トンネル(上り線)照明設備撤去工	式	1			
1806	張碓トンネル(下り線)照明設備撤去工	式	1			

工 種 内 訳 書

B- 2 頁

工種番号	工種名称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
1903	諸経費積上計上分(札幌管理事務所)	式	1			
2006	栗山トンネル配電設備新設工	式	1			
2106	栗山トンネル照明設備新設工	式	1			
2206	栗山トンネル制御設備新設工	式	1			
2306	栗山トンネル避難誘導設備新設工	式	1			
2406	栗山トンネル配電設備撤去工	式	1			
2506	栗山トンネル照明設備撤去工	式	1			
2606	栗山トンネル制御設備撤去工	式	1			
2706	栗山トンネル避難誘導設備撤去工	式	1			
2806	夕張トンネル配電設備新設工	式	1			
2906	夕張トンネル照明設備新設工	式	1			
3006	夕張トンネル制御設備新設工	式	1			
3106	夕張トンネル配電設備撤去工	式	1			
3206	夕張トンネル照明設備撤去工	式	1			
3306	夕張トンネル制御設備撤去工	式	1			
3403	諸経費積上計上分(北広島管理事務所)	式	1			
	***** 合 計 *****					

内 訳 書

工種番号：0106 美唄トンネル(上り線)配電設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	資材費 坑口分電盤	面	1			見積対象
02004	坑口分電盤据付工	面	1			見積対象
03006	配線工 屋外管内 電力3.5SQ-3C	m	245			見積対象
04006	配線工 屋外管内 電力5.5SQ-3C	m	98			見積対象
05006	配線工 屋外管内 CVV3.5SQ-3C	m	49			見積対象
06006	配線工 屋外管内 CVV-S3.5SQ-4C	m	49			見積対象
07006	配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-3C	m	35			見積対象
08006	配線工 屋外FP管内 電力5.5SQ-3C	m	14			見積対象
09006	配線工 屋外FP管内 IV5.5SQ	m	7			見積対象
10006	配線工 屋外FP管内 CVV3.5SQ-3C	m	7			見積対象
11006	配線工 屋外FP管内 CVV-S3.5SQ-4C	m	7			見積対象
12006	配線工 共同構内ラック 電力3.5SQ-3C	m	320			見積対象
13006	配線工 共同構内ラック 電力5.5SQ-3C	m	128			見積対象
14006	配線工 共同構内ラック CVV3.5SQ-3C	m	64			見積対象
15006	配線工 共同構内ラック CVV-S3.5SQ-4C	m	64			見積対象
16006	配線工 屋内ビッド 電力3.5SQ-3C	m	23			見積対象
17006	配線工 屋内ビッド 電力5.5SQ-3C	m	12			見積対象
18006	配線工 屋内ビッド CVV3.5SQ-3C	m	6			見積対象

内 訳 書

工種番号：0106 美唄トンネル(上り線)配電設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：0206 美咲トンネル(上り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	資材費 トンネル照明灯具 LTP-90-C	灯	154			見積対象
02001	資材費 トンネル照明灯具 LTP-90-C(非調光)	灯	6			見積対象
03001	資材費 トンネル照明灯具 TES-300-2M	灯	4			見積対象
04001	資材費 トンネル照明灯具 TES-200-2M	灯	32			見積対象
05001	資材費 トンネル照明灯具 TES-150-2M	灯	50			見積対象
06001	資材費 トンネル照明灯具 TES-100-2M	灯	50			見積対象
07001	資材費 トンネル照明灯具 TES-70-2M	灯	17			見積対象
08001	資材費 トンネル照明灯具 TES-50-2M	灯	10			見積対象
09004	トンネル照明灯具据付工 LTP-90-C	灯	154			見積対象
10004	トンネル照明灯具据付工 LTP-90-C(非調光)	灯	6			見積対象
11004	トンネル照明灯具据付工 TES-300-2M	灯	4			見積対象
12004	トンネル照明灯具据付工 TES-200-2M	灯	32			見積対象
13004	トンネル照明灯具据付工 TES-150-2M	灯	50			見積対象
14004	トンネル照明灯具据付工 TES-100-2M	灯	50			見積対象
15004	トンネル照明灯具据付工 TES-70-2M	灯	17			見積対象
16004	トンネル照明灯具据付工 TES-50-2M	灯	10			見積対象
17004	照明灯具取付金具取付工 基本照明(標準部) 36.0°	組	155			見積対象
18004	照明灯具取付金具取付工 基本照明(非常駐車帯部) 30.2°	組	3			見積対象

工種番号：0206 美唄トンネル(上り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	照明灯具取付金具取付工 基本照明(漏水防止板設置部) 36.0°	組	2			見積対象
20004	照明灯具取付金具取付工 入口照明(標準部) 43.0°	組	153			見積対象
21004	照明灯具取付金具取付工 入口照明(漏水防止板設置部) 43.0°	組	8			見積対象
22004	照明灯具取付金具取付工 坑口照明 43.0°	組	2			見積対象
23004	区分開閉器取付工 S-5	面	1			見積対象
24004	区分開閉器取付工 S-4	面	3			見積対象
25004	区分開閉器取付工 S-2	面	2			見積対象
26004	ELB箱取付工	面	5			見積対象
27005	試験調整工	式	1			見積対象
28006	配線工 屋外管内 電力3.5SQ-3C	m	100			見積対象
29006	配線工 屋外管内 FP3.5SQ-3C	m	20			見積対象
30006	配線工 屋外管内 IV5.5SQ	m	40			見積対象
31006	配線工 屋外管内 CVV-S3.5SQ-4C	m	20			見積対象
32006	配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-3C	m	111			見積対象
33006	配線工 屋外FP管内 FP3.5SQ-3C	m	11			見積対象
34006	配線工 屋外FP管内 IV5.5SQ	m	19			見積対象
35006	配線工 屋外FP管内 CVV3.5SQ-3C	m	7			見積対象
36006	配線工 屋外FP管内 CVV-S3.5SQ-4C	m	18			見積対象

内 訳 書

C- 5 頁

工種番号：0206 美唄トンネル(上り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 トンネル内CP管内 電力3. 5SQ-3C	m	1, 868			見積対象
38006	配線工 トンネル内CP管内 IV5. 5SQ	m	1, 025			見積対象
39006	配線工 トンネル内CP管内 CVV3. 5SQ-2C	m	187			見積対象
40006	配線工 トンネル内CP管内 CVV3. 5SQ-3C	m	736			見積対象
41006	配線工 トンネル内CP管内 CVV-S3. 5SQ-4C	m	35			見積対象
42006	配線工 トンネル内管内 電力3. 5SQ-3C	m	188			見積対象
43006	配線工 トンネル内管内 FP3. 5SQ-3C	m	57			見積対象
44006	配線工 トンネル内管内 IV3. 5SQ	m	42			見積対象
45006	配線工 トンネル内管内 IV5. 5SQ	m	21			見積対象
46006	配線工 トンネル内管内 CVV3. 5SQ-2C	m	13			見積対象
47006	配線工 トンネル内管内 CVV-S3. 5SQ-4C	m	6			見積対象
48006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3. 5SQ-2C	m	676			見積対象
49006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3. 5SQ-3C	m	6, 846			見積対象
50006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3. 5SQ-2C	m	335			見積対象
51006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3. 5SQ-3C	m	989			見積対象
52006	配線工 トンネル内ケーブル添架 IV5. 5SQ	m	2, 021			見積対象
53006	配線工 トンネル内ケーブル添架 CVV-S3. 5SQ-4C	m	2, 021			見積対象
54006	ケーブル銘板	枚	114			見積対象

内 訳 書

工種番号：0206 美唄トンネル(上り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55007	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ分岐工 電力3. 5SQ-2C	箇所	21			見積対象
56007	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ分岐工 電力3. 5SQ-3C	箇所	282			見積対象
57007	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ分岐工 FP3. 5SQ-2C	箇所	8			見積対象
58007	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ分岐工 FP3. 5SQ-3C	箇所	16			見積対象
59007	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ分岐工 CVV-S3. 5SQ-4C	箇所	324			見積対象
60007	ｹｰﾌﾞﾙ直線接続工 FP3. 5SQ-3C	箇所	4			見積対象
61007	ｹｰﾌﾞﾙ直線接続工 CVV-S3. 5SQ-4C	箇所	6			見積対象
62007	ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続工 FP3. 5SQ-3C	箇所	6			見積対象
63007	ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続工 CVV3. 5SQ-3C	箇所	4			見積対象
64008	配管工 E1-FP40(4)30(1) 平坦	m	9			見積対象
65008	配管工 E1-FP30(1) 平坦	m	6			見積対象
66008	配管工 T1-FEPS50(4+4+2) 平坦	m	4			見積対象
67008	配管工 T2-SUSFX42(4)28(1)	m	20			見積対象
68008	配管工 T2-SUSFX42(2)36(1)28(1)	m	6			見積対象
69008	配管工 T2-SUSFX42(2)	m	18			見積対象
70008	配管工 T2-SUSFX42(1)36(1)	m	5			見積対象
71008	配管工 T2-SUSFX42(1)	m	30			見積対象
72008	配管工 T2-SUSFX28(2)	m	9			見積対象

工種番号：0206 美唄トンネル(上り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73008	配管工 T2-SUSFX28(1)	m	48			見積対象
74008	配管工 T2-SUS28(1)	m	9			見積対象
75008	ダクト口工 FEPS50(4+4+2)	箇所	1			見積対象
76008	ダクト口工 FP40(4)30(1)	箇所	1			見積対象
77008	ダクト口工 FP30(1)	箇所	1			見積対象
78009	フック取付工 W700*H700*D300	個	2			見積対象
79009	フック取付工 W150*H150*D150	個	2			見積対象
80009	ケーブル支持金物取付工 W=150	個	754			見積対象
81009	ケーブル支持金物取付工 W=150(端末部)	個	2			見積対象
82009	ケーブル支持金物取付工 W=200	個	698			見積対象
83009	ケーブル支持金物取付工 W=300	個	708			見積対象
84009	ケーブル支持金物取付工 W=300(端末部)	個	1			見積対象
85010	マンホール工 EM1-SD5	箇所	1			見積対象
86010	はつり工 W470*L190*D200	箇所	1			見積対象
87010	コア抜き工 φ75*L250	箇所	1			見積対象
88018	足場工	式	1			見積対象
89008	試掘工	式	1			見積対象
90001	交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	回	56			

内 訳 書

工種番号：0206 美唄トンネル(上り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 9 頁

工種番号：0306 美唄トンネル(下り線)配電設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	資材費 坑口分電盤	面	1			見積対象
02004	坑口分電盤据付工	面	1			見積対象
03004	坑口分電盤基礎工	箇所	1			見積対象
04006	配線工 屋外管内 電力3.5SQ-3C	m	315			見積対象
05006	配線工 屋外管内 電力38SQ-3C	m	126			見積対象
06006	配線工 屋外管内 CVV3.5SQ-3C	m	63			見積対象
07006	配線工 屋外管内 CVV-S3.5SQ-4C	m	63			見積対象
08006	配線工 屋内ビッド 電力3.5SQ-3C	m	24			見積対象
09006	配線工 屋内ビッド 電力38SQ-3C	m	14			見積対象
10006	配線工 屋内ビッド CVV3.5SQ-3C	m	6			見積対象
11006	配線工 屋内ビッド CVV-S3.5SQ-4C	m	6			見積対象
12006	ケーブル銘板	枚	54			見積対象
13023	仮設費	式	1			見積対象

工種番号：0406 美唄トンネル(下り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	資材費 トンネル照明灯具 LTP-90-C	灯	153			見積対象
02001	資材費 トンネル照明灯具 LTP-90-C(非調光)	灯	6			見積対象
03001	資材費 トンネル照明灯具 TES-300-2M	灯	4			見積対象
04001	資材費 トンネル照明灯具 TES-200-2M	灯	20			見積対象
05001	資材費 トンネル照明灯具 TES-150-2M	灯	58			見積対象
06001	資材費 トンネル照明灯具 TES-100-2M	灯	48			見積対象
07001	資材費 トンネル照明灯具 TES-70-2M	灯	22			見積対象
08001	資材費 トンネル照明灯具 TES-50-2M	灯	10			見積対象
09004	トンネル照明灯具据付工 LTP-90-C	灯	153			見積対象
10004	トンネル照明灯具据付工 LTP-90-C(非調光)	灯	6			見積対象
11004	トンネル照明灯具据付工 TES-300-2M	灯	4			見積対象
12004	トンネル照明灯具据付工 TES-200-2M	灯	20			見積対象
13004	トンネル照明灯具据付工 TES-150-2M	灯	58			見積対象
14004	トンネル照明灯具据付工 TES-100-2M	灯	48			見積対象
15004	トンネル照明灯具据付工 TES-70-2M	灯	22			見積対象
16004	トンネル照明灯具据付工 TES-50-2M	灯	10			見積対象
17004	照明灯具取付金具取付工 基本照明(標準部) 35.0°	組	153			見積対象
18004	照明灯具取付金具取付工 基本照明(非常駐車帯部) 29.7°	組	3			見積対象

内 訳 書

工種番号：0406 美唄トンネル(下り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	照明灯具取付金具取付工 基本照明(漏水防止板設置部) 35.0°	組	3			見積対象
20004	照明灯具取付金具取付工 入口照明(標準部) 43.0°	組	157			見積対象
21004	照明灯具取付金具取付工 入口照明(漏水防止板設置部) 43.0°	組	3			見積対象
22004	照明灯具取付金具取付工 坑口照明 43.0°	組	2			見積対象
23004	区分開閉器取付工 S-6	面	1			見積対象
24004	区分開閉器取付工 S-5	面	3			見積対象
25004	区分開閉器取付工 S-2	面	2			見積対象
26004	ELB箱取付工	面	4			見積対象
27005	試験調整工	式	1			見積対象
28006	配線工 屋外管内 電力3.5SQ-3C	m	84			見積対象
29006	配線工 屋外管内 電力22SQ-3C	m	21			見積対象
30006	配線工 屋外管内 FP3.5SQ-3C	m	21			見積対象
31006	配線工 屋外管内 IV5.5SQ	m	41			見積対象
32006	配線工 屋外管内 CVV-S3.5SQ-4C	m	21			見積対象
33006	配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-3C	m	42			見積対象
34006	配線工 屋外FP管内 電力22SQ-3C	m	11			見積対象
35006	配線工 屋外FP管内 FP3.5SQ-3C	m	11			見積対象
36006	配線工 屋外FP管内 IV5.5SQ	m	20			見積対象

内 訳 書

工種番号：0406 美唄トンネル(下り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 屋外FP管内 CVV-S3.5SQ-4C	m	11			見積対象
38006	配線工 トンネル内CP管内 電力3.5SQ-3C	m	1,481			見積対象
39006	配線工 トンネル内CP管内 電力22SQ-3C	m	14			見積対象
40006	配線工 トンネル内CP管内 IV5.5SQ	m	1,008			見積対象
41006	配線工 トンネル内CP管内 CVV3.5SQ-2C	m	191			見積対象
42006	配線工 トンネル内CP管内 CVV3.5SQ-3C	m	610			見積対象
43006	配線工 トンネル内CP管内 CVV-S3.5SQ-4C	m	14			見積対象
44006	配線工 トンネル内管内 電力3.5SQ-3C	m	188			見積対象
45006	配線工 トンネル内管内 電力14SQ-3C	m	20			見積対象
46006	配線工 トンネル内管内 電力22SQ-3C	m	27			見積対象
47006	配線工 トンネル内管内 FP3.5SQ-3C	m	50			見積対象
48006	配線工 トンネル内管内 IV3.5SQ	m	41			見積対象
49006	配線工 トンネル内管内 IV5.5SQ	m	12			見積対象
50006	配線工 トンネル内管内 CVV3.5SQ-2C	m	10			見積対象
51006	配線工 トンネル内管内 CVV-S3.5SQ-4C	m	6			見積対象
52006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3.5SQ-2C	m	494			見積対象
53006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3.5SQ-3C	m	6,285			見積対象
54006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力5.5SQ-3C	m	97			見積対象

内 訳 書

工種番号：0406 美唄トンネル(下り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力8SQ-3C	m	177			見積対象
56006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力14SQ-3C	m	801			見積対象
57006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力22SQ-3C	m	738			見積対象
58006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3. 5SQ-2C	m	267			見積対象
59006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3. 5SQ-3C	m	1, 129			見積対象
60006	配線工 トンネル内ケーブル添架 IV5. 5SQ	m	2, 000			見積対象
61006	配線工 トンネル内ケーブル添架 CVV-S3. 5SQ-4C	m	2, 000			見積対象
62006	ケーブル銘板	枚	114			見積対象
63007	ブレイブ分岐工 電力3. 5SQ-2C	箇所	19			見積対象
64007	ブレイブ分岐工 電力3. 5SQ-3C	箇所	169			見積対象
65007	ブレイブ分岐工 電力5. 5SQ-3C	箇所	30			見積対象
66007	ブレイブ分岐工 電力8SQ-3C	箇所	51			見積対象
67007	ブレイブ分岐工 電力14SQ-3C	箇所	29			見積対象
68007	ブレイブ分岐工 FP3. 5SQ-2C	箇所	6			見積対象
69007	ブレイブ分岐工 FP3. 5SQ-3C	箇所	18			見積対象
70007	ブレイブ分岐工 CVV-S3. 5SQ-4C	箇所	322			見積対象
71007	ケーブル直線接続工 FP3. 5SQ-3C	箇所	4			見積対象
72007	ケーブル直線接続工 CVV-S3. 5SQ-4C	箇所	6			見積対象

内 訳 書

C- 14 頁

工種番号：0406 美唄トンネル(下り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73007	ケーブル分岐接続工 FP3.5SQ-3C	箇所	5			見積対象
74007	ケーブル分岐接続工 CVV3.5SQ-3C	箇所	3			見積対象
75008	配管工 E1-FP40(4)30(2) 平坦	m	9			見積対象
76008	配管工 E1-FP30(1) 平坦	m	7			見積対象
77008	配管工 T2-SUSFX54(1)42(3)28(2)	m	21			見積対象
78008	配管工 T2-SUSFX54(1)42(2)28(1)	m	6			見積対象
79008	配管工 T2-SUSFX54(1)42(1)	m	14			見積対象
80008	配管工 T2-SUSFX42(3)	m	5			見積対象
81008	配管工 T2-SUSFX42(2)36(1)	m	13			見積対象
82008	配管工 T2-SUSFX42(1)36(1)	m	4			見積対象
83008	配管工 T2-SUSFX42(1)	m	18			見積対象
84008	配管工 T2-SUSFX28(2)	m	7			見積対象
85008	配管工 T2-SUSFX28(1)	m	46			見積対象
86008	ダクト口工 FP40(4)30(2)	箇所	1			見積対象
87008	ダクト口工 FP30(1)	箇所	1			見積対象
88009	フック取付工 W700*H700*D300	個	2			見積対象
89009	フック取付工 W150*H150*D150	個	2			見積対象
90009	ケーブル支持金物取付工 W=150	個	19			見積対象

内 訳 書

工種番号：0406 美唄トンネル(下り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0506 美咲トンネル電気室 制御設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	資材費 トンネル照明制御装置	面	1			見積対象
02004	トンネル照明制御装置据付工	面	1			見積対象
03015	輝度計受光部取付工	台	2			見積対象
04005	試験調整工	式	1			見積対象
05006	配線工 屋内ビッド 電力3.5SQ-2C	m	13			見積対象
06006	配線工 屋内ビッド IV3.5SQ	m	7			見積対象
07006	配線工 屋内ビッド CVV2SQ-5C	m	7			見積対象
08006	配線工 屋内ビッド CVV2SQ-10C	m	8			見積対象
09006	配線工 屋内ビッド CVV2SQ-30C	m	4			見積対象
10006	配線工 屋内ビッド SWVP0.5-40C	m	8			見積対象
11006	配線工 屋内ビッド CCP-AP0.9-4P	m	13			見積対象
12006	配線工 共同構内ラック CCP-AP0.9-4P	m	64			見積対象
13006	配線工 屋外管内 電力3.5SQ-2C	m	57			見積対象
14006	配線工 屋外管内 電力5.5SQ-2C	m	167			見積対象
15006	配線工 屋外管内 CCP-AP0.9-4P	m	287			見積対象
16006	配線工 トンネル内CP管内 CCP-AP0.9-4P	m	1,008			見積対象
17006	ケーブル銘板	枚	48			見積対象
18007	ケーブル直線接続工 CCP-AP0.9-4P	箇所	3			見積対象

内 訳 書

工種番号：0506 美唄トナリ電気室 制御設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：0606 美唄トンネル(上り線)避難誘導設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	誘導標示板取付工 S1(A)	面	4			見積対象
02004	誘導標示板取付工 S1(B)	面	1			見積対象
03004	飛出し注意灯取付工 S5	面	1			見積対象
04004	非常駐車帯・非常電話表示灯取付工 S6(A)	面	1			見積対象
05004	避難連絡坑照明取付工 LED防浸型	灯	3			見積対象
06006	配線工 屋外管内 電力3.5SQ-3C	m	98			見積対象
07006	配線工 屋外管内 FP3.5SQ-3C	m	40			見積対象
08006	配線工 屋外FP管内 FP3.5SQ-3C	m	36			見積対象
09006	配線工 トンネル内CP管内 電力3.5SQ-2C	m	166			見積対象
10006	配線工 トンネル内CP管内 電力3.5SQ-3C	m	1,169			見積対象
11006	配線工 トンネル内管内 電力3.5SQ-2C	m	6			見積対象
12006	配線工 トンネル内管内 FP3.5SQ-2C	m	75			見積対象
13006	配線工 トンネル内管内 FP3.5SQ-3C	m	39			見積対象
14006	配線工 トンネル内管内 IV3.5SQ	m	90			見積対象
15006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3.5SQ-2C	m	229			見積対象
16006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3.5SQ-3C	m	1,150			見積対象
17006	配線工 共同溝内ラック 電力3.5SQ-3C	m	128			見積対象
18006	配線工 屋内ビッド 電力3.5SQ-3C	m	7			見積対象

内 訳 書

工種番号：0606 美唄トンネル(上り線)避難誘導設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0706 美唄トンネル(下り線)避難誘導設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	誘導標示板取付工 S1(A)	面	4			見積対象
02004	誘導標示板取付工 S1(B)	面	1			見積対象
03004	飛出し注意灯取付工 S5	面	1			見積対象
04004	非常駐車帯・非常電話表示灯取付工 S6(A)	面	1			見積対象
05004	避難連絡坑照明取付工 LED防浸型	灯	3			見積対象
06006	配線工 屋外管内 電力3.5SQ-3C	m	147			見積対象
07006	配線工 屋外管内 FP3.5SQ-3C	m	21			見積対象
08006	配線工 屋外管内 FP1.25SQ-4C	m	21			見積対象
09006	配線工 屋外FP管内 FP3.5SQ-3C	m	21			見積対象
10006	配線工 屋外FP管内 FP1.25SQ-4C	m	11			見積対象
11006	配線工 トンネル内CP管内 電力3.5SQ-2C	m	159			見積対象
12006	配線工 トンネル内CP管内 電力3.5SQ-3C	m	1,089			見積対象
13006	配線工 トンネル内管内 電力3.5SQ-2C	m	6			見積対象
14006	配線工 トンネル内管内 FP3.5SQ-2C	m	56			見積対象
15006	配線工 トンネル内管内 FP3.5SQ-3C	m	39			見積対象
16006	配線工 トンネル内管内 IV3.5SQ	m	83			見積対象
17006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3.5SQ-2C	m	246			見積対象
18006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3.5SQ-3C	m	1,103			見積対象

内 訳 書

工種番号：0706 美唄トンネル(下り線)避難誘導設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0806 美唄トンネル(上り線)配電設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	坑口分電盤撤去工	面	1			見積対象
02022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C	m	176			見積対象
03022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-3C	m	88			見積対象
04022	配線撤去工 屋外管内 VVR8SQ-3C	m	132			見積対象
05022	配線撤去工 屋外管内 VVR14SQ-3C	m	132			見積対象
06022	配線撤去工 屋外管内 CVV2SQ-2C	m	44			見積対象
07022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR3.5SQ-3C	m	110			見積対象
08022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR5.5SQ-3C	m	73			見積対象
09022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR8SQ-3C	m	110			見積対象
10022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR14SQ-3C	m	110			見積対象
11022	配線撤去工 トンネル内CP管内 CVV2SQ-2C	m	37			見積対象
12022	配線撤去工 共同溝内ラック VVR3.5SQ-3C	m	204			見積対象
13022	配線撤去工 共同溝内ラック VVR5.5SQ-3C	m	102			見積対象
14022	配線撤去工 共同溝内ラック VVR8SQ-3C	m	153			見積対象
15022	配線撤去工 共同溝内ラック VVR14SQ-3C	m	153			見積対象
16022	配線撤去工 共同溝内ラック CVV2SQ-2C	m	51			見積対象
17022	配線撤去工 屋内ヒット VVR3.5SQ-3C	m	39			見積対象
18022	配線撤去工 屋内ヒット VVR5.5SQ-3C	m	17			見積対象

内 訳 書

C- 23 頁

工種番号：0806 美唄トンネル(上り線)配電設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：0906 美唄トンネル(上り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-360	灯	8			見積対象
02022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-270	灯	44			見積対象
03022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-220	灯	34			見積対象
04022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-180	灯	43			見積対象
05022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-110	灯	91			見積対象
06022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110-D	灯	75			見積対象
07022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110-DM	灯	26			見積対象
08022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110-M	灯	3			見積対象
09022	トンネル照明灯具撤去工 TPFHF3202-H	灯	7			見積対象
10022	区分開閉器撤去工	面	6			見積対象
11022	ELB箱撤去工	面	6			見積対象
12022	坑外灯撤去工 IF-P-10 TYPE- I NH220FL	基	2			見積対象
13022	配線撤去工 屋外管内 CV3. 5SQ-2C	m	13			見積対象
14022	配線撤去工 屋外管内 CV5. 5SQ-3C	m	50			見積対象
15022	配線撤去工 屋外管内 CV14SQ-3C	m	13			見積対象
16022	配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C	m	104			見積対象
17022	配線撤去工 屋外管内 FP5. 5SQ-3C	m	68			見積対象
18022	配線撤去工 屋外管内 IV5. 5SQ	m	13			見積対象

内 訳 書

工種番号：0906 美唄トンネル(上り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C	m	4			見積対象
20022	配線撤去工 屋外FP管内 FP5. 5SQ-3C	m	4			見積対象
21022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR3. 5SQ-3C	m	1, 589			見積対象
22022	配線撤去工 トンネル内CP管内 IV5. 5SQ	m	1, 018			見積対象
23022	配線撤去工 トンネル内CP管内 CVV2SQ-2C	m	902			見積対象
24022	配線撤去工 トンネル内管内 CV3. 5SQ-2C	m	72			見積対象
25022	配線撤去工 トンネル内管内 CV5. 5SQ-3C	m	288			見積対象
26022	配線撤去工 トンネル内管内 CV14SQ-3C	m	72			見積対象
27022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3. 5SQ-2C	m	6			見積対象
28022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR5. 5SQ-3C	m	27			見積対象
29022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR14SQ-3C	m	6			見積対象
30022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3. 5SQ-3C	m	28			見積対象
31022	配線撤去工 トンネル内管内 FP5. 5SQ-3C	m	37			見積対象
32022	配線撤去工 トンネル内管内 IV5. 5SQ	m	78			見積対象
33022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5SQ-2C	m	2, 066			見積対象
34022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5SQ-3C	m	193			見積対象
35022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5. 5SQ-2C	m	239			見積対象
36022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5. 5SQ-3C	m	3, 230			見積対象

内 訳 書

工種番号：0906 美唄トンネル(上り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR8SQ-3C	m	990			見積対象
38022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14SQ-2C	m	18			見積対象
39022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14SQ-3C	m	508			見積対象
40022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5SQ-2C	m	241			見積対象
41022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3.5SQ-3C	m	667			見積対象
42022	配線撤去工 トンネル内ラック FP5.5SQ-3C	m	476			見積対象
43022	配線撤去工 トンネル内ラック IV5.5SQ	m	2,020			見積対象
44022	配管撤去工 T2-G28(1)	m	35			見積対象
45022	配管撤去工 T2-G42(1)	m	7			見積対象
46022	配管撤去工 T2-G42(2)	m	28			見積対象
47022	配管撤去工 T2-G54(5)28(1)	m	3			見積対象
48022	配管撤去工 T2-SUS54(3)	m	79			見積対象
49022	配管撤去工 T2-SUSFX54(3)	m	6			見積対象
50022	配管撤去工 E1-VE28(1)	m	20			見積対象
51022	配管撤去工 E1-VE28(2)	m	50			見積対象
52022	フルボックス撤去工 W500*H500*D300	個	2			見積対象
53022	フルボックス撤去工 W300*H400*D400	個	1			見積対象
54022	ケーブルラック撤去工 W=150	m	1,461			見積対象

内 訳 書

工種番号：0906 美唄トンネル(上り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1006 美唄トンネル(下り線)配電設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	坑口分電盤撤去工	面	1			見積対象
02022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C	m	159			見積対象
03022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-3C	m	53			見積対象
04022	配線撤去工 屋外管内 VVR14SQ-3C	m	212			見積対象
05022	配線撤去工 屋外管内 CVV2SQ-2C	m	53			見積対象
06022	配線撤去工 屋外直埋 SC-VVR22SQ-3C	m	291			見積対象
07022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR3.5SQ-3C	m	62			見積対象
08022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR5.5SQ-3C	m	15			見積対象
09022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR14SQ-3C	m	62			見積対象
10022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR22SQ-3C	m	46			見積対象
11022	配線撤去工 トンネル内CP管内 CVV2SQ-2C	m	15			見積対象
12022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5SQ-3C	m	39			見積対象
13022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5SQ-3C	m	7			見積対象
14022	配線撤去工 屋内ビッド VVR14SQ-3C	m	40			見積対象
15022	配線撤去工 屋内ビッド VVR22SQ-3C	m	33			見積対象
16022	配線撤去工 屋内ビッド CVV2SQ-2C	m	13			見積対象
17022	残存物件処分費	式	1			見積対象

内 訳 書

C- 29 頁

工種番号：1106 美唄トンネル(下り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-360	灯	7			見積対象
02022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-270	灯	45			見積対象
03022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-220	灯	34			見積対象
04022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-180	灯	43			見積対象
05022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-110	灯	90			見積対象
06022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110-D	灯	72			見積対象
07022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110-DM	灯	25			見積対象
08022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110-M	灯	3			見積対象
09022	トンネル照明灯具撤去工 TPFHF3202-H	灯	7			見積対象
10022	区分開閉器撤去工	面	6			見積対象
11022	ELB箱撤去工	面	5			見積対象
12022	坑外灯撤去工 IF-P-10 TYPE- I NH220FL	基	2			見積対象
13022	配線撤去工 屋外管内 CV3.5SQ-2C	m	13			見積対象
14022	配線撤去工 屋外管内 CV14SQ-3C	m	25			見積対象
15022	配線撤去工 屋外管内 CV22SQ-3C	m	38			見積対象
16022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-2C	m	32			見積対象
17022	配線撤去工 屋外管内 VVR3.5SQ-3C	m	53			見積対象
18022	配線撤去工 屋外管内 VVR5.5SQ-2C	m	157			見積対象

工種番号：1106 美唄トンネル(下り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 屋外管内 FP5. 5SQ-3C	m	68			見積対象
20022	配線撤去工 屋外管内 IV3. 5SQ	m	32			見積対象
21022	配線撤去工 屋外管内 IV5. 5SQ	m	13			見積対象
22022	配線撤去工 屋外FP管内 FP5. 5SQ-3C	m	4			見積対象
23022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR3. 5SQ-3C	m	2, 373			見積対象
24022	配線撤去工 トンネル内CP管内 IV5. 5SQ	m	1, 001			見積対象
25022	配線撤去工 トンネル内CP管内 CVV2SQ-2C	m	796			見積対象
26022	配線撤去工 トンネル内管内 CV3. 5SQ-2C	m	22			見積対象
27022	配線撤去工 トンネル内管内 CV14SQ-3C	m	44			見積対象
28022	配線撤去工 トンネル内管内 CV22SQ-3C	m	66			見積対象
29022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3. 5SQ-2C	m	6			見積対象
30022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR5. 5SQ-3C	m	3			見積対象
31022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR14SQ-3C	m	12			見積対象
32022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3. 5SQ-3C	m	23			見積対象
33022	配線撤去工 トンネル内管内 FP5. 5SQ-3C	m	15			見積対象
34022	配線撤去工 トンネル内管内 IV5. 5SQ	m	28			見積対象
35022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5SQ-2C	m	2, 010			見積対象
36022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5SQ-3C	m	460			見積対象

工種番号：1106 美唄トンネル(下り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5. 5SQ-2C	m	40			見積対象
38022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR5. 5SQ-3C	m	1, 444			見積対象
39022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR8SQ-3C	m	475			見積対象
40022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14SQ-2C	m	79			見積対象
41022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14SQ-3C	m	5, 370			見積対象
42022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR22SQ-3C	m	2, 783			見積対象
43022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3. 5SQ-2C	m	208			見積対象
44022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3. 5SQ-3C	m	739			見積対象
45022	配線撤去工 トンネル内ラック FP5. 5SQ-3C	m	466			見積対象
46022	配線撤去工 トンネル内ラック IV5. 5SQ	m	1, 980			見積対象
47022	配管撤去工 T2-G28(1)	m	23			見積対象
48022	配管撤去工 T2-G42(1)	m	6			見積対象
49022	配管撤去工 T2-G42(1)28(1)	m	29			見積対象
50022	配管撤去工 T2-G70(5)28(1)	m	3			見積対象
51022	配管撤去工 T2-SUS70(2)28(1)	m	35			見積対象
52022	配管撤去工 T2-SUSFX70(2)28(1)	m	6			見積対象
53022	配管撤去工 E1-VE28(1)	m	16			見積対象
54022	配管撤去工 E1-VE28(2)	m	157			見積対象

内 訳 書

工種番号：1106 美唄トンネル(下り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1206 美唄トナリ電気室 制御設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：1306 美唄トンネル(上り線)避難誘導設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	誘導標示板撤去工 S1(A)	面	2			見積対象
02022	誘導標示板撤去工 S1(B)	面	1			見積対象
03022	飛出し注意灯撤去工 S5	面	1			見積対象
04022	非常駐車帯・非常電話表示灯撤去工 S6(A)	面	1			見積対象
05022	避難連絡坑照明撤去工 FL40W	灯	3			見積対象
06022	配線撤去工 屋外管内 FP5. 5SQ-3C	m	143			見積対象
07022	配線撤去工 屋外FP管内 FP5. 5SQ-3C	m	4			見積対象
08022	配線撤去工 トンネル内CP管内 FP5. 5SQ-3C	m	1, 334			見積対象
09022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3. 5SQ-2C	m	5			見積対象
10022	配線撤去工 トンネル内管内 FP5. 5SQ-3C	m	70			見積対象
11022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3. 5SQ-3C	m	33			見積対象
12022	配線撤去工 トンネル内管内 IV5. 5SQ	m	70			見積対象
13022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3. 5SQ	m	38			見積対象
14022	配線撤去工 トンネル内ラック FP5. 5SQ-3C	m	1, 370			見積対象
15022	配線撤去工 トンネル内ラック IV5. 5SQ	m	58			見積対象
16022	配線撤去工 共同溝内ラック FP5. 5SQ-3C	m	102			見積対象
17022	配線撤去工 屋内ヒット FP5. 5SQ-3C	m	15			見積対象
18022	配管撤去工 T2-G28(1)	m	105			見積対象

内 訳 書

工種番号：1306 美唄トンネル(上り線)避難誘導設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：1406 美唄トンネル(下り線)避難誘導設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	誘導標示板撤去工 S1(A)	面	3			見積対象
02022	誘導標示板撤去工 S1(B)	面	1			見積対象
03022	飛出し注意灯撤去工 S5	面	1			見積対象
04022	非常駐車帯・非常電話表示灯撤去工 S6(A)	面	1			見積対象
05022	避難連絡坑照明撤去工 FL40W	灯	3			見積対象
06022	配線撤去工 屋外管内 FP5. 5SQ-3C	m	163			見積対象
07022	配線撤去工 屋外管内 FP1. 25SQ-4C	m	29			見積対象
08022	配線撤去工 屋外FP管内 FP5. 5SQ-3C	m	8			見積対象
09022	配線撤去工 屋外FP管内 FP1. 25SQ-4C	m	4			見積対象
10022	配線撤去工 トンネル内CP管内 FP5. 5SQ-3C	m	1, 248			見積対象
11022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3. 5SQ-2C	m	5			見積対象
12022	配線撤去工 トンネル内管内 FP5. 5SQ-3C	m	65			見積対象
13022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3. 5SQ-3C	m	33			見積対象
14022	配線撤去工 トンネル内管内 IV5. 5SQ	m	65			見積対象
15022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3. 5SQ	m	38			見積対象
16022	配線撤去工 トンネル内ラック FP5. 5SQ-3C	m	1, 350			見積対象
17022	配線撤去工 トンネル内ラック IV5. 5SQ	m	12			見積対象
18022	配線撤去工 屋内ヒット FP5. 5SQ-3C	m	15			見積対象

内 訳 書

工種番号：1406 美唄トンネル(下り線)避難誘導設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1506 張碓トンネル(上り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	トンネル照明灯具内機取付工 (NHT270・LS用)	灯	38			見積対象
02004	トンネル照明灯具内機取付工 (NHT220・LS用)	灯	36			見積対象
03004	トンネル照明灯具内機取付工 (NHT180・LS用)	灯	52			見積対象
04004	トンネル照明灯具内機取付工 (NHT110・LS用)	灯	28			見積対象
05004	トンネル照明灯具内機取付工 (FHF32*2用)	灯	59			見積対象
06005	試験調整工	式	1			見積対象
07006	配線工 屋外管内 電力3. 5SQ-3C	m	143			見積対象
08006	配線工 屋外管内 IV3. 5SQ	m	24			見積対象
09006	配線工 屋外管内 CVV3. 5SQ-2C	m	24			見積対象
10006	配線工 屋外FP管内 電力3. 5SQ-3C	m	72			見積対象
11006	配線工 屋外FP管内 IV3. 5SQ	m	12			見積対象
12006	配線工 屋外FP管内 CVV3. 5SQ-2C	m	12			見積対象
13006	配線工 屋外ダクト内 電力3. 5SQ-3C	m	50			見積対象
14006	配線工 屋外ダクト内 VVR3. 5SQ-3C(再使用)	m	50			見積対象
15006	配線工 屋外ダクト内 FP3. 5SQ-3C(再使用)	m	8			見積対象
16006	配線工 屋外ダクト内 IV3. 5SQ(再使用)	m	2			見積対象
17006	配線工 屋外ダクト内 CVV3. 5SQ-2C	m	8			見積対象
18006	配線工 屋外ダクト内 CVV3. 5SQ-2C(再使用)	m	8			見積対象

工種番号：1506 張碓トンネル(上り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	ケーブル銘板	枚	30			見積対象
20007	ケーブル直線接続工 VVR3.5SQ-3C	箇所	6			見積対象
21007	ケーブル直線接続工 CVV3.5SQ-2C	箇所	1			見積対象
22008	配管工 E1-FP30(3) 平坦	m	12			見積対象
23008	配管工 T2-SUSFX42(3)	m	24			見積対象
24009	フック取付工 W400*H500*D200 3.2t	個	2			見積対象
25009	フック取付工 W600*H500*D450 3.2t	個	1			見積対象
26009	配線ダクト取付工 W820*H500*D200 3.2t	箇所	2			見積対象
27018	足場工	式	1			見積対象
28008	試掘工	式	1			見積対象
29001	交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	回	4			
30001	交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	回	2			
31022	残存物件処分費	式	1			見積対象

内 訳 書

工種番号：1606 張碓トンネル(下り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01004	トンネル照明灯具内機取付工 (NHT270・LS用)	灯	36			見積対象
02004	トンネル照明灯具内機取付工 (NHT220・LS用)	灯	36			見積対象
03004	トンネル照明灯具内機取付工 (NHT180・LS用)	灯	51			見積対象
04004	トンネル照明灯具内機取付工 (NHT110・LS用)	灯	30			見積対象
05004	トンネル照明灯具内機取付工 (FHF32*2用)	灯	57			見積対象
06005	試験調整工	式	1			見積対象
07006	配線工 トンネル内管内 VVR3. 5SQ-3C(再使用)	m	10			見積対象
08006	配線工 トンネル内管内 VVR14SQ-3C(再使用)	m	21			見積対象
09006	配線工 トンネル内管内 CVV3. 5SQ-2C(再使用)	m	5			見積対象
10006	配線工 トンネル内管内 IV3. 5SQ(再使用)	m	5			見積対象
11006	配線工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C(再使用)	m	83			見積対象
12006	配線工 屋外管内 VVR5. 5SQ-2C	m	34			見積対象
13006	配線工 屋外管内 VVR14SQ-3C(再使用)	m	66			見積対象
14006	配線工 屋外管内 VVR22SQ-3C	m	34			見積対象
15006	配線工 屋外管内 IV5. 5SQ	m	17			見積対象
16006	配線工 屋外管内 CVV3. 5SQ-2C(再使用)	m	17			見積対象
17006	配線工 屋外管内 CVV3. 5SQ-3C(再使用)	m	17			見積対象
18006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-10P	m	17			見積対象

工種番号：1606 張碓トンネル(下り線)照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19006	配線工 屋外管内 CCP-AP0. 65-30P	m	17			見積対象
20006	配線工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C(再使用)	m	26			見積対象
21006	配線工 屋外FP管内 VVR14SQ-3C(再使用)	m	26			見積対象
22006	配線工 屋外FP管内 CVV3. 5SQ-2C(再使用)	m	7			見積対象
23006	配線工 屋外FP管内 CVV3. 5SQ-3C(再使用)	m	7			見積対象
24006	ケーブル銘板	枚	14			見積対象
25007	ケーブル直線接続工 VVR3. 5SQ-3C	箇所	2			見積対象
26007	ケーブル直線接続工 VVR5. 5SQ-2C	箇所	4			見積対象
27007	ケーブル直線接続工 VVR14SQ-3C	箇所	4			見積対象
28007	ケーブル直線接続工 VVR22SQ-3C	箇所	4			見積対象
29007	ケーブル直線接続工 CVV3. 5SQ-2C	箇所	1			見積対象
30007	ケーブル直線接続工 CCP-AP0. 65-10P	箇所	2			見積対象
31007	ケーブル直線接続工 CCP-AP0. 65-30P	箇所	2			見積対象
32008	配管工 T2-SUS70(1)54(6)	m	15			見積対象
33008	配管工 T2-SUSFX70(1)54(1)42(1)	m	5			見積対象
34018	足場工	式	1			見積対象
35090	交通規制工 車線規制(日中規制・1km)	回	5			
36001	交通規制工 車線規制(夜間規制・1km)	回	2			

内 訳 書

工種番号：1606

張碓トンネル(下り線)照明設備新設工

金額： 円

単位：式 当り

[illegible]

工種番号：1706 張碓トンネル(上り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3. 5SQ-3C	m	227			見積対象
02022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3. 5SQ	m	38			見積対象
03022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3. 5SQ-2C	m	38			見積対象
04022	配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C	m	75			見積対象
05022	配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C(再使用有)	m	13			見積対象
06022	配線撤去工 屋外管内 FP3. 5SQ-3C(再使用有)	m	2			見積対象
07022	配線撤去工 屋外管内 IV3. 5SQ(再使用有)	m	2			見積対象
08022	配線撤去工 屋外管内 CVV3. 5SQ-2C	m	13			見積対象
09022	配線撤去工 屋外管内 CVV3. 5SQ-2C(再使用有)	m	2			見積対象
10022	配線撤去工 屋外ダクト内 VVR3. 5SQ-3C	m	37			見積対象
11022	配線撤去工 屋外ダクト内 VVR3. 5SQ-3C(再使用有)	m	37			見積対象
12022	配線撤去工 屋外ダクト内 FP3. 5SQ-3C(再使用有)	m	6			見積対象
13022	配線撤去工 屋外ダクト内 CVV3. 5SQ-2C	m	6			見積対象
14022	配線撤去工 屋外ダクト内 CVV3. 5SQ-2C(再使用有)	m	6			見積対象
15022	配線撤去工 屋内管内 VVR3. 5SQ-3C	m	33			見積対象
16022	配線撤去工 屋内管内 CVV3. 5SQ-2C	m	6			見積対象
17022	配管撤去工 B2-SC40(3)	m	2			見積対象
18022	配管撤去工 T2-G36(2)22(1)	m	11			見積対象

内 訳 書

工種番号：1706 張碓トンネル(上り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：1806 張碓トンネル(下り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3. 5SQ-3C(再使用有)	m	11			見積対象
02022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR14SQ-3C(再使用有)	m	23			見積対象
03022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3. 5SQ(再使用有)	m	6			見積対象
04022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3. 5SQ-2C(再使用有)	m	6			見積対象
05022	配線撤去工 屋外管内 VVR3. 5SQ-3C(再使用有)	m	83			見積対象
06022	配線撤去工 屋外管内 VVR5. 5SQ-2C	m	33			見積対象
07022	配線撤去工 屋外管内 VVR14SQ-3C(再使用有)	m	66			見積対象
08022	配線撤去工 屋外管内 VVR22SQ-3C	m	33			見積対象
09022	配線撤去工 屋外管内 IV5. 5SQ	m	17			見積対象
10022	配線撤去工 屋外管内 CVV3. 5SQ-2C(再使用有)	m	17			見積対象
11022	配線撤去工 屋外管内 CVV3. 5SQ-3C(再使用有)	m	17			見積対象
12022	配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0. 65-10P	m	17			見積対象
13022	配線撤去工 屋外管内 CCP-AP0. 65-30P	m	17			見積対象
14022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR3. 5SQ-3C(再使用有)	m	22			見積対象
15022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR14SQ-3C(再使用有)	m	23			見積対象
16022	配線撤去工 屋外FP管内 CVV3. 5SQ-2C(再使用有)	m	6			見積対象
17022	配線撤去工 屋外FP管内 CVV3. 5SQ-3C(再使用有)	m	6			見積対象
18022	配管撤去工 T2-SC65 (1) 50 (6)	m	15			見積対象

内 訳 書

工種番号：1806 張碓トンネル(下り線)照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：1903 諸経費積上計上分(札幌管理事務所)

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2006 栗山トンネル配電設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	資材費 坑口分電盤	面	1			見積対象
02003	坑口分電盤据付工	面	1			見積対象
03006	配線工 屋内ビッド 電力22SQ-3C	m	7			見積対象
04006	配線工 屋内ビッド 電力3.5SQ-3C	m	19			見積対象
05006	配線工 屋内ビッド CV3.5SQ-3C	m	10			見積対象
06006	配線工 屋内ビッド CV3.5SQ-2C	m	9			見積対象
07006	配線工 屋内ビッド CVV3.5SQ-3C	m	8			見積対象
08006	配線工 屋内ビッド CVV-S3.5SQ-4C	m	8			見積対象
09006	配線工 共同溝内ラック 電力22SQ-3C	m	8			見積対象
10006	配線工 共同溝内ラック 電力3.5SQ-3C	m	41			見積対象
11006	配線工 共同溝内ラック CVV3.5SQ-3C	m	8			見積対象
12006	配線工 共同溝内ラック CVV-S3.5SQ-4C	m	8			見積対象
13006	配線工 屋外FP管内 電力22SQ-3C	m	117			見積対象
14006	配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-3C	m	585			見積対象
15006	配線工 屋外FP管内 CVV3.5SQ-3C	m	117			見積対象
16006	配線工 屋外FP管内 CVV-S3.5SQ-4C	m	117			見積対象
17017	コア抜き工 φ80*L250	箇所	3			見積対象
18007	ケーブル銘板	枚	54			見積対象

工種番号：2106 栗山トンネル照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	資材費 トンネル照明灯具 LTS-40-C	灯	184			見積対象
02001	資材費 トンネル照明灯具 TES-50-2M	灯	44			見積対象
03001	資材費 トンネル照明灯具 TES-70-2M	灯	26			見積対象
04001	資材費 トンネル照明灯具 TES-100-2M	灯	40			見積対象
05001	資材費 トンネル照明灯具 TES-150-2M	灯	30			見積対象
06001	資材費 トンネル照明灯具 TES-200-2M	灯	2			見積対象
07003	トンネル照明灯具据付工 LTS-40-C 【夜間】	灯	184			見積対象
08003	トンネル照明灯具据付工 TES-50-2M 【夜間】	灯	44			見積対象
09003	トンネル照明灯具据付工 TES-70-2M 【夜間】	灯	26			見積対象
10003	トンネル照明灯具据付工 TES-100-2M 【夜間】	灯	40			見積対象
11003	トンネル照明灯具据付工 TES-150-2M 【夜間】	灯	30			見積対象
12003	トンネル照明灯具据付工 TES-200-2M 【夜間】	灯	2			見積対象
13004	坑外灯 灯具取付工 RP-100-2M 【夜間】	灯	2			見積対象
14004	照明灯具取付金具取付工 基本照明標準部(38.0°) 【夜間】	組	155			見積対象
15004	照明灯具取付金具取付工 基本照明駐車帯部(27.4°) 【夜間】	組	14			見積対象
16004	照明灯具取付金具取付工 基本照明駐車帯部(23.0°) 【夜間】	組	14			見積対象
17004	照明灯具取付金具取付工 基本照明漏水板部(38.0°) 【夜間】	組	1			見積対象
18004	照明灯具取付金具取付工 入口照明標準部(24.5°) 【夜間】	組	71			見積対象

工種番号：2106 栗山トンネル照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	照明灯具取付金具取付工 入口照明標準部(21.2°) 【夜間】	組	70			見積対象
20004	照明灯具取付金具取付工 入口照明漏水板部(24.5°) 【夜間】	組	1			見積対象
21004	区分開閉器取付工 S-2 【夜間】	面	1			見積対象
22004	区分開閉器取付工 S-4 【夜間】	面	5			見積対象
23004	区分開閉器取付工 S-6 【夜間】	面	4			見積対象
24004	ELB箱取付工 【夜間】	面	8			見積対象
25006	配線工 屋外FP管内 IV14SQ 【夜間】	m	6			見積対象
26006	配線工 屋外管内 電力22SQ-3C 【夜間】	m	24			見積対象
27006	配線工 屋外管内 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	161			見積対象
28006	配線工 屋外管内 FP3.5SQ-3C 【夜間】	m	37			見積対象
29006	配線工 屋外管内 CVV-S3.5SQ-4C 【夜間】	m	37			見積対象
30006	配線工 屋外管内 IV14SQ 【夜間】	m	37			見積対象
31006	配線工 トンネル内CP管内 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	2,866			見積対象
32006	配線工 トンネル内CP管内 CVV3.5SQ-3C 【夜間】	m	1,358			見積対象
33006	配線工 トンネル内CP管内 CVV3.5SQ-2C 【夜間】	m	149			見積対象
34006	配線工 トンネル内CP管内 IV14SQ 【夜間】	m	1,675			見積対象
35006	配線工 トンネル内管内 電力22SQ-3C 【夜間】	m	41			見積対象
36006	配線工 トンネル内管内 電力14SQ-3C 【夜間】	m	12			見積対象

工種番号：2106

栗山トンネル照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 トンネル内管内 電力8SQ-3C 【夜間】	m	6			見積対象
38006	配線工 トンネル内管内 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	294			見積対象
39006	配線工 トンネル内管内 FP3.5SQ-3C 【夜間】	m	127			見積対象
40006	配線工 トンネル内管内 CVV3.5SQ-2C 【夜間】	m	32			見積対象
41006	配線工 トンネル内管内 IV14SQ 【夜間】	m	15			見積対象
42006	配線工 トンネル内管内 IV3.5SQ 【夜間】	m	85			見積対象
43006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力22SQ-3C 【夜間】	m	1,070			見積対象
44006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力14SQ-3C 【夜間】	m	275			見積対象
45006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力8SQ-3C 【夜間】	m	59			見積対象
46006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	10,611			見積対象
47006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3.5SQ-2C 【夜間】	m	1,164			見積対象
48006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3.5SQ-3C 【夜間】	m	1,949			見積対象
49006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3.5SQ-2C 【夜間】	m	669			見積対象
50006	配線工 トンネル内ケーブル添架 CVV-S3.5SQ-4C 【夜間】	m	3,278			見積対象
51006	配線工 トンネル内ケーブル添架 IV14SQ 【夜間】	m	3,279			見積対象
52007	ブレイブ分岐工 電力8SQ-3C	箇所	1			見積対象
53007	ブレイブ分岐工 電力3.5SQ-3C	箇所	271			見積対象
54007	ブレイブ分岐工 電力3.5SQ-2C	箇所	26			見積対象

工種番号：2106

栗山トンネル照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55007	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ分岐工 FP3. 5SQ-3C	箇所	18			見積対象
56007	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ分岐工 FP3. 5SQ-2C	箇所	10			見積対象
57007	ﾌﾟﾚﾊﾞﾌﾞ分岐工 CVV-S3. 5SQ-4C	箇所	326			見積対象
58007	ｹｰﾌﾞﾙ直線接続工 FP3. 5SQ-3C 【夜間】	箇所	2			見積対象
59007	ｹｰﾌﾞﾙ直線接続工 CVV-S3. 5SQ-4C 【夜間】	箇所	10			見積対象
60007	ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続工 FP3. 5SQ-3C 【夜間】	箇所	6			見積対象
61007	ｹｰﾌﾞﾙ分岐接続工 CVV3. 5SQ-3C 【夜間】	箇所	7			見積対象
62009	ｹｰﾌﾞﾙ支持金物取付工 W=300 【夜間】	個	1,697			見積対象
63009	ｹｰﾌﾞﾙ支持金物取付工 W=200 【夜間】	個	1,513			見積対象
64009	ｹｰﾌﾞﾙ支持金物取付工 W=150 【夜間】	個	306			見積対象
65009	ｹｰﾌﾞﾙ支持金物取付工 W=150(端末部) 【夜間】	個	2			見積対象
66008	配管工 E1-FP30(1) 平坦 【夜間】	m	5			見積対象
67008	配管工 T2-SUSFX54(2)42(1) 【夜間】	m	21			見積対象
68008	配管工 T2-SUSFX54(1)42(1) 【夜間】	m	27			見積対象
69008	配管工 T2-SUSFX42(3)28(1) 【夜間】	m	10			見積対象
70008	配管工 T2-SUSFX36(3)28(2) 【夜間】	m	23			見積対象
71008	配管工 T2-SUSFX42(2) 【夜間】	m	22			見積対象
72008	配管工 T2-SUSFX42(1) 【夜間】	m	25			見積対象

工種番号：2106

栗山トンネル照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
73008	配管工 T2-SUSFX28(2) 【夜間】	m	20			見積対象
74008	配管工 T2-SUSFX28(1) 【夜間】	m	46			見積対象
75008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX54(2)42(1) 【夜間】	個	20			見積対象
76008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX54(1)42(1) 【夜間】	個	20			見積対象
77008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX42(3)28(1) 【夜間】	個	7			見積対象
78008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX36(3)28(2) 【夜間】	個	15			見積対象
79008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX42(2) 【夜間】	個	21			見積対象
80008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX42(1) 【夜間】	個	24			見積対象
81008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX28(2) 【夜間】	個	40			見積対象
82008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX28(1) 【夜間】	個	48			見積対象
83009	フルボックス取付工 W500*H500*D400	個	2			見積対象
84009	フルボックス取付工 W500*H500*D300 【夜間】	個	2			見積対象
85009	フルボックス取付工 W150*H150*D150 【夜間】	個	2			見積対象
86011	ダクト口工 FP30(1) 【夜間】	箇所	1			見積対象
87017	コア抜き工 φ75*L250	箇所	4			見積対象
88011	管路埋設標設置工 MK-D	箇所	2			見積対象
89007	ケーブル銘板	枚	210			見積対象
90005	試験調整工 【夜間】	式	1			見積対象

内 訳 書

工種番号：2106

栗山トンネル照明設備新設工

金額： 円

単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

C- 55 頁

工種番号：2206 栗山トンネル制御設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	資材費 トンネル照明制御装置	面	1			見積対象
02003	トンネル照明制御装置据付工	面	1			見積対象
03003	トンネル照明盤据付工(再使用) 【夜間】	面	2			見積対象
04004	輝度計受光部取付工 【夜間】	台	2			見積対象
05006	配線工 屋内ビッド CV3. 5SQ-2C	m	13			見積対象
06006	配線工 屋内ビッド CVV2SQ-20C	m	12			見積対象
07006	配線工 屋内ビッド CVV2SQ-10C	m	13			見積対象
08006	配線工 屋内ビッド CVV2SQ-2C	m	12			見積対象
09006	配線工 屋内ビッド SWVP0. 5-60C	m	12			見積対象
10006	配線工 屋内ビッド SWVP0. 5-6C	m	24			見積対象
11006	配線工 屋内ビッド IV3. 5SQ	m	13			見積対象
12007	接続工 屋内 一般端子接続 30P	箇所	2			見積対象
13007	接続工 屋内 一般端子接続 3P	箇所	4			見積対象
14007	ケーブル銘板	枚	21			見積対象
15005	試験調整工 【夜間】	式	1			見積対象

工種番号：2306 栗山トンネル避難誘導設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01006	配線工 屋外管内 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	24			見積対象
02006	配線工 トンネル内管内 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	15			見積対象
03006	配線工 トンネル内管内 IV3.5SQ 【夜間】	m	15			見積対象
04006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	731			見積対象
05006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3.5SQ-2C 【夜間】	m	670			見積対象
06006	配線工 トンネル内ケーブル添架 IV3.5SQ 【夜間】	m	4			見積対象
07007	ケーブル直線接続工 電力3.5SQ-3C 【夜間】	箇所	2			見積対象
08007	ケーブル直線接続工 電力3.5SQ-2C 【夜間】	箇所	3			見積対象
09007	ケーブル分岐接続工 電力3.5SQ-3C 【夜間】	箇所	1			見積対象
10007	ケーブル分岐接続工 電力3.5SQ-2C 【夜間】	箇所	2			見積対象
11008	配管工 T2-SUSFX28(1) 【夜間】	m	12			見積対象
12008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX28(1) 【夜間】	個	14			見積対象
13007	ケーブル銘板	枚	11			見積対象

内 訳 書

工種番号：2406 栗山トンネル配電設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	坑口分電盤撤去工 【夜間】	面	1			見積対象
02022	配線撤去工 屋内ビッド VVR22SQ-3C	m	36			見積対象
03022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5SQ-3C	m	30			見積対象
04022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5SQ-2C	m	8			見積対象
05022	配線撤去工 屋内ビッド CVV2SQ-3C	m	8			見積対象
06022	配線撤去工 共同溝内ラック VVR60SQ-3C	m	8			見積対象
07022	配線撤去工 共同溝内ラック VVR22SQ-3C	m	41			見積対象
08022	配線撤去工 共同溝内ラック VVR8SQ-3C	m	16			見積対象
09022	配線撤去工 共同溝内ラック VVR3.5SQ-3C	m	32			見積対象
10022	配線撤去工 共同溝内ラック VVR3.5SQ-2C	m	8			見積対象
11022	配線撤去工 共同溝内ラック CVV2SQ-3C	m	8			見積対象
12022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR60SQ-3C	m	112			見積対象
13022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR22SQ-3C	m	560			見積対象
14022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR8SQ-3C	m	224			見積対象
15022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C	m	448			見積対象
16022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C	m	112			見積対象
17022	配線撤去工 屋外FP管内 CVV2SQ-3C	m	112			見積対象
18022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR60SQ-3C 【夜間】	m	17			見積対象

内 訳 書

工種番号：2406 栗山トネ配電設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：2506 栗山トンネル照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	トンネル照明灯具撤去工 TFL-430 【夜間】	灯	28			見積対象
02022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110-DM 【夜間】	灯	39			見積対象
03022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110-D 【夜間】	灯	94			見積対象
04022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-70 【夜間】	灯	125			見積対象
05022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-360 【夜間】	灯	1			見積対象
06022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-270 【夜間】	灯	16			見積対象
07022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-220 【夜間】	灯	31			見積対象
08022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-180 【夜間】	灯	28			見積対象
09022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-110 【夜間】	灯	42			見積対象
10022	坑外灯 灯具撤去工 TYPE-IV NH220W 【夜間】	灯	2			見積対象
11022	区分開閉器撤去工 【夜間】	面	10			見積対象
12022	ELB箱撤去工 【夜間】	面	8			見積対象
13022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR8SQ-3C 【夜間】	m	904			見積対象
14022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR5.5SQ-3C 【夜間】	m	1,176			見積対象
15022	配線撤去工 トンネル内CP管内 VVR3.5SQ-3C 【夜間】	m	732			見積対象
16022	配線撤去工 トンネル内CP管内 CVV2SQ-3C 【夜間】	m	1,332			見積対象
17022	配線撤去工 トンネル内CP管内 CVV2SQ-2C 【夜間】	m	149			見積対象
18022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR22SQ-3C 【夜間】	m	32			見積対象

工種番号：2506 栗山トンネル照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR14SQ-3C 【夜間】	m	16			見積対象
20022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3. 5SQ-3C 【夜間】	m	78			見積対象
21022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3. 5SQ-2C 【夜間】	m	8			見積対象
22022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV2SQ-3C 【夜間】	m	43			見積対象
23022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV2SQ-2C 【夜間】	m	7			見積対象
24022	配線撤去工 トンネル内管内 IV14SQ 【夜間】	m	1, 645			見積対象
25022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3. 5SQ 【夜間】	m	26			見積対象
26022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR22SQ-3C 【夜間】	m	3, 801			見積対象
27022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR14SQ-3C 【夜間】	m	8, 910			見積対象
28022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR8SQ-3C 【夜間】	m	222			見積対象
29022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5SQ-3C 【夜間】	m	704			見積対象
30022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3. 5SQ-3C 【夜間】	m	1, 485			見積対象
31022	配線撤去工 トンネル内ラック CVV3. 5SQ-2C 【夜間】	m	3, 257			見積対象
32022	配線撤去工 トンネル内ラック IV14SQ 【夜間】	m	3, 270			見積対象
33022	配線撤去工 トンネル内ダクト VVR22SQ-3C 【夜間】	m	25			見積対象
34022	配線撤去工 トンネル内ダクト VVR14SQ-3C 【夜間】	m	15			見積対象
35022	配線撤去工 トンネル内ダクト VVR3. 5SQ-3C 【夜間】	m	20			見積対象
36022	配線撤去工 トンネル内ダクト FP3. 5SQ-3C 【夜間】	m	5			見積対象

工種番号：2506 栗山トンネル照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37022	配線撤去工 トンネル内ダクト CVV3.5SQ-2C 【夜間】	m	10			見積対象
38022	ケーブルラック撤去工 W=300 【夜間】	m	221			見積対象
39022	ケーブルラック撤去工 W=200 【夜間】	m	1,622			見積対象
40022	ケーブルラック撤去工 W=150 【夜間】	m	1,447			見積対象
41022	配管撤去工 T2-G70(3)36(1) 【夜間】	m	7			見積対象
42022	配管撤去工 T2-G36(1)28(1) 【夜間】	m	18			見積対象
43022	配管撤去工 T2-G28(3) 【夜間】	m	16			見積対象
44022	配管撤去工 T2-G28(2) 【夜間】	m	3			見積対象
45022	配管撤去工 T2-G28(1) 【夜間】	m	36			見積対象
46022	ダクト蓋撤去工 W1000*H500 【夜間】	枚	4			見積対象
47022	ダクト蓋撤去工 W1000*H195 【夜間】	枚	1			見積対象
48022	ダクト蓋撤去工 W1400*H200 【夜間】	枚	1			見積対象
49022	足場工	式	1			見積対象
50019	交通規制工 路肩規制(日中規制・0.3km)	回	2			
51019	交通規制工 夜間通行止規制	回	16			
52022	残存物件処分費	式	1			見積対象

内 訳 書

工種番号：2606

栗山トンネル制御設備撤去工

金額：

四

単位：式

当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2706 栗山トンネル避難誘導設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：2806 夕張トネ配電設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

工種番号：2906 夕張トンネル照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	資材費 トンネル照明灯具 LTS-45-W	灯	30			見積対象
02001	資材費 トンネル照明灯具 TES-50-2M	灯	52			見積対象
03001	資材費 トンネル照明灯具 TES-70-2M	灯	15			見積対象
04001	資材費 トンネル照明灯具 TES-100-2M	灯	33			見積対象
05001	資材費 トンネル照明灯具 TES-150-2M	灯	38			見積対象
06001	資材費 トンネル照明灯具 TES-200-2M	灯	10			見積対象
07001	資材費 トンネル照明灯具 TES-300-2M	灯	2			見積対象
08004	トンネル照明灯具据付工 LTS-45-W 【夜間】	灯	30			見積対象
09004	トンネル照明灯具据付工 TES-50-2M 【夜間】	灯	52			見積対象
10004	トンネル照明灯具据付工 TES-70-2M 【夜間】	灯	15			見積対象
11004	トンネル照明灯具据付工 TES-100-2M 【夜間】	灯	33			見積対象
12004	トンネル照明灯具据付工 TES-150-2M 【夜間】	灯	38			見積対象
13004	トンネル照明灯具据付工 TES-200-2M 【夜間】	灯	10			見積対象
14004	トンネル照明灯具据付工 TES-300-2M 【夜間】	灯	2			見積対象
15004	坑外灯 灯具取付工 RP-100-2M 【夜間】	灯	2			見積対象
16004	照明灯具取付金具取付工 基本照明標準部(54.0°) 【夜間】	組	30			見積対象
17004	照明灯具取付金具取付工 入口照明標準部(19.8°) 【夜間】	組	72			見積対象
18004	照明灯具取付金具取付工 入口照明標準部(19.4°) 【夜間】	組	71			見積対象

工種番号：2906 夕張トンネル照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19004	照明灯具取付金具取付工 入口照明漏水板部(19.8°) 【夜間】	組	3			見積対象
20004	照明灯具取付金具取付工 入口照明漏水板部(19.4°) 【夜間】	組	4			見積対象
21004	ELB箱取付工 【夜間】	面	1			見積対象
22006	配線工 屋外FP管内 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	77			見積対象
23006	配線工 屋外FP管内 CVV-S3.5SQ-4C 【夜間】	m	22			見積対象
24006	配線工 屋外FP管内 CVV3.5SQ-2C 【夜間】	m	11			見積対象
25006	配線工 屋外FP管内 FP3.5SQ-3C 【夜間】	m	11			見積対象
26006	配線工 屋外FP管内 IV3.5SQ 【夜間】	m	33			見積対象
27006	配線工 屋外管内 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	102			見積対象
28006	配線工 屋外管内 CVV-S3.5SQ-4C 【夜間】	m	34			見積対象
29006	配線工 屋外管内 FP3.5SQ-3C 【夜間】	m	11			見積対象
30006	配線工 屋外管内 IV3.5SQ 【夜間】	m	34			見積対象
31006	配線工 トンネル内FP管内 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	156			見積対象
32006	配線工 トンネル内FP管内 CVV3.5SQ-2C 【夜間】	m	177			見積対象
33006	配線工 トンネル内FP管内 IV3.5SQ 【夜間】	m	177			見積対象
34006	配線工 トンネル内管内 電力3.5SQ-3C 【夜間】	m	4			見積対象
35006	配線工 トンネル内管内 FP3.5SQ-2C 【夜間】	m	6			見積対象
36006	配線工 トンネル内管内 CVV3.5SQ-2C 【夜間】	m	4			見積対象

工種番号：2906 夕張トンネル照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
37006	配線工 トンネル内管内 IV3. 5SQ 【夜間】	m	4			見積対象
38006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3. 5SQ-3C 【夜間】	m	1, 425			見積対象
39006	配線工 トンネル内ケーブル添架 電力3. 5SQ-2C 【夜間】	m	214			見積対象
40006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3. 5SQ-3C 【夜間】	m	82			見積対象
41006	配線工 トンネル内ケーブル添架 FP3. 5SQ-2C 【夜間】	m	147			見積対象
42006	配線工 トンネル内ケーブル添架 CVV-S3. 5SQ-4C 【夜間】	m	574			見積対象
43006	配線工 トンネル内ケーブル添架 IV3. 5SQ 【夜間】	m	574			見積対象
44007	ブレイブ分岐工 電力3. 5SQ-3C	箇所	170			見積対象
45007	ブレイブ分岐工 電力3. 5SQ-2C	箇所	6			見積対象
46007	ブレイブ分岐工 FP3. 5SQ-3C	箇所	2			見積対象
47007	ブレイブ分岐工 FP3. 5SQ-2C	箇所	2			見積対象
48007	ブレイブ分岐工 CVV-S3. 5SQ-4C	箇所	180			見積対象
49007	ケーブル直線接続工 FP3. 5SQ-3C 【夜間】	箇所	1			見積対象
50009	ケーブル支持金物取付工 W=200 【夜間】	個	224			見積対象
51009	ケーブル支持金物取付工 W=150 【夜間】	個	364			見積対象
52009	ケーブル支持金物取付工 W=150(端末部) 【夜間】	個	2			見積対象
53008	配管工 E1-FP40(3)30(3) 平坦	m	7			見積対象
54008	配管工 T2-SUSFX42(2)28(1) 【夜間】	m	13			見積対象

工種番号：2906 夕張トンネル照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
55008	配管工 T2-SUSFX42(1)28(2) 【夜間】	m	25			見積対象
56008	配管工 T2-SUSFX28(2) 【夜間】	m	3			見積対象
57008	配管工 T2-SUSFX28(1) 【夜間】	m	5			見積対象
58008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX42(2)28(1) 【夜間】	個	9			見積対象
59008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX42(1)28(2) 【夜間】	個	16			見積対象
60008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX28(2) 【夜間】	個	5			見積対象
61008	配管支持金物取付工 T2-SUSFX28(1) 【夜間】	個	5			見積対象
62008	フック取付工 W400*H400*D300	個	2			見積対象
63008	フック取付工 W400*H400*D300 【夜間】	個	2			見積対象
64011	ダクト口工 FP40(3)30(3)	箇所	1			見積対象
65011	異種管継手工 FP40-SUSFX42	箇所	3			見積対象
66011	異種管継手工 FP30-SUSFX28	箇所	3			見積対象
67011	管路埋設標設置工 MK-D	箇所	2			見積対象
68007	ケーブル銘板	枚	55			見積対象
69005	試験調整工 【夜間】	式	1			見積対象
70018	足場工	式	1			見積対象
71018	試掘工	式	1			見積対象
72019	交通規制工 路肩規制(日中規制・0.3km)	回	3			

内 訳 書

工種番号：2906 夕張トネル照明設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3006 夕張トンネル制御設備新設工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01001	資材費 トンネル照明制御装置	面	1			見積対象
02003	トンネル照明制御装置据付工	面	1			見積対象
03003	トンネル照明盤据付工(再使用) 【夜間】	面	2			見積対象
04004	輝度計受光部取付工 【夜間】	台	2			見積対象
05006	配線工 屋内ビッド CV3.5SQ-2C	m	9			見積対象
06006	配線工 屋内ビッド CVV2SQ-20C	m	8			見積対象
07006	配線工 屋内ビッド CVV2SQ-10C	m	6			見積対象
08006	配線工 屋内ビッド CVV2SQ-2C	m	8			見積対象
09006	配線工 屋内ビッド SWVP0.5-60C	m	8			見積対象
10006	配線工 屋内ビッド SWVP0.5-6C	m	16			見積対象
11006	配線工 屋内ビッド IV3.5SQ	m	9			見積対象
12007	接続工 屋内 一般端子接続 30P	箇所	2			見積対象
13007	接続工 屋内 一般端子接続 3P	箇所	4			見積対象
14007	ケーブル銘板	枚	21			見積対象
15005	試験調整工 【夜間】	式	1			見積対象

内 訳 書

工種番号：3106 夕張トンネル配電設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	坑口分電盤撤去工 【夜間】	面	1			見積対象
02022	配線撤去工 屋内ビッド VVR5.5SQ-3C	m	25			見積対象
03022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5SQ-3C	m	92			見積対象
04022	配線撤去工 屋内ビッド VVR3.5SQ-2C	m	11			見積対象
05022	配線撤去工 屋内ビッド CVV2SQ-3C	m	11			見積対象
06022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR5.5SQ-3C	m	65			見積対象
07022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-3C	m	327			見積対象
08022	配線撤去工 屋外FP管内 VVR3.5SQ-2C	m	33			見積対象
09022	配線撤去工 屋外FP管内 CVV2SQ-3C	m	33			見積対象
10022	配線撤去工 トンネル内FP管内 VVR5.5SQ-3C 【夜間】	m	21			見積対象
11022	配線撤去工 トンネル内FP管内 VVR3.5SQ-3C 【夜間】	m	105			見積対象
12022	配線撤去工 トンネル内FP管内 VVR3.5SQ-2C 【夜間】	m	11			見積対象
13022	配線撤去工 トンネル内FP管内 CVV2SQ-3C 【夜間】	m	11			見積対象
14022	残存物件処分費	式	1			見積対象

工種番号：3206 夕張トンネル照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
01022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110-DM 【夜間】	灯	7			見積対象
02022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110-D 【夜間】	灯	7			見積対象
03022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-110 【夜間】	灯	14			見積対象
04022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-70-D 【夜間】	灯	13			見積対象
05022	トンネル照明灯具撤去工 TPD-70 【夜間】	灯	13			見積対象
06022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-360 【夜間】	灯	2			見積対象
07022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-270 【夜間】	灯	30			見積対象
08022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-220 【夜間】	灯	28			見積対象
09022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-180 【夜間】	灯	18			見積対象
10022	トンネル照明灯具撤去工 TPH-110 【夜間】	灯	40			見積対象
11022	坑外灯 灯具撤去工 TYPE-IV NH220W 【夜間】	灯	2			見積対象
12022	ELB箱撤去工 【夜間】	面	1			見積対象
13022	配線撤去工 トンネル内FP管内 VVR3.5SQ-3C 【夜間】	m	169			見積対象
14022	配線撤去工 トンネル内FP管内 CVV2SQ-2C 【夜間】	m	169			見積対象
15022	配線撤去工 トンネル内FP管内 IV3.5SQ 【夜間】	m	173			見積対象
16022	配線撤去工 トンネル内管内 VVR3.5SQ-3C 【夜間】	m	44			見積対象
17022	配線撤去工 トンネル内管内 FP3.5SQ-3C 【夜間】	m	8			見積対象
18022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV3.5SQ-2C 【夜間】	m	7			見積対象

工種番号：3206 夕張トンネル照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

内訳番号	内 訳 名 称	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
19022	配線撤去工 トンネル内管内 CVV2SQ-2C 【夜間】	m	3			見積対象
20022	配線撤去工 トンネル内管内 IV3. 5SQ 【夜間】	m	3			見積対象
21022	配線撤去工 トンネル内ラック VVR3. 5SQ-3C 【夜間】	m	2, 864			見積対象
22022	配線撤去工 トンネル内ラック FP3. 5SQ-3C 【夜間】	m	225			見積対象
23022	配線撤去工 トンネル内ラック CVV3. 5SQ-2C 【夜間】	m	556			見積対象
24022	配線撤去工 トンネル内ラック IV3. 5SQ 【夜間】	m	567			見積対象
25022	配線撤去工 トンネル内ダクト VVR3. 5SQ-3C 【夜間】	m	60			見積対象
26022	配線撤去工 トンネル内ダクト FP3. 5SQ-3C 【夜間】	m	5			見積対象
27022	配線撤去工 トンネル内ダクト CVV3. 5SQ-2C 【夜間】	m	10			見積対象
28022	ケーブルラック撤去工 W=150 【夜間】	m	568			見積対象
29022	配管撤去工 T2-G54(3) 【夜間】	m	7			見積対象
30022	配管撤去工 T2-G28(2) 【夜間】	m	2			見積対象
31022	配管撤去工 T2-G28(1) 【夜間】	m	5			見積対象
32022	ダクト蓋撤去工 W1000*H500 【夜間】	枚	5			見積対象
33022	ダクト蓋撤去工 W1000*H565 【夜間】	枚	1			見積対象
34022	ダクト蓋撤去工 W1500*H200 【夜間】	枚	1			見積対象
35022	足場工	式	1			見積対象
36019	交通規制工 路肩規制(日中規制・0. 3km)	回	1			

内 訳 書

工種番号：3206 夕張トネル照明設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3306 夕張トンネル制御設備撤去工

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]

内 訳 書

工種番号：3403 諸経費積上計上分(北広島管理事務所)

金額： 円 単位：式 当り

[illegible]