

北 陸 自 動 車 道
R 8 新 潟 管 内 橋 梁 補 修 工 事

割掛対象表参考内訳書

- ・ 割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第 1 条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・ 割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和 8 年 8 月

東日本高速道路(株)
新潟支社 新潟管理事務所

割掛対象表参考内訳書

【共通仮設費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離剤用養生設備工	塗膜剥離剤による有害物質を含む既存塗膜の除去工の施工に必要となる、固定足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要する費用をいう。	【荒井川橋】 ・養生シート面積 21.2㎡ シート張防護工1回当りの撤去及び設置の施工費を含む。	無
剥離剤用環境対策資機材	塗膜剥離剤による有害物質を含む既存塗膜の除去工の施工に必要となる、クリーンルーム（フィルター交換に要する費用を含む）及び負圧集塵機（フィルター交換に要する費用を含む）の設置に要する費用をいう。	【荒井川橋】 ・集塵排気設備 0.5ヶ月 負圧集塵機（リース品）定格風量 5.0㎡/min 1台 （配管等付属品、フィルター等消耗品含む） 発電機（リース品）10KVA（エアシャワーと兼用）1台 ・洗身設備 0.5ヶ月 エアシャワー（リース品）1組 （付属品、フィルター等消耗品含む） 真空掃除機（リース品）1組	無
剥離剤用安全衛生保護具	塗膜剥離剤による有害物質を含む既存塗膜の除去工の施工に必要となる、呼吸用保護具（送気装置を含む）、化学防護服、防護手袋、化学防護長靴に要する費用をいう。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。	【荒井川橋】 ・呼吸用保護具本体（送気装置を含む） （世話役1人、塗装工2人）×1班 3個 発電機・コンプレッサ類 0.5ヶ月 ・化学防護服 3人×4着/人日×3日 計36着 ・防護手袋 3人×4双/人日×3日 各36双 ・化学防護長靴（シューズカバー） 3人×4足/人日×3日 各36足	無

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
足場工費1	漆山橋、国見橋、新津高架橋の施工（コンクリートはつり工、断面修復工等）に必要な固定足場、防音シートに要する費用をいう。	手摺先行足場 ・漆山橋A1：10m未満 265.6空㎡ 1.8ヶ月 ・漆山橋A2：10m未満 268.5空㎡ 1.4ヶ月 ・国見橋P1：10m未満 290.9空㎡ 1.2ヶ月 ・国見橋P2：10m未満 137.0空㎡ 0.9ヶ月 ・新津高架橋A1：10m未満 43.2空㎡ 0.8ヶ月 ・新津高架橋P3：10m未満 76.2空㎡ 0.3ヶ月 防音シート ・漆山橋A1：244.6㎡ ・漆山橋A2：246.8㎡ ・国見橋P1：163.4㎡	○

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
		・国見橋P2 : 133.7㎡ ・新津高架橋A1 : 45.3㎡ ・新津高架橋P3 : 84.8㎡	
足場工費2	荒井川橋の施工（鋼部材補修工、伸縮装置補修工）に必要な固定足場、板張り防護、プラスト用および塗装用シート張り防護に要する費用をいう。	手摺先行足場 ・荒井川橋 : 10m未満 — 48.2空㎡—4.1ヶ月 - 板張り防護 : 60.5㎡ - プラスト用および塗装用シート張り防護 : 21.2㎡ ・荒井川橋 : 10m未満 — 41.7空㎡—4.1ヶ月 ※足場側面にシート張り防護(防炎性)を含む ・荒井川橋 : 10m未満 — 12.7空㎡—0.1ヶ月 ・荒井川橋 : 10m未満 — 12.7空㎡—0.6ヶ月	○
移動足場工費1	荒井川橋、漆山橋、国見橋の施工（検査路撤去設置工、排水管撤去設置工）に必要な移動足場に要する費用をいう。	トラック架装リフト(デッキ旋回・ブーム型)揚程8～10m未満 ・荒井川橋 : 2日 ・漆山橋 : 4日 ・国見橋 : 4日	無
移動足場工費2	ときめき橋の施工（ケーブル制震装置取替工）に必要な移動足場に要する費用をいう。	トラック架装リフト(デッキ旋回・ブーム型)揚程8～10m未満 ・ときめき橋 : 1日	無