

東北自動車道 松ノ木沢橋他 1 橋補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

北上管理事務所

工 事 概 要

設計書番号 2636300

1. 工事名 東北自動車道 松ノ木沢橋他 1 橋補修工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県一関市赤萩 (一関 I C)
(至) 岩手県奥州市水沢佐倉河 (水沢 I C)(自)
(至)(自)
(至)(自)
(至)(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

断面修復工 約 3, 0 0 0 L

表面保護工 約 4 0 m2

支承部補修工 2 4 基

当て板補修工 約 5 3 0 kg

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 600日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 一般型非積雪地用	8	m			
2	17 - (14)	排水装置取替 排水管 A 支持金具	17	k g			
3	17 - (29)	断面修復工 B 2 - 1 (狹隘部) (A)	29	L			
4	17 - (29)	断面修復工 B 2 - 2 (狹隘部) (A)	144	L			
5	17 - (29)	断面修復工 B 3 - 2 (A)	1,944	L			
6	17 - (29)	断面修復工 B 3 - 2 (狹隘部) (A)	165	L			
7	17 - (29)	断面修復工 B 3 - 5 (狹隘部) (A)	671	L			
8	17 - (32)	表面保護工 コンクリート表面被覆工 (A)	37	m ²			
9	17 - (37)	検査路撤去再設置工 検査路 B	0.86	t			
10	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A	10	回			
11	特 - (1)	コンクリートはつり工 A (A)	1.94	m ³			見積対象
12	特 - (1)	コンクリートはつり工 A (狹隘部) (A)	1.01	m ³			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	特 - (2)	支承部補修工 支承防錆A	24	基			
14	特 - (2)	支承部補修工 沓座モルタル	24	箇所			
15	特 - (3)	検査路取替 検査路A支持金具	57	k g			
16	特 - (3)	検査路取替 検査路B	318	k g			
17	特 - (3)	検査路取替 台座モルタル	3	箇所			
18	特 - (4)	当て板補修工 A	183	k g			
19	特 - (4)	当て板補修工 B	346	k g			
20	特 - (5)	撤去再設置工 排水管A	4	m			
21	特 - (6)	コンクリート塩分量調査 試料採取工A	5	箇所			
22	特 - (7)	安全衛生保護具 A	2	個			
23	特 - (7)	安全衛生保護具 B	96	着			
24	特 - (7)	安全衛生保護具 C	96	組			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	特 - (7)	安全衛生保護具 D	96	組			
		計①					
26		諸経費①	1	式			
27	特 - (8)	路上作業安全講習	1	回			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					