

東北自動車道

松ノ木沢橋他1橋補修工事

割掛対象表参考内訳書

- ・割掛対象表参考内訳書は、入札（見積）参加者の適正かつ迅速な見積りに資するための資料であり、契約書第1条にいう設計図書ではない。従って、請負契約上の拘束力を生じるものではない。
- ・割掛対象表参考内訳書の内容に関する質問は受付けない。

令和8年9月

東日本高速道路(株) 東北支社
北 上 管 理 事 務 所

割掛対象表参考内訳書

【仮設備工事費】

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
足場工費 1 （シート張防護無し）	松ノ木沢橋下部工補修に必要な足場工（足場側面にシート張り防護工を含まない構造）に要する費用をいう。	手すり先行足場—39.0空m3 松ノ木沢橋 橋台擁壁（10m未満）シート張防護無し 39.0 空m3—必要期間 3.1 ヶ月	○
足場工費 2 （シート張防護無し）	岩堰橋排水装置取替に必要な足場工（足場側面にシート張り防護工を含まない構造）に要する費用をいう。	手すり先行足場—10.6空m3 岩堰橋 橋台擁壁（10m未満）シート張防護無し 10.6 空m3—必要期間 0.1 ヶ月	○
足場工費 3 （シート張防護型）	橋梁下部工補修に必要な足場工（足場側面にシート張り防護工を含む構造）に要する費用をいう。	手すり先行足場—337.1空m3 松ノ木沢橋 橋台擁壁（10m未満）シート張防護型 153.9 空m3—必要期間 0.8 ヶ月 63.8 空m3—必要期間 3.1 ヶ月 岩堰橋 橋台擁壁（10m未満）、シート張防護型 33.8 空m3—必要期間 0.9 ヶ月 85.6空m3—必要期間1.1ヶ月	○
吊足場工費 （標準型側面）	橋梁の施工に必要な主体足場及び標準型側面（側面足場に防護が無い構造）の吊足場工に要する費用をいう。	吊足場（標準型側面）—70.2m2 松ノ木沢橋 吊足場工 70.2m2—必要期間0.6ヶ月	○
吊足場工費 （防護型側面）	橋梁の施工に必要な主体足場及び標準型側面（側面足場に防護が有る構造）の吊足場工に要する費用をいう。	吊足場（防護型側面）—35.5m2 岩堰橋 吊足場工 35.5m2—必要期間 0.8 ヶ月	○
のり面仮設階段費	橋梁下部工補修に必要なのり面仮設階段に要する費用をいう。	のり面仮設階段—26.2m 松ノ木沢橋 のり面仮設階段 26.2m—必要期間 3.2 ヶ月	○

割掛対象表 の項目名称	工事の内容	数量内訳（参考）	図面
剥離剤用養生設備工	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、橋梁下部工補修用足場の床面及び側面に設置する、シート張防護に要する費用をいう。	難燃性シート張防護—510.5m2 松ノ木沢橋、岩堰橋 橋梁の形式：鋼鈑桁 シート面積：松ノ木沢橋 145.5m2 岩堰橋 365.0m2	—
剥離材用環境対策資機材	塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要となる、クリーンルーム及び防爆型送風機の設置に要する費用をいう。	松ノ木沢橋、岩堰橋 クリーンルーム（購入品）：1基 防爆型送風機（購入品）：1基 防爆型送風機が外（購入品）：10m	—