

札幌自動車道 小樽IC～銭函IC間橋梁補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 札幌自動車道 小樽IC～銭函IC間橋梁補修工事

2. 路線名 札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道 小樽市 勝内町 (KP W38.4)
(至) 北海道 小樽市 星野町 (KP W23.6)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

断面修復工 約42,000L

伸縮装置 約160m

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から1140日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 A	13	m			
2	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 B	6	m			
3	17 - (1)	伸縮装置取替 E 1 (S = 1 0 mm)	28	m			見積対象
4	17 - (1)	伸縮装置取替 E 1 (S = 2 0 mm)	10	m			見積対象
5	17 - (1)	伸縮装置取替 E 1 (S = 3 0 mm)	9	m			見積対象
6	17 - (1)	伸縮装置取替 E 3 (S = 3 0 mm)	9	m			見積対象
7	17 - (1)	伸縮装置取替 E 3 (S = 4 0 mm)	18	m			見積対象
8	17 - (1)	伸縮装置取替 E 3 (S = 1 4 0 mm)	9	m			見積対象
9	17 - (1)	伸縮装置取替 E 1 a (S = 3 0 mm)	19	m			見積対象
10	17 - (1)	伸縮装置取替 E 3 a (S = 3 0 mm)	47	m			見積対象
11	17 - (1)	伸縮装置取替 E 3 a (S = 4 0 mm)	12	m			見積対象
12	17 - (29)	断面修復工 A - 1	957	L			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	17 - (29)	断面修復工 C 1 - 1	2,748	L			見積対象
14	17 - (29)	断面修復工 C 2 - 1 (A)	4,111	L			見積対象
15	17 - (29)	断面修復工 C 2 - 1 (B)	32,912	L			見積対象
16	17 - (29)	断面修復工 E - 1	795	L			見積対象
17	17 - (30)	コンクリート表面処理工 A - 1	17	m ²			
18	17 - (31)	はく落防止対策工 B - 1	17	m ²			
19	17 - (37)	検査路撤去再設置工	0.18	t			
20	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A	18	回			
21	19 - (1)	交通規制工 車線規制 B	6	回			
22	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 A	6	回			
23	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 B	2	回			
24	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 C	2	回			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
25	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 D	16	回			
26	19 - (1)	交通規制工 連続車線規制 E	1	回			
27	19 - (1)	交通規制工 ランプ通行止規制 A (Y)	3	回			
28	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1 - 0	2	人・日			
29	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1 - 1	8	人・日			
30	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 2 - 1	4	人・日			
31	特 - (1)	伸縮装置補修工 A 1	9	m			見積対象
32	特 - (2)	事前調査工 A 1	9	箇所			見積対象
33	特 - (2)	事前調査工 A 2	2	箇所			見積対象
34	特 - (2)	事前調査工 A 4	2	箇所			見積対象
35	特 - (3)	コンクリート除去工 A - 1	897	L			見積対象
36	特 - (3)	コンクリート除去工 C - 1 (A)	6,919	L			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
37	特 - (3)	コンクリート除去工 C - 1 (B)	32,912	L			見積対象
38	特 - (3)	コンクリート除去工 E - 1	795	L			見積対象
39	特 - (3)	コンクリート除去工 処分費	97.58	t			
40	特 - (4)	はく落防止ネット撤去工 A	28	m ²			見積対象
41	特 - (5)	排水装置撤去設置工 B	13	m			
42	特 - (5)	排水装置撤去設置工 C 1	7	m			
43	特 - (6)	進入路整備工 A	9	m ²			
44	特 - (7)	仮設段差防止構造 A	4	箇所			見積対象
45	特 - (7)	仮設段差防止構造 B	4	箇所			見積対象
		計①					
46		諸経費①	1	式			

单 价 表

[illegible]