

北陸自動車道 長岡管内のり面補修工事

金 抜 設 計 書

令和 8年 9月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

長岡管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 北陸自動車道 長岡管内のり面補修工事

2. 道路名 北陸自動車道

3. 工事箇所 (自) 新潟県 柏崎市 大字笠島字御堂前 (米山 I C) (KP 388.700)

(至) 新潟県 柏崎市 大字両田尻字中島 (柏崎 I C) (KP 388.761)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 工 費

工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

捨土掘削	60m3	用排水溝	96m
吹付のり枠工	1044m2	のり面溢水対策工	183m2
切土補強土工	64本		

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 420日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	2 - (4)	捨土掘削 土砂A	60	m ³			
2	4 - (11)	吹付のり砕工 A	114	m ²			
3	4 - (11)	吹付のり砕工 B	930	m ²			
4	4 - (20)	切土補強土工 D 1 9 ・ L = 3 . 0 m	64	本			
5	5 - (1)	用排水溝 P u ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (A)	41	m			
6	5 - (1)	用排水溝 P u ・ 0 . 3 0 ・ 0 . 3 0 (B)	55	m			
7	5 - (8)	のり面溢水対策工 コンクリートシール (1 0) A	81	m ²			
8	5 - (8)	のり面溢水対策工 コンクリートシール (1 0) B	55	m ²			
9	5 - (8)	のり面溢水対策工 コンクリートシール (1 0) C	47	m ²			
10	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e A)	5	m ³			
11	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e B)	7	m ³			
12	18 - (17)	構造物等取壊し工 コンクリート構造物取壊し (T y p e C)	2	m ³			

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	19 - (1)	交通規制工 路肩規制 A (昼夜)	2	回			
14	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A (昼間)	98	回			
15	特 - (1)	土砂等流出防止柵工	60	m			
		計①					
16		諸経費①	1	式			
17	特 - (2)	路上作業安全講習	1	回			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					