

北陸自動車道 岩木トンネル坑口のり面補強工事

金 抜 設 計 書

令和 8 年 9 月

東日本高速道路株式会社 新潟支社

上越管理事務所

工 事 概 要

設計書番号 2644101

1. 工事名 北陸自動車道 岩木トンネル坑口のり面補強工事

2. 道路名 北陸自動車道

3. 工事箇所 (自) 新潟県糸魚川市大字外波 (親不知 I C)
(至) 新潟県上越市大字富岡字久保田 (上越 I C)(自)
(至)(自)
(至)(自)
(至)(自)
(至)4. 工 費
工事価格対象額 円

消費税および地方消費税相当額 円

計 円

5. 施工内容

セメントモルタル吹付工 9 8 0 m²

切土補強土工 4 4 1 本

捨土掘削 3 9 m³

かご砕工 1 2 m

裏込砕石工 1 9 m³

6. 工 期 契約保証取得の日の翌日から 360日間

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
1	2 - (4)	捨土掘削 土砂 A	39	m ³			見積対象
2	2 - (8)	基礎材 B	2	m ³			
3	4 - (9)	セメントモルタル吹付工 セメントモルタル吹付 (t = 1 0 cm)	980	m ²			見積対象
4	4 - (20)	切土補強土工 D 1 9 ・ L = 2 . 0 m	441	本			見積対象
5	4 - (22)	かご枠工 2 . 0 m ・ 0 . 5 m ・ 1 . 2 m (3 段)	12	m			
6	15 - (11)	立入防止柵撤去設置工 A	12	m			
7	19 - (1)	交通規制工 車線規制 A	6	回			
8	19 - (2)	交通保安要員 交通誘導警備員 B 1	240	人 ・ 日			
9	特 - (1)	裏込碎石工 A	19	m ³			
10	特 - (2)	撤去工 撤去 A	2	箇所			見積対象
11	特 - (2)	撤去工 撤去 B	1	箇所			見積対象
12	特 - (2)	撤去工 撤去 C	1	箇所			見積対象

単 価 表

番号	項目番号	項 目	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
13	特 - (3)	撤去・再設置工 撤去・再設置 A	1	箇所			見積対象
14	特 - (3)	撤去・再設置工 撤去・再設置 B	1	箇所			見積対象
		計①					
15		諸経費①	1	式			
16	特 - (4)	路上作業安全講習	1	回			
		小 計					
		消費税及び地方消費税相当額					
		合 計					